# COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

**OBRA: Obras adicionales edificios departamentales**
**UBIC : Cnel. Oviedo** "Czu-Py"
**PROP: Gobernacion del Caaguazu**
**PROF:**

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Preparación de Obra** | | | | |
| 1.1 | Cartel de Obras | Uni | 1,00 | | |
| 1.2 | Replanteo y marcación | gl | 1,00 | | |
| **2** | **Instalaciones Electricas Sede Central** | | | | |
| 2.1 | Colocación de Motor electrico p/ porton corredizo con mando a distancia | Uni | 2,00 | | |
| 2.2 | Ductos y bocas para instalacion eslectrica | ML | 75,00 | | |
| 2.3 | Circuito de alimentacion electrica para motores | Uni | 2,00 | | |
| 2.4 | Inspeccion y reparacion de ductos preexistentes | ML | 95,00 | | |
| 2.5 | Reacondicionamiento y/o reemplazo de cableado en circuitos de distribucion | ML | 95,00 | | |
| 2.6 | Artefactos luminicos tipo refletor | Uni | 4,00 | | |
| 2.7 | Artefactos luminicos tipo panel led | Uni | 6,00 | | |
| 2.8 | Reacondicionamiento de cableado para faroles con sistema de encendido automatico (fotocelula) | ML | 42,00 | | |
| **3** | **Instalaciones Sanitarias para porteria** | | | | |
| 3.1 | Demolicion y retiro de revestimientos y revoque existente | Uni | 1,00 | | |
| 3.2 | Cambio de cañeria de desague cloacal (incluye accesorios) | Uni | 1,00 | | |
| 3.3 | Instalacion de agua corriente termofusion (incluye griferia) | Uni | 1,00 | | |
| 3.4 | Contrapiso de cascotes 7cm (incluye demolicion de contrapiso existente) | M2 | 3,30 | | |
| 3.5 | Carpeta para piso | M2 | 3,40 | | |
| 3.6 | Piso tipo ceramica color a definir | M2 | 3,40 | | |
| 3.7 | Revestido con azulejos tipo ceramica color a definir | M2 | 15,00 | | |
| 3.8 | Provision y montaje de artefactos sanitarios | Uni | 1,00 | | |
| 3.9 | Reacondicionamiento de instalacion electrica | Uni | 1,00 | | |
| **4** | **Pintura** | | | | |
| 4.1 | Reparacion de vereda de piso tipo canto rodado | M2 | 42,00 | | |
| 4.2 | Revoque (incluye demolicion de revoque existente) | M2 | 85,00 | | |
| 4.3 | Limpieza y preparacion de superficies | M2 | 1.310,00 | | |
| 4.4 | Imprimacion de superficies a pintar | M2 | 1.310,00 | | |
| 4.5 | Pintura de zocalo de mamposteria bajo reja | M2 | 37,00 | | |
| 4.6 | Pintura acrilica 2 manos | M2 | 975,00 | | |
| 4.7 | Pintura acrilica 2 manos en vereda y estacionamiento | M2 | 988,00 | | |
| 4.8 | Marcacion vial en estacionamiento (color amarillo) | ML | 447,50 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Servicio de Herreria** | | | | |
| 5.1 | Tope para estacionamiento forma trapezoidal incluye pintura, accesorios y colocacion | Uni | 40,00 | | |
| 5.2 | Rejilla metalicas en vereda incluye montaje y accesorios | Uni | 6,00 | | |
| **6** | **Colocación de pasto y jardineria** | | | | |
| 6.1 | Reacondicionamiento de jardineria en fachada frontal y posterior | Uni | 3,00 | | |
| 6.2 | Empastado (incluye desmonte, nivelacion, material de relleno y compactacion) | M2 | 65,00 | | |
| **7** | **Instalaciones Electricas Residencia Universitaria** | | | | |
| 7.1 | Artefacto luminico tipo panel led | Uni | 76,00 | | |
| 7.2 | Artefacto luminico tipo reflector led | Uni | 14,00 | | |
| 7.3 | Artefacto luminico tipo bulbo light | Uni | 238,00 | | |
| 7.4 | Artefacto luminico tipo tubo | Uni | 48,00 | | |
| 7.5 | Artefacto luminico tipo spot | Uni | 24,00 | | |
| 7.6 | Resistencia para ducha | Uni | 26,00 | | |
| 7.7 | Cables y cajas de conexión con tapa | Uni | 35,00 | | |
| **8** | **Limpieza de Obras** | | | | |
| 8.1 | Limpieza y Trabajos Finales | gl | 1,00 | | |
| | | | | **Total** | **0** |