PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to Unlimited Pages



CORTE A-A



SALA DE ENFERMERIA

Construcción de un Pabellón para Enfermería en el HRC				
RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNIT.	TOTAL
retiro de pergolado existente	gl	1		
excavacion y carga de cimiento de piedra bruta	m3	8		
mamposteria de nivelacion de 0,30	m2	8		
encadenado de Ho.	ml	25		
aislacion horizontal	ml	25		
Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes con una cara vista	m2	42		
Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos comunes	m2	37		
envarillado a nivel de dintel	ml	25		
retiro canaleta exist y corte de techo existente con colocacion de canaleta embutida	gl	1		
techo de tejas y tejuelones con tirantes de Ho.	m2	60		
revoque de paredes	m2	116		
contrapisos	m2	47		
carpeta y pisos de ceramica	m2	47		
zocalos ceramicos	ml	33		
revestimiento de azulejos	m2	52		
aberturas de madera tipo placas	un	4		
retiro, reparacion y colocacion de aberturas de chapas existentes	un	1		
provision y colocacion de abert. De chapas para baños, deposito y enfermeria (5m2)	gl	1		
instalacion de agua y desagues cloacales y provision y colocacion de artefactos en baño y mesada de granito reconstituido, con 2 piletas individuales de profundidad de 0,15 de ac. Inox. (fria solo)	gl	2		
instalacion electrica	bocas	50		
pinturas de techo	m2	60		
de paredes c/enduido	m2	116		
de aberturas	m2	30		
trat. De ladrillos vistos	m2	42		
TOTAL				

SON GUARANIES: