ADENDA Nº 02/2013

Referencia: Licitación por Contratación directa para las **REPARACIONES VARIAS EN EL TINGLADO MUNICIPAL** (264.091)

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

PLANILLA DE LISTA DE PRECIOS Y SUS CANTIDADES (anexo 2)

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1		REPARACION DE BAÑO				
1.1	72131601-001	Desmonte de techo con recuperación total	m2	16		
1.3	72103003-001	Demolición de Azulejos	m2	20		
1.4	72103003-001	Demolición de piso	m2	15		
1.5	72103003-001	Retiro de Escombros	m3	15		
1.6	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0.15	m2	15		
1.7	72131601-001	Techo de Tejas Españolas sobre tejuelones	m2	31		
1.8	72131601-009	Contrapiso de cascote con 10 cm de espesor	m2	15		
1.9	72131601-009	Piso calcáreo	m2	15		
1.10	72102503-001	Azulejo 15x15	m2	60		
1.11	72101607-006	Revoque de paredes a 2 capas	m2	40		
1.12	72102602-005	Desmonte y Reparación de puertas con cerraduras. (recambio total de cerradura, herrajes)	Un.	6		
		Conexión y Colocación de Artefactos eléctricos (incluye artefactos)				
1.13	72131601-001	Luces	Bocas	10		
1.14	72131601-001	Tomas	Bocas	4		
1.15	72131601-001	Tablero Seccional (6 Llaves)	Un.	1		
1.16	72131601-001	Ducha Eléctrica (incluye Artefactos)	Un.	1		
1.17	72131601-001	Alimentación con cable de 2x4mm	ml	30		
1.18	72102304-006	Pozo Absorbente (2m de diámetro x 3,50 de profundidad y tapa de hormigón)	Gl	1		
1.19	72102304-006	Cámara Séptica (1,20 x 2,50 x 1,5)	Gl	1		
1.20	72102304-006	Desagüe cloacal de baños completos hasta el pozo ciego (incluye cañería de ventilación)	Gl	1		
1.21	72102304-006	Cañeria para desague cloacal				

1.22	72102304-006	Agua corriente de baños completo, incluye alimentación desde la red	Gl	1		
1.23	72102304-006	Artefactos Sanitarios Completos				
1.24	72102304-006	Inodoro con cisterna alta	Un.	3		
1.25	72102304-006	Lavatorio con Pedestal	Un.	4		
1.26	72102304-006	Mingitorio	Un.	1		
1.27	72102304-006	Accesorios (Toallero, jabonera, perchero) para lavatorio, inodoro y ducha)	Gl	1		
1.28	72102401-001	Pintura de paredes con acrílico	Gl	1		
1.29	72131601-013	Limpieza final	gl	1		
2		REPARACION VARIAS				
2.1	72102905-001	Trabajos preliminares-replanteo	gl	1		
2.2	72102905-001	Regulación de Terreno para construcción de piso	m3	10		
2.3	72102504-003	Cimiento de piedra bruta colocada	gl	1		
2.4	72102504-003	Muro de protección 45 cm de ancho	m2	5		
2.5	72131601-005	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0.30	m2	10		
2.6	72131601-005	Mampostería de ladrillo común de 0.15	m2	15		
2.7	72131601-009	Contrapiso de cascote con 10 cm de espesor (1:4:6)	m2	110		
2.8	72131601-009	Piso layota nacional 20x20	m2	110		
2.9	72101607-006	Revoque de paredes a 2 capa	m2	50		
2.10	72101607-002	Tomado de junta en ladrillo común tipo visto	m2	220		
2.11	72102401-001	Pintura con acrílico de paredes exteriores	m2	40		
2.12	72102201-009	Cambio de puesto de medición definitiva (incluye construcción de pilastras para cometida trifásica)	gl	1		
2.13	72102201-009	Alimentación Trifásica para modificación de puesto de medición				
2.14	72131601-007	Portón de rejas metálico (1,20x1,80) incluye base anti óxido	m2	2,2		
2.15	72131601-007	Portón de rejas metálico (3,80x1,80) incluye base anti oxido	m2	7		
2.16	72101607-002	Tratamiento de ladrillo visto	m2	220		
2.17	72102401-001	Pintura Sintética	m2	20		
2.18	72131601-013	Limpieza final	gl	1		
Precio Total						

ANEXO 6

Formulario de Composición de Precios Unitarios

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. La presentación de este formulario se considerará de carácter sustancial. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos]

Fecha	**Item N°**			
	Obra		**Unidad :**	
a) equipo a utilizar	**Modelo de Equipo**	**Horas de c/ equipo**	**Costo Horario Gs.**	Costo Total **Hora** Horario Gs.
A)			T otal Gs.	
b) mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total **Hora** Horario Gs.
B)			Total Gs.	
C) equipo p/h=			Producción de Costos Horario (A+B)	
D) Ejecución (A+B)/C =D			Costo Unitario de la	
E) materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	Costo Total **Hora** Horario Gs.
			C) Total Gs.	
F) transporte	**DMT KM**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	Costo Total **Hora** Horario Gs.
			C) Total Gs.	
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				

MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY U.O.C.

Ariel Espinola
Encargado de la U.O.C.