COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: PLAZA 14 DE MAYO
UBICACIÓN: BARRIO CAACUPE - FULGENCIO YEGROS - CAAZAPA
PROPIETARIO:
DIRECCION:PLAZA 14 DE MAYO - FULGENCIO YEGROS - CAAZAPA
PRC ARQ. VICTOR ANTONIO MERCADO **REG. MOPC. N°**
DIRECCION:
SUP.TERRENO: M2 **SUP.CONST.: m2**
CTA.CTE.CTRAL.:

PLAZA

1	**PREPARACION DE OBRAS**				
	Cartel de obra de 2,00x 1,20 con soporte	un	1,00		-
	Trabajos preliminares, limpieza, marcacion y replanteo	gl	1,00		-
	Nivelacion de cancha de futbol (5) 25x40 (replanteo topografico, relleno parcial y marcaciones)	m2	1000,00		-
2	**EMPASTADO Y JARDINERIA**				-
	Ornamentacion, tratamiento y cuidado de arboles existente	gl	1,00		-
	Provision y plantacion de plantas exoticas	gl	1,00		-
	Provision y plantacion de arboles para sombras	gl	1,00		-
3	**INSTALACION ELECTRICA**				-
	Pilastras, acometida, tm, tomas , bocas y accesorios	gl	1,00		-
	Alimentacion subterranea con cable NYY 2x2mm según circuito de iluminacion, incluye electroducto conectados en registros de distribucion de carga	ML	120,00		-
	Faroles redondos para plazas, incluye artefactos de iluminacion	un	6,00		-
	Alumbrado publico de caño galvanizado y 2 reflectores led de 100w	un	14,00		-
	Registros electricos de 30x30x50m	un	10,00		-
4	**CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA**				-
	Bancos tipo escaños	un	13,00		-
	Basureros ecologico/clasificador de residuo	un	8,00		-
	Provision de arcos de 3,00x 2,10m para cancha de futbol 5	un	2,00		-

	TOTAL IVA INCLUIDO PLAZOLETA				-

PARQUE INFANTIL/JUEGO					
ITEM	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
	Replanteo y Marcacion	gl	1,00		-
	Excavacion para cordon (20cmx20cm)	ml	50,00		-
2	MAMPOSTERIA				-
2.1	Mamposteria de elevacion de 0,15 m de ladrillo comun a revocar para cordon	m2	12,00		-
3	RELLENO				-
3.1	Relleno con arena lavada sarandeado	m3	30,00		-
4	CONTRAPISO				-
4.1	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	50,00		-
5	CARPETA				-
5.1	Carpeta de hº de cascotes	m2	50,00		-
6	REVOQUE				-
6.1	Revoque con hidrofugo de paredes	m2	12,00		-
7	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				-
7.1	Juego de madera (superficie del juego 5 mts x 7mts , incluye torre, plataforma con tacos, escalera , tobogan, mesa, hamaca, pasamanos, red, caño)	un	1,00		-
9	PINTURA				-
9.1	De paredes al latex	m2	12,00		-
10	LIMPIEZA DE OBRA				-
10.1	a- Limpieza periodica y final de obra	gl	1,00		-
	TOTAL IVA INCLUIDO PARQUE INFANTIL				-

	TOTAL PLAZA + PARQUE INFANTIL				-