SECRETARIA DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

Presidencia de la República del **Paraguay**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODALIDAD DE CONTRATACION: CONTRATACION DIRECTA SICOM N° 08/2011

NOMBRE DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARCIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE

ITEM	CODIGO CATALOGO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. MINIMA	CANT. MAXIMA	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	72102305-002	UNIDAD	UNIDAD	2	4	**Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 18.000 BTU Marca Koner - SALA DE OPERADORES FM**	-Tipo Split de 18.000 BTU Compresor-Evaporador. -Prueba de presión con nitrógeno vacio, puesta en marcha y control de funcionamiento. -Desmontaje de la Unidad Condensadora, para la reparación del moto-ventilador. -Limpieza gral. de la unidad condensadora, filtro de aire y turbinas; reparación o reposición de cañerías 8 (ocho) metros de caño de cobre, caño de plastico para desague e interconexión eléctrica. -Reubicación del compresor.
2	72102305-002	UNIDAD	UNIDAD	2	4	**Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca VCP - OFICINA PARAGUAY DIGITAL**	-Tipo Split de 24.000 BTU Compresor-Evaporador. -Prueba de presión con nitrógeno vacio, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y control de funcionamiento. -Limpieza gral. de la unidad condensadora, filtro de aire y turbinas; reparación o reposición de cañerías 5 (cinco) metros de caño de cobre, caño de plastico para desague e interconexión eléctrica. -Reubicación del compresor
3	72102305-002	UNIDAD	UNIDAD	2	4	**Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 18.000 BTU Marca Koner - RECEPCION**	-Tipo Split de 18.000 BTU Compresor-Evaporador. -Prueba de presión con nitrógeno vacio, puesta en marcha y control de funcionamiento. -Desmontaje de la Unidad Condensadora, para la reparación del moto-ventilador. -Limpieza gral. de la unidad condensadora, filtro de aire y turbinas; reparación o reposición de cañerías 8 (ocho) metros de caño de cobre, caño de plastico para desague e interconexión eléctrica. -Reubicación del compresor.

OBSERVACION: LA COTIZACION DEBERA INCLUIR EL COSTO DE MANO DE OBRA DE LOS SERVICIOS Y SERÁ SEGÚN LA CANTIDAD MÁXIMA.-

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 Días.-

MONEDA DE LA OFERTA: Guaranies.-

PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DEL PRODUCTO ADJUDICADO: *Contrato Abierto y por Orden de Servicio emitida a la necesidad de la Institución.-*

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo

Ma. Rufina Barrios
Dirección General de
Contrataciones Públicas