*Gobernación del II Departamento San Pedro*
*Villa de San Pedro de Ycuamandyyú*
*Tel. (0342) 222495 / 222269 / 222039*

# ADDENDA Nº 01

**EXPEDIENTE Nº 315158 LPN Nº05/10**
**ID (194127)**

La U.O.C. de la Gobernación de San Pedro, comunica a los oferentes participantes de la Licitación Pública Nacional Nº05/10, expediente es el 315158 **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DPTO. DE SAN PEDRO"**, que a través de la presente Addenda se procede a realizar modificaciones e inclusiones, que pasarán a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.

## PUNTO Nº1

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de San Pedro aclara que la **carta de invitación** subida en la web de la DNCP, **no corresponde**, teniendo en cuenta que la Licitación Pública Nacional es reglamentada para las invitaciones a los oferentes, según el Art. 19 de la Ley 2051/03 "Las convocatorias o llamados a licitación pública, se publicarán en cuando menos un diario de circulación nacional, durante un mínimo de tres días, y en el órgano de publicación oficial.

## PUNTO Nº2

***PLANILLA DE COMPUTO METRICO DETALLADO POR LOTE CON TODOS LOS ITEMS CARGADOS EN LA WEB DE LA DNCP.***

**LOTE Nº 1: CONSTRUCCION DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ, NUEVA GERMANIA, SAN PABLO, TACUATI Y GRAL. RESQUÍN. TOTALIZAN 5 (CINCO) AULAS.**

**1- Colegio Parroquial S.R.G.S.C. del Distrito de San Pedro de Ycuamandyyú**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSTRUCCION DE AULAS | | | | |
| | | Preparación de la obra | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | **Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación** | M3 | 14,00 | | |
| | | **Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de H° A° | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de H° A° | M3 | 2,17 | | |
| | | **Mampostería de Nivelación (1:2:8)** | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | **Relleno y apisonado de interiores** | M3 | 31,82 | | |
| | | **Aislación Horizontal Asfáltica** | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | **Mampostería de Elevación (1:2:8)** | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | **Pilares** | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | **Cubierta** | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | **Revoque** | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de H°A° | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | **Contrapiso de cascotes** | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | **Piso de baldosa granítico base gris** | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | **Zócalo granítico base gris** | ml | 34,00 | | |
| | | **Abertura metálicas** | | | | |
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con | m2 | 6,84 | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pintura sintética | | | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |
| | | **Total General** | | | | |
| | | **Costo total de la Obra** | | | | |

## 2- Escuela Básica Nº 7318 del Asentamiento Tierra Prometida del Distrito de Nueva Germania

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSTRUCCION DE AULAS | | | | |
| | | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | **Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación** | M3 | 14,00 | | |
| | | **Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de Hº Aº | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de Hº Aº | M3 | 2,17 | | |
| | | **Mampostería de Nivelación (1:2:8)** | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | **Relleno y apisonado de interiores** | M3 | 31,82 | | |
| | | **Aislación Horizontal Asfáltica** | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | **Mampostería de Elevación (1:2:8)** | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | **Pilares** | | | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | **Cubierta** | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | **Revoque** | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de H°A° | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | **Contrapiso de cascotes** | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | **Piso de baldosa granítico base gris** | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | **Zócalo granítico base gris** | ml | 34,00 | | |
| | | **Abertura metálicas** | | | | |
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |
| | | **Total General** | | | | |
| | | **Costo total de la Obra** | | | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

## 3- Escuela Básica Nº 1611 Potrero Pucú del Distrito de San Pablo

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSTRUCCION DE AULAS** | | | | |
| | | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | **Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación** | M3 | 14,00 | | |
| | | **Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de Hº Aº | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de Hº Aº | M3 | 2,17 | | |
| | | **Mampostería de Nivelación (1:2:8)** | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | **Relleno y apisonado de interiores** | M3 | 31,82 | | |
| | | **Aislación Horizontal Asfáltica** | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | **Mampostería de Elevación (1:2:8)** | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | **Pilares** | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | **Cubierta** | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | **Revoque** | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de HºAº | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | **Contrapiso de cascotes** | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | **Piso de baldosa granítico base gris** | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | **Zócalo granítico base gris** | ml | 34,00 | | |
| | | **Abertura metálicas** | | | | |
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | b) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | c) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | d) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | e) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | f) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | g) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | h) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | i) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | j) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | c) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |
| | | **Total General** | | | | |
| | | **Costo total de la Obra** | | | | |

## 4- Comunidad Indígena Espaghin del Distrito de Tacuatí

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSTRUCCION DE AULAS** | | | | |
| | | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | **Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación** | M3 | 14,00 | | |
| | | **Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de Hº Aº | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de Hº Aº | M3 | 2,17 | | |
| | | **Mampostería de Nivelación (1:2:8)** | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) nDe 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 31,82 | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Aislación Horizontal Asfáltica** | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | **Mampostería de Elevación (1:2:8)** | | | | |
| 13 | 72131601-005 | b) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | d) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | e) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | **Pilares** | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | **Cubierta** | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | **Revoque** | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de H°A° | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | **Contrapiso de cascotes** | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | **Piso de baldosa granítico base gris** | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | **Zócalo granítico base gris** | ml | 34,00 | | |
| | | **Abertura metálicas** | | | | |
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total General | | | | |
| Costo total de la Obra | | | | |

## 5- Escuela Básica Nº 2712 San Vicente del Distrito de Gral. Resquín

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSTRUCCION DE AULAS | | | | |
| | | Preparación de la obra | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación | M3 | 14,00 | | |
| | | Estructura de Hormigón Armado (2:4:8) | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de Hº Aº | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de Hº Aº | M3 | 2,17 | | |
| | | Mampostería de Nivelación (1:2:8) | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 31,82 | | |
| | | Aislación Horizontal Asfáltica | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | Mampostería de Elevación (1:2:8) | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | Pilares | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | Cubierta | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | Revoque | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de HºAº | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | Piso de baldosa granítico base gris | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | Zócalo granítico base gris | ml | 34,00 | | |
| | | Abertura metálicas | | | | |
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | c) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) nDe pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |
| | | **Total General** | | | | |
| | | **Costo total de la Obra** | | | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY

**Lote Nº 2: CONSTRUCCION DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE CHORÉ, GUAYAIBÍ, SAN ESTANISLAO Y GENERAL AQUINO. TOTALIZAN 7 (SIETE) AULAS.**

**1- Escuela Básica Nº 2545 San José del Distrito de Choré**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSTRUCCION DE AULAS | | | | |
| | | Preparación de la obra | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación | M3 | 14,00 | | |
| | | Estructura de Hormigón Armado (2:4:8) | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de Hº Aº | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de Hº Aº | M3 | 2,17 | | |
| | | Mampostería de Nivelación (1:2:8) | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 31,82 | | |
| | | Aislación Horizontal Asfáltica | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | Mampostería de Elevación (1:2:8) | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | Pilares | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | Cubierta | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | Revoque | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de HºAº | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | Piso de baldosa granítico base gris | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | Zócalo granítico base gris | ml | 34,00 | | |
| | | Abertura metálicas | | | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |
| | | **Total General** | | | | |
| | | **Costo total de la Obra** | | | | |

## 2- Escuela Básica Nº 6614 Ma. Auxiliadora del Distrito de Choré (1 aula)

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSTRUCCION DE AULAS** | | | | |
| | | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | **Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación** | M3 | 14,00 | | |
| | | **Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de Hº Aº | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de Hº Aº | M3 | 2,17 | | |
| | | **Mampostería de Nivelación (1:2:8)** | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | **Relleno y apisonado de interiores** | M3 | 31,82 | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Aislación Horizontal Asfáltica** | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | **Mampostería de Elevación (1:2:8)** | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | **Pilares** | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | **Cubierta** | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | **Revoque** | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de H°A° | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | **Contrapiso de cascotes** | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | **Piso de baldosa granítico base gris** | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | **Zócalo granítico base gris** | ml | 34,00 | | |
| | | **Abertura metálicas** | | | | |
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
U.O.C.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total General | | | | |
| Costo total de la Obra | | | | |

**3- Colegio Bachillerato Informático de Bo. San Pedro del Distrito de Guayaibí,**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSTRUCCION DE AULAS** | | | | |
| | | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | **Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación** | M3 | 14,00 | | |
| | | **Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de H° A° | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de H° A° | M3 | 2,17 | | |
| | | **Mampostería de Nivelación (1:2:8)** | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | **Relleno y apisonado de interiores** | M3 | 31,82 | | |
| | | **Aislación Horizontal Asfáltica** | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | **Mampostería de Elevación (1:2:8)** | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | **Pilares** | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | **Cubierta** | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | **Revoque** | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de H°A° | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | **Contrapiso de cascotes** | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | **Piso de baldosa granítico base gris** | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | **Zócalo granítico base gris** | ml | 34,00 | | |
| | | **Abertura metálicas** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |
| | | **Total General** | | | | |
| | | **Costo total de la Obra** | | | | |

## 4- Supervisión Indígena del Distrito de Guayaibí

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSTRUCCION DE AULAS** | | | | |
| | | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | **Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación** | M3 | 14,00 | | |
| | | **Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de Hº Aº | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de Hº Aº | M3 | 2,17 | | |
| | | **Mampostería de Nivelación (1:2:8)** | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | **Relleno y apisonado de interiores** | M3 | 31,82 | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Aislación Horizontal Asfáltica** | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | **Mampostería de Elevación (1:2:8)** | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | **Pilares** | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | **Cubierta** | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | **Revoque** | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de H°A° | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | **Contrapiso de cascotes** | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | **Piso de baldosa granítico base gris** | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | **Zócalo granítico base gris** | ml | 34,00 | | |
| | | **Abertura metálicas** | | | | |
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |

GOBERNACIÓN DE ... II DEPARTAMENTO ... U.O.C.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total General | | | |
| Costo total de la Obra | | | |

## 5- Escuela Básica Nº 6160 - Asentamiento Justo Villanueva del Distrito de Guayaibí

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSTRUCCION DE AULAS** | | | | |
| | | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | **Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación** | M3 | 14,00 | | |
| | | **Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de Hº Aº | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de Hº Aº | M3 | 2,17 | | |
| | | **Mampostería de Nivelación (1:2:8)** | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | **Relleno y apisonado de interiores** | M3 | 31,82 | | |
| | | **Aislación Horizontal Asfáltica** | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | **Mampostería de Elevación (1:2:8)** | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | **Pilares** | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | **Cubierta** | | | | |
| 18 | 72131601-007 | b) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | c) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | **Revoque** | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de HºAº | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | **Contrapiso de cascotes** | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | **Piso de baldosa granítico base gris** | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | **Zócalo granítico base gris** | ml | 34,00 | | |
| | | **Abertura metálicas** | | | | |

GOBERNACION DE II DEPARTAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |
| | | **Total General** | | | | |
| | | **Costo total de la Obra** | | | | |

## 6- Escuela Básica Nº 5952 San Antonio del Distrito de San Estanislao

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSTRUCCION DE AULAS** | | | | |
| | | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | **Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación** | M3 | 14,00 | | |
| | | **Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de Hº Aº | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de Hº Aº | M3 | 2,17 | | |
| | | **Mampostería de Nivelación (1:2:8)** | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | **Relleno y apisonado de interiores** | M3 | 11,82 | | |

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Aislación Horizontal Asfáltica** | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | **Mampostería de Elevación (1:2:8)** | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | **Pilares** | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | **Cubierta** | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | **Revoque** | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de H°A° | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | **Contrapiso de cascotes** | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | **Piso de baldosa granítico base gris** | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | **Zócalo granítico base gris** | ml | 34,00 | | |
| | | **Abertura metálicas** | | | | |
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total General | | | |
| Costo total de la Obra | | | |

## 7- Escuela Básica Nº 1946 Calle 4000 del Distrito de Gral. Aquino

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSTRUCCION DE AULAS | | | | |
| | | Preparación de la obra | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación | M3 | 14,00 | | |
| | | Estructura de Hormigón Armado (2:4:8) | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de Hº Aº | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de Hº Aº | M3 | 2,17 | | |
| | | Mampostería de Nivelación (1:2:8) | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 31,82 | | |
| | | Aislación Horizontal Asfáltica | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | Mampostería de Elevación (1:2:8) | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | Pilares | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | Cubierta | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | Revoque | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de HºAº | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | Piso de baldosa granítico base gris | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | Zócalo granítico base gris | ml | 34,00 | | |
| | | Abertura metálicas | | | | |
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |
| | | **Total General** | | | | |
| | | **Costo total de la Obra** | | | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

**Lote Nº 3: CONSTRUCCION DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE, YATAITY DEL NORTE, 25 DE DICIEMBRE, YRYBUCUA Y CAPIIBARY. TOTALIZAN 5 (CINCO) ESCUELAS.**

**1- Escuela Básica Nº 2912 Ita Kuatia del Distrito de Yataity del Norte**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSTRUCCION DE AULAS** | | | | |
| | | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | **Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación** | M3 | 14,00 | | |
| | | **Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de Hº Aº | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de Hº Aº | M3 | 2,17 | | |
| | | **Mampostería de Nivelación (1:2:8)** | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | **Relleno y apisonado de interiores** | M3 | 31,82 | | |
| | | **Aislación Horizontal Asfáltica** | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | **Mampostería de Elevación (1:2:8)** | / | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | **Pilares** | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | **Cubierta** | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | **Revoque** | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de HºAº | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | **Contrapiso de cascotes** | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | **Piso de baldosa granítico base gris** | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | **Zócalo granítico base gris** | ml | 34,00 | | |
| | | **Abertura metálicas** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |
| | | **Total General** | | | | |
| | | **Costo total de la Obra** | | | | |

## 2- Colegio Nacional "Santa Rosa" del Distrito de 25 de Diciembre

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSTRUCCION DE AULAS** | | | | |
| | | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | **Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación** | M3 | 14,00 | | |
| | | **Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de Hº Aº | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de Hº Aº | M3 | 2,17 | | |
| | | **Mampostería de Nivelación (1:2:8)** | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 72131601-002 | **Relleno y apisonado de interiores** | M3 | 31,82 | | |
| | | **Aislación Horizontal Asfáltica** | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | **Mampostería de Elevación (1:2:8)** | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | **Pilares** | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | **Cubierta** | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | **Revoque** | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de H°A° | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | **Contrapiso de cascotes** | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | **Piso de baldosa granítico base gris** | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | **Zócalo granítico base gris** | ml | 34,00 | | |
| | | **Abertura metálicas** | | | | |
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 72131601-013 | Limpieza Final | m2 | 64,00 | | |
| | | Total General | | | | |
| | | Costo total de la Obra | | | | |

## 3- Escuela Básica Nº 3073 Torín Cue del Distrito de 25 de Diciembre

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSTRUCCION DE AULAS | | | | |
| | | Preparación de la obra | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación | M3 | 14,00 | | |
| | | Estructura de Hormigón Armado (2:4:8) | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de Hº Aº | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de Hº Aº | M3 | 2,17 | | |
| | | Mampostería de Nivelación (1:2:8) | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 31,82 | | |
| | | Aislación Horizontal Asfáltica | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | Mampostería de Elevación (1:2:8) | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | Pilares | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | Cubierta | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | Revoque | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de HºAº | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | Piso de baldosa granítico base gris | m2 | 64,00 | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 72131601-009 | **Zócalo granítico base gris** | ml | 34,00 | | |
| | | **Abertura metálicas** | | | | |
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |
| | | **Total General** | | | | |
| | | **Costo total de la Obra** | | | | |

## 4- Escuela Básica N° 6626 San Jorge de San Isidro del Distrito de Yrybucuá

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSTRUCCION DE AULAS** | | | | |
| | | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | **Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación** | M3 | 14,00 | | |
| | | **Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de H° A° | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de H° A° | M3 | 2,17 | | |

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO · U.O.C. · II DEPARTAMENTO · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Mampostería de Nivelación (1:2:8)** | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | **Relleno y apisonado de interiores** | M3 | 31,82 | | |
| | | **Aislación Horizontal Asfáltica** | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | **Mampostería de Elevación (1:2:8)** | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | **Pilares** | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | **Cubierta** | | | | |
| 18 | 72131601-007 | a) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | b) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | **Revoque** | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería de H°A° | m2 | 16,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | **Contrapiso de cascotes** | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | **Piso de baldosa granítico base gris** | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | **Zócalo granítico base gris** | ml | 34,00 | | |
| | | **Abertura metálicas** | | | | |
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |

GOBERNACIÓN DE SALTA
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |
| | | **Total General** | | | | |
| | | **Costo total de la Obra** | | | | |

## 5- Colegio Nacional 26 de Febrero del Distrito de Capiibary

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE RUBROS | UNID | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSTRUCCION DE AULAS** | | | | |
| | | **Preparación de la obra** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a) Letrero de obra | un | 1 | | |
| 2 | 72131601-002 | b) Vallado de obra | M2 | 24 | | |
| 3 | 72131601-002 | c) Limpieza y preparación del terreno | M2 | 64,00 | | |
| 4 | 72131601-002 | d) Replanteo | M2 | 64,00 | | |
| 5 | 72131601-003 | **Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación** | M3 | 14,00 | | |
| | | **Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | a) Vigas y dado de H° A° | M3 | 1,23 | | |
| 7 | 72131601-004 | b) Encadenado de H° A° | M3 | 2,17 | | |
| | | **Mampostería de Nivelación (1:2:8)** | | | | |
| 8 | 72131601-005 | a) De 0,30 mts. de ancho | M2 | 14,70 | | |
| 9 | 72131601-005 | b) De 0,45 mts. de ancho | M2 | 7,15 | | |
| 10 | 72131601-005 | c) De 0,60 mts. de ancho | M2 | 1,10 | | |
| 11 | 72131601-002 | **Relleno y apisonado de interiores** | M3 | 31,82 | | |
| | | **Aislación Horizontal Asfáltica** | | | | |
| 12 | 72131601-006 | a) De mampostería | m2 | 14,88 | | |
| | | **Mampostería de Elevación (1:2:8)** | | | | |
| 13 | 72131601-005 | a) De 0,15 mts. para revocar | m2 | 3,40 | | |
| 14 | 72131601-005 | b) De 0,30 mts. vistos ambas caras de ladrillo común | m2 | 34,50 | | |
| 15 | 72131601-005 | c) De 0,30 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 13,50 | | |
| 16 | 72131601-005 | d) De 0,15 mts. visto a una cara de ladrillo común | m2 | 35,30 | | |
| | | **Pilares** | | | | |
| 17 | 72131601-015 | a) De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | | |
| | | **Cubierta** | | | | |
| 18 | 72131601-007 | b) De tejas y tejuelones prensadas a máquina | M2 | 86,00 | | |
| 19 | 72131601-007 | c) Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 2"x6" de mad. | M2 | 86,00 | | |
| | | **Revoque** | | | | |
| 20 | 72131601-008 | a) De mamp. interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | | |
| 21 | 72131601-008 | b) De viga cumbrera y galería | m2 | 16,00 | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | de H°A° | | | | |
| 22 | 72131601-009 | **Contrapiso de cascotes** | m2 | 64,00 | | |
| 23 | 72131601-009 | **Piso de baldosa granítico base gris** | m2 | 64,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | **Zócalo granítico base gris** | ml | 34,00 | | |
| | | **Abertura metálicas** | | | | |
| 25 | 72131601-010 | a) Ventana tipo balancines | un | 3 | | |
| 26 | 72131601-010 | b) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | un | 1 | | |
| | | **Alfeizar de ventanas** | | | | |
| 27 | 72131601-005 | a) De revoque 1:3 (cemento - arena) | ml | 5,00 | | |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 28 | 72131601-012 | a) De mampostería a la cal | m2 | 64,30 | | |
| 29 | 72131601-012 | b) De pilares vistos con anti moho incoloro | m2 | 11,90 | | |
| 30 | 72131601-012 | c) De viga cumbrera y galería a la cal | m2 | 16,0 | | |
| 31 | 72131601-012 | d) De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | | |
| 32 | 72131601-012 | e) De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 112,3 | | |
| 33 | 72131601-012 | f) De techo con aceite de lino | m2 | 86,00 | | |
| 34 | 72131601-012 | g) De puerta metálica con pintura sintética | m2 | 5,50 | | |
| 35 | 72131601-012 | h) De tirantes y listón de boca de madera | m2 | 86,00 | | |
| 36 | 72131601-010 | **Vidrios dobles** | m2 | 6,84 | | |
| | | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 37 | 72131601-001 | a) Bocas | GL | 1 | | |
| 38 | 72131601-001 | b) Artefactos eléctricos | GL | 1 | | |
| | | **Mobiliarios** | | | | |
| 39 | 72131601-002 | a) Pizarrones | un | 1 | | |
| 40 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | m2 | 64,00 | | |
| | | **Total General** | | | | |
| | | **Costo total de la Obra** | | | | |

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
U.O.C.

**PUNTO N°3**

Formulario de Declaración Jurada de los Derechos del Menor, según Resolución 941/10 de fecha 16/06/2010. Esta Declaración Jurada es la actualizada, por tanto reemplaza al que Formulario que se tiene en el PBC.

## DECLARACION JURADA

**POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.**

Asunción, __ de_____ de 201_

**Señores**

**.....**

**.....**

**Presente**

**REF.: (Descripción del llamado).....**
**ID: (Portal Contrataciones Públicas).....**

De mi/nuestra consideración:

La empresa....., con RUC....., en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su/s representante/s legal/es....., con cédula/s de identidad Nº....., formula la presente DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO:

1. QUE no emplea/mos a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en particular "TRABAJO INFANTIL PELIGROSO" de conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del Código del Trabajo, el Art. 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.

2. QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciare/mos ese hecho ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

3. QUE en el caso de que emplee/mos adolescentes lo haremos de conformidad a lo que establece el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY

la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías del mismo y teniendo presente las obligaciones que como empleador/es me/nos competen.

RECONOCEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a descalificarnos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo cualquiera sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 2051/03. En estos casos reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna y seré pasible de la aplicación del procedimiento para imposición de sanciones previsto en la ley 2051/03, independientemente de las demás responsabilidades que me pudieran generar.

Atentamente,

Firma: El/los Oferente/s Aclaración de Firma/s

( )[i] En el caso de que emplee/mos adolescentes trabajadores/as entre 14 y 17 años, adjunto/amos copia del Registro del Adolescente Trabajador/a, de conformidad a lo que establece 55 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

El presente texto no podrá ser modificado ni alterado, siendo de **Carácter Formal** su presentación.

[i] En caso de corresponder, marque aquí con una X.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
U.O.C.