MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

Planilla de computo métrico y presupuesto

Entidad beneficiaria: **Municipalidad de Tembiapora**

Contratista

Nº	*Descripción*	*Cant.*	*Un*	*P.Unit*	*Total*
1	*Trabajos preliminares*				
1.1	Replanteo y marcación	1700,00	ml	1.500	2.550.000
1.2	Excavacion con maquina	1700,00	ml	8.000	13.600.000
1.3	Relleno y compactación con maquina	1700,00	ml	6.000	10.200.000
2	*Colocacion de cañeria y accesorios*				
2.1	Caño negro de 2 "para agua de 10 kg	400,00	ml	22.000	8.800.000
2.2	Caño negro de 1 1/4 "para agua de 10 kg	800,00	ml.	18.000	14.400.000
2.3	Caño negro de 3/4 "para agua de 10 kg	500,00	ml.	12.000	6.000.000
2.4	Collar de distribucion	60,00	Un.	14.000	840.000
2.5	Llave de paso de 1/2"	70,00	un.	45.000	3.150.000
2.6	Llave de paso de 1 1/4"	10,00	un.	220.000	2.200.000
2.7	*Llave de paso de 2 "*	2,00	un.	280.000	560.000
2.8	Motor de 7,5 H.P.				7.700.000
				Sub total Gs	
				Total Gs	70.000.000

Son Guaraníes SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL.