COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ADENDA Nº 01/12 A LA LICITACIÓN POR CONCUSO DE OFERTAS Nº 24/12
"Construcción de Muralla Perimetral y Construcciones Varias"

Asunción, 22 de Octubre de 2012

1. **Modificación en la Sección III. Alcance de las Obras, en su Punto 2. Especificaciones Técnicas. (Específicamente en el quinto párrafo del Punto 1 "Cielo Raso de yeso" del Lote 1)**

DONDE DICE:

Se cuidara el paralelismo del cielo raso son los cabezales de los marcos, contramarcos y todo elemento que este próximo a él.

DEBE DECIR:

Se cuidará el paralelismo del cielo raso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo elemento que este próximo a él.

2. **Modificación en la Sección III. Alcance de las Obras, en su Punto 2. Especificaciones Técnicas. (Específicamente en el quinto párrafo del Punto 5 "Provisión y Colocación de azulejos en cocina" del Lote 1 – Obras Varias)**

DONDE DICE:

Se colocará azulejos de 20x20cm color blanco en la parte inferior de la mesada, con dibujos en algunos tramos, en la parte exterior de la mesada se colocará azulejos de 10x10cm, con zócalos, también se construirá una nivelación para la colocación de la cocina.

DEBE DECIR:

Se colocará azulejos de 20x20cm color blanco en la parte inferior de la mesada, con dibujos en algunos tramos, en la parte exterior de la mesada se colocará azulejos de 10x10cm, con zócalos, también se construirá una nivelación para la colocación de la cocina. Además se colocarán azulejos de 20 x 30 cm sobre las paredes que bordean la mesada.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
centro5comlog@yahoo.es
TELEF: 750-369

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

3. **Se agregan las siguientes especificaciones técnicas al LOTE 1 – OBRAS VARIAS (Posterior al Último Párrafo de la Pág. 16 del PBC)**

- Arreglo y ensanchamiento de las Canaletas.
- Arreglo del cielo raso de la planta alta con colocación de estructura a fin de mejor sujeción y resistencia, con colocación de artefactos eléctricos embutidos, reflejantes, con tubos fluorescentes dobles, cableado incluido.
- Revisión de Sistema Eléctrico que incluya: - revisión de la luces del edificio; - revisión de las instalaciones de los Aires Acondicionados.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO Nº 5 * REPUBLICA DEL PARAGUAY DPTO. DE UOC * COMANDO LOGISTICO *

CARLOS DANIEL SILVA BENITEZ
Cap. Int. Jefe UOC Nº 5

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5 "COMLOG"
centro5comlog@yahoo.es
TELEF: 750-369