PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ítem	código de catalogo	descripción	cantidad	unidad	P. General
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**1**	**gl**	
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**Precio Toal**
1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 3,00 [m]	gl	1,00		
1.2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	1.788,86		
1.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.788,86		
1.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.788,86		
1.5	Terraplén hasta 20 cm de esp.	m3	298,14		
1.6	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m^3/m^2), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m^2)	m2	1.490,72		
1.7	Cordón de Hº o de piedra laja colocada de 10 x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	373		
1.8	Compactación Final	m2	1.491		
1.9	Limpieza final de obra	gl	1		

PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).