PLANILLA DE COSTOS

Item	Cód.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72101704-001	Preparación de obra, trabajos preliminares	gl	1		
1		Construcción de pavimento rígido de hormigón simple sobre colchón de arena de 10 cm.Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigón 13,5 cm. Ancho 7,4 m. Incluye Badén, nivelado y lomada que determine la fiscalización	m2	14800		
2		Colchón de arena lavada para regularización de suelo. H aproximado 10 cm	M2	14800		
3		Cartel de obra	un	1		
		Total gs:				

5. Planos

Batallon de Infanteria de Marina
85 mts
Mons. Alejo Ovelar
89 mts
Vicente Ignacio Iturbe
13 de Junio
185 mts
Complejo Deportivo Puerto Vallemi
Río Paraguay
Juan de Salazar
Gral. Diaz
Fulgencio Yegros
1ro. de Mayo
Prefectura Naval de Vallemi
100 mts
170 mts
121 mts
Av. Bernardino Caballero
Jóvenes por la Democracia
Río Apa
Puerto Valle-Mi
650 mts
110 mts
Cerro Corá
83 mts
Antiguo Cementerio Puerto Valle-Mi
Nº 274