PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS	CANTIDAD	U. MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Preparación de la obra	1,00	gl		
		Cartel de Obras 1 x 1,2 m	1,00	gl		
		Remoción de pintura vieja	2.153,62	m2		
2	72102401-001	Pintura de exteriores	1,00	gl		
		Enduidos tapaporos c/ Reparaciones de exteriores	2.153,62	m2		
		Pintura al Latex techo	813,12	m2		
3	72102401-002	Pintura de paredes	1,00	gl		
		Pintura al Latex paredes	1.340,50	m2		
		Pintura Sintética Media Pared; Pilares en gral.	634,38	m2		
		Pintura a la cal c/ Sellador previo lijado(Lado templo y Patio templo)	554,40	m2		
4	72102401-002	Pintura de aberturas	1,00	gl		
		Pintura sintético previo lijado y tratamiento anticorrosivo partes metálicas en gral.(Puertas, Ventanas, Balancines, rejas de ventanas y a.aire, caños de bajada, canaletas, y faroles) Solo ext.	397,50	m2		
5	72131601-013	Limpieza de obra	1	gl		