Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. Especificaciones Técnicas:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Nº	**Cód. Catálogo**	**Descripción**
1	72131701-001	Serán fabricados en chapa de hierro N° 16 con tratamiento anti-corrosivo, fondo base, terminación en esmalte sintético automotivo de alta duración. Contará con 1 (un) panel de 60x60cm. en el que estará aplicado la leyenda y pictograma según indicación del departamento de obra de la Municipalidad de Hernandarias. El panel estará fijado en un caño de 2"x2,00mm con 3.00mts. de altura con el mismo tratamiento, empotrados a un dado de hormigón a una profundidad de 0,50m.

Los servicios requeridos deberán ser realizados conforme a lo detallado en la planilla que antecede y en el local de la Empresa adjudicada. La firma adjudicada deberá realizar los servicios desde el día de la recepción de la ORDEN DE SERVICIO emitido por la Municipalidad de Hernandarias.

Igualmente, la empresa adjudicada deberá proveer el personal necesario, en cantidad y calidad, para garantizar una buena y rápida ejecución de los servicios. Será de entera responsabilidad del Oferente adjudicado todos los daños causados a los vehículos de la Convocante, provenientes de hechos voluntarios o involuntarios, negligencia o inexperiencia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante.

Los trabajos podrán ser fiscalizados por un Representante designado por la Convocante, quien verificará la correcta ejecución de los servicios requeridos a la empresa adjudicada. Ante la prestación indebida de dichos servicios, éste por las facultades suficientes otorgadas por la convocante, podrá exigir a la empresa adjudicada se sirva ejecutar los trabajos como corresponde.-

Las obligaciones de prestación de los Servicios correrán a partir de la firma del contrato y la emisión de la Orden del Servicio por parte de la convocante y durante la vigencia del contrato.

2. Plan de Entregas

Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1	Serán fabricados en chapa de hierro N° 16 con tratamiento anti-corrosivo, fondo base, terminación en esmalte sintético automotivo de alta duración. Contará con 1 (un) panel de 60x60cm. en el que estará aplicado la leyenda y pictograma según indicación del departamento de obra de la Municipalidad de Hernandarias. El panel estará fijado en un caño de 2"x2,00mm con 3.00mts. de altura con el mismo tratamiento, empotrados a un dado de hormigón a una profundidad de 0,50m.	180	Unidad	En el local de la Empresa Contratista	El Plazo para la entrega final de la totalidad de los servicios ejecutados por parte de la Contratante, será de 60 (sesenta) días, contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio emitido por la Municipalidad de Hernandarias.

La firma adjudicada deberá realizar los servicios en sus propios locales, una vez concluida los trabajos deberá realizar la colocación de cada pasquín en los lugares designado por la Contratante, los gastos de traslado correrá por cuenta de la firma adjudicada.-

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

LISTA DE PRESIOS			FECHA:						
			C.D. Nº						
Nº	**Cód. Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Proce-dencia**	**Unidad Medida**	**Presen-tación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA Incluido)**
1	72131701-001	Serán fabricados en chapa de hierro N° 16 con tratamiento anti-corrosivo, fondo base, terminación en esmalte sintético automotivo de alta duración. Contará con 1 (un) panel de 60x60cm. en el que estará aplicado la leyenda y pictograma según indicación del departamento de obra de la Municipalidad de Hernandarias. El panel estará fijado en un caño de 2"x2,00mm con 3.00mts. de altura con el mismo tratamiento, empotrados a un dado de hormigón a una profundidad de 0,50m.			Unidad	Unidad	180		
MONTO TOTAL									