ADDENDA Nº 01/2016
CONTRATACION DIRECTA Nº 21/2016 -ID Nº 312538
"CONSTRUCCION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA EJERCICIOS FISICOS EN PLAZAS DE ITAUGUÁ"

SEÑORES OFERENTES:
DONDE DICE
Anexo 1

Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de contratación directa

10- El oferente deberá presentar con su oferta los siguientes documentos:

L) Demostrar poseer experiencia mínima de 6 años en construcciones de empedrado e lluminaciones de calles plazas o viviendas (Presentar Constancia de RUC y Presentar además 5 Contratos como mínimo en calidad de contratista, no se aceptarán otra modalidad de contrato)

Anexo 3

4- Especificaciones Técnicas:

3- Base para asiento de Equipos de Gimnasia.
Una vez limpio el lugar a implantar se procederá al instalado de los equipos de gimnasia con mezcla 1:2:4 (cemento- arena lavada de rio- triturada 5ta). Ya instalado los mismos se realizará un pequeño estudio in situ del área de influencia del equipo instalado será marcada dicha área de forma cuadrangular, luego se procederá a encajonar desde el nivel del suelo hasta una altura de 10cm que servirá de encofrado, terminado el proceso se empezara a verter hormigón (masa) de dosaje 1:2:4 (cemento- arena lavada de rio- piedra triturada 5ta.) hasta nivelar y fratachar para que así quede una superficie fina, que servirá de base del equipo del tal manera a evitar el contacto directo del equipo con el suelo y más en días de lluvias y así brindar mayor resistencia a los agentes atmosféricos y orgánicos encontrados en el lugar que puedan llegar corroer el metal.

OBS.: El detalle que se muestra de las tipologías de equipamientos de gimnasia a instalar es el perteneciente al combo 2.

DEBE DECIR

Anexo 1

Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de contratación directa

10- El oferente deberá presentar con su oferta los siguientes documentos:

L) **Demostrar poseer experiencia mínima de 3 años en construcciones y/o equipamiento de plazas, parques u otras áreas de distracción. (Presentar además 3 Contratos como mínimo en calidad de contratista, no se aceptarán otra modalidad de contrato)**

Anexo 3

4- Especificaciones Técnicas:

3- Base para asiento de Equipos de Gimnasia.
Una vez limpio el lugar a implantar se procederá al instalado de los equipos de gimnasia con mezcla 1:2:4 (cemento- arena lavada de rio- triturada 5ta). Ya instalado los mismos se realizará un pequeño estudio in situ del área de influencia del equipo instalado será marcada dicha área de forma cuadrangular, luego se procederá a encajonar desde el nivel del suelo hasta una altura de 10cm que servirá de encofrado, terminado el proceso se empezara a verter hormigón (masa) de dosaje 1:2:4 (cemento- arena lavada de rio- piedra triturada 5ta.) hasta nivelar y fratachar para que así quede una superficie fina, que servirá de base del equipo del tal manera a evitar el contacto directo del equipo con el suelo y más en días de lluvias y así brindar mayor resistencia a los agentes atmosféricos y orgánicos encontrados en el lugar que puedan llegar corroer el metal.

OBS.: El detalle que se muestra de las tipologías de equipamientos de gimnasia a instalar es el

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Intendencia Municipal

Las medidas de los equipos para ejercicio de las piernas no serán inferior a los 1 metros de altura. Las medidas de los equipos para ejercicio de los brazos no serán inferior a los 1,45 metros

C.P. LUIS ALBERTO ALVAREZ ISASI
DIRECTOR ADJUNTO DOC
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ