



Municipalidad del Distrito de Villola

DEPARTAMENTO DE OBRAS

B° SAN JORGE-ZONA CONCORDIA

CROQUIS DE IMPLANTACION

INTENDENCIA MUNICIPAL VILLEA

MUNICIPALIDAD DE VILLEA DPTO. DE OBRAS

Municipalidad del Distrito de Villeta

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

UBICACIÓN:B° San Jorge - Concordia
OBRA: Empedrado
M2: 2485

Nº	RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza	2485	m2		
2	Replanteo y marcacion	2485	m2		
3	Excavacion	2485	m2		
4	Saneamiento de bolsones, extraccion de suelo inestable y sustitucion por tierra colorada o ripio, incluye compactacion	33	m3		
5	Colocacion y macizado de cordones	710	ml		
6	Colchon de arena lavada 30 cm de espesor	2485	m2		
7	Colocacion de piedras	2485	m2		
8	Enripiado y compactacion	2485	m2		
9	Limpieza final	2485	m2		
				TOTAL	

INTENDENCIA MUNICIPAL VILLETA

MUNICIPALIDAD DE VILLETA DPTO. DE OBRAS