LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2012

ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELECTRICO Y TRANSFORMADOR ID: 239 037

ADENDA N° 1

SE SOLICITA LA ADENDA DE LOS SIGUIENTES:

SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS

4. Especificaciones Técnicas

DICE:

1. (01 Unid) Transformador de Potencia Trifásico:

Montaje de un Puesto de Distribución de 500 Kva en pórtico completo hasta la llave limitadora general. conforme al siguiente detalle:

- *Conductor de Cobre tipo Fiter Flex HEPR 90° de 2 (1x240) mm2 correspondientes a R, S, T, en baja tensión (hasta la llave limitadora general al pie del pórtico).*
- *Conductor de Cobre tipo Fiter HEPR 90° de 1x240 mm2 correspondientes al Neutro de baja tensión (hasta la llave limitadora general al pie del pórtico).*
- *(01 unidad) Interruptor termo –magnético DWA 3x800 A, montado en caja metálica independiente para intemperie.*
- *Provisión de materiales y mano de obra para el lanzamiento de un alimentador subterráneo desde llave limitadora general del puesto de distribución hasta Tablero Principal de distribución (T.P.) y conexionado con tableros seccionales del cliente, según detalle:*
  (Hasta 100 metros) Servicio de excavación y montaje de electroductos subterráneos de 4 x 4" en paralelo para R.S.T y N, de mate

Rial PVC rígido de pared gruesa (hasta 6 kgF/cm2).

- *Construcción de registros de mampostería para lanzamiento e inspección de alimentador principal.*
- *(hasta 100metros lineales), Conductor de Cobre tipo FITER FLEX HEPR 90° de 2x240mm2, correspondientes a R, S,T, en baja tensión, a dos hilos por fase.*
- *(hasta 100 metros lineales) Conductor de Cobre tipo FITER FLEX HEPR 90° de 1x240mm2, correspondiente al Neutro en baja tensión, a un hilo por fase.*
- *(01 unid.) Interruptor termo magnético tipo DWA 3x800 A regulable con todos sus accesorios de montaje, (corte general).*
- *(01 unid.) Interruptor termo magnético tipo DWA 3x80 A, con todos sus accesorios de montaje.(Tablero L-BI).*
- *(01 unid.) Interruptor termo magnético tipo DWA 3x200 A, con todos sus accesorios de montaje.(tablero L. Ex 1)*
- *(03 unid.) Interruptor termo magnético tipo DWA 3x150 A, con todos sus accesorios de montaje. (Tablero L-LA, L Ex2 y L-AD).*

Enrique Núñez

DEBE DECIR:

1. (01 Unid) Transformador de Potencia Trifásico:

Montaje de un Puesto de Distribución de 500 Kva en pórtico completo hasta la llave limitadora general. conforme al siguiente detalle:

- ***Conductor de cobre Tipo NYY*** *de 2 (1x240) mm2 correspondientes a R, S, T, en baja tensión (hasta la llave limitadora general al pie del pórtico).*
- ***Conductor de cobre Tipo NYY*** *de 1x240 mm2 correspondientes al Neutro de baja tensión (hasta la llave limitadora general al pie del pórtico).*
- *(01 unidad) Interruptor termo –magnético 3x800 A, montado en caja metálica independiente para intemperie.*
- *Provisión de materiales y mano de obra para el lanzamiento de un alimentador subterráneo desde llave limitadora general del puesto de distribución hasta Tablero Principal de distribución (T.P.) y conexionado con tableros seccionales del cliente, según detalle:*
  (Hasta 100 metros) Servicio de excavación y montaje de electroductos subterráneos de 4 x 4" en paralelo para R.S.T y N, de mate.
  El nuevo tablero deberá ser instalado a la adyacencia del motor generador electrito y el transformador, para luego conexionar al siguiente tablero de distribución.

Rial PVC rígido de pared gruesa (hasta 6 kgF/cm2).

- *Construcción de registros de mampostería para lanzamiento e inspección de alimentador principal.*
- *(hasta 100metros lineales),* ***Conductor de cobre Tipo NYY*** *de 2x240mm2, correspondientes a R, S,T, en baja tensión, a dos hilos por fase.*
- *(hasta 100 metros lineales)* ***Conductor de cobre Tipo NYY*** *de 1x240mm2, correspondiente al Neutro en baja tensión, a un hilo por fase.*
- *(01 unid.) Interruptor termo magnético 3x800 A regulable con todos sus accesorios de montaje, (corte general).*
- *(01 unid.) Interruptor termo magnético 3x80 A, con todos sus accesorios de montaje.(Tablero L-BI).*
- *(01 unid.) Interruptor termo magnético 3x200 A, con todos sus accesorios de montaje.(tablero L. Ex 1)*
- *(03 unid.) Interruptor termo magnético 3x150 A, con todos sus accesorios de montaje. (Tablero L-LA, L Ex2 y L-AD).*

SE INCLUYE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LO SIGUIENTE:

- Todas las gestiones, trámites de aprobación, como también la actualización de carga y los pagos si la hubiere en cualquiera de los casos, a ser realizados a la ANDE, los costos queda totalmente a cargo del Oferente, teniendo en cuenta que debe entregar el bien en funcionamiento.

Lic. Arturo Nuñez Arce.
Director Administrativo