5.3		Tapas de registros de hormigón armado	Unidad	1	398.047	398.047
5.4		Tapa de inodoro	Unidad	1	155.308	155.308
5.5		Cisterna baja	Unidad	1	1.611.855	1.611.855
5.6		Cisterna alta	Unidad	1	1.190.702	1.190.702
5.7		Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm	Metros	1	243.058	243.058
5.8		Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	Metros	1	191.888	191.888
5.9		De cañerías de desagüe cloacal	Metros	1	62.556	62.556
5.10		De cañerías de desagüe pluvial	Metros	1	62.556	62.556
5.11		De cañerías de alimentación de agua corriente	Metros	1	89.548	89.548
5.12		De registro pluvial	Unidad	1	398.047	398.047
5.13		De registro cloacal	Unidad	1	739.271	739.271
5.14		De cámara séptica	Unidad	1	1.048.026	1.048.026
5.15		De pozo absorbente	Unidad	1	9.978.150	9.978.150
5.16		Inodoro similar al existente	Unidad	1	993.977	993.977
5.17		Lavatorio con pedestal similar al existente	Unidad	1	838.669	838.669
5.18		Grifería cromada similar al existente	Unidad	1	392.250	392.250
5.19		Grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente	Unidad	1	716.380	716.380
5.20		Canilla cromada de patio	Unidad	1	716.380	716.380
5.21		Jabonera líquida similar al existente	Unidad	1	134.321	134.321
5.22		Espejo tipo float	Metros cuadrados	1	882.683	882.683
5.23		Cañerías confinadas	Metros cuadrados	1	98.502	98.502
5.24		Cañerías colgantes	Metros cuadrados	1	89.548	89.548
5.25		Accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallera	Unidad	1	134.321	134.321
6	72102201-002	Mantenimiento de instalaciones eléctricas (incluye retiro, cableado y colocación)	Unidad	1	**38.781.977**	
6.1		Reparación de Motobomba de 3/4 Hp con las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión a la red independiente (incluye cableado y llave TM)	Unidad	1	5.948.513	5.948.513
6.2		Reparación de Bomba sumergible de 5,5 Hp con las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión a la red independiente (incluye cableado y llave TM)	Unidad	1	9.592.378	9.592.378
6.3		Toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual	Unidad	1	205.007	205.007
6.4		Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	Unidad Medida Global	1	7.163.800	7.163.800
6.5		Caño rígido de polietileno de 1" para embutir	Metros	1	88.268	88.268
6.6		Caños corrugados antillama de 3/4"	Metros	1	102.340	102.340
6.7		Cableado de 2 mm	Metros	1	4.142	4.142
6.8		Cableado de 4 mm	Metros	1	8.284	8.284
6.9		Cableado de 6 mm.	Metros	1	12.425	12.425
6.10		Cableado de 10 mm	Metros	1	16.566	16.566

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

6.11		Cableado tipo NYY de 10mm subterráneo	Metros	1	44.774	44.774
6.12		Cable pre ensamblado de acometida	Metros	1	153.510	153.510
6.13		Llaves TM de corte general de 3x50 amp.	Unidad	1	332.605	332.605
6.14		Llaves TM de 10 a 32 amp.	Unidad	1	332.605	332.605
6.15		Registro eléctrico de 30cm x 30cm	Unidad	1	537.285	537.285
6.16		Tapa de medidor	Unidad	1	204.680	204.680
6.17		Lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller	Unidad	1	4.669.263	4.669.263
6.18		Artefactos de iluminación de 4 x 20 w. en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0.605 m.	Unidad	1	409.360	409.360
6.19		Artefactos de iluminación, tipo tortugas, plafones	Unidad	1	409.360	409.360
6.20		AP - alumbrado público - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio)	Unidad	1	4.669.263	4.669.263
6.21		Focos bajo consumo de 20 watts	Unidad	1	134.321	134.321
6.22		Tubos fluorescentes de 20 y 40 w.	Unidad	1	134.321	134.321
6.23		Focos de bajo consumo de 40 w a 100 w.	Unidad	1	134.321	134.321
6.24		Secamanos eléctricos	Unidad	1	1.260.829	1.260.829
6.25		Fotocélulas	Unidad	1	716.380	716.380
6.26		Toma corriente	Unidad	1	205.007	205.007
6.27		Colocación de punto	Unidad	1	205.007	205.007
6.28		Mantenimiento de ventiladores de techo, incluye reposición de piezas que fueren necesarios	Unidad	1	1.087.363	1.087.363
7	72102508-001	Reparacion de pisos y contrapisos (incluye retiro de material y limpieza	Unidad	1	**4.285.275**	
7.1		Ceramico tipo PEI4.	Metros cuadrados	1	330.290	330.290
7.2		Cerámico tipo PEI5	Metros cuadrados	1	330.290	330.290
7.3		Porcelanato masa única	Metros cúbicos	1	525.462	525.462
7.4		Granito reconstituido, terminación pulido	Metros cuadrados	1	480.422	480.422
7.5		Piso calcáreo	Metros cuadrados	1	248.495	248.495
7.6		Piso tipo lajota	Metros cuadrados	1	136.673	136.673
7.7		Umbral de granito natural.	Metros cuadrados	1	96.810	96.810
7.8		Canto rodado cargado "in situ"	Metros cuadrados	1	134.601	134.601
7.9		Granito reconstituido acanalado - antideslizante, terminación pulido.	Metros cuadrados	1	480.422	480.422
7.10		Granito reconstituido acanalado de escaleras - contrahuellas -, terminación pulido, con cantonera de angulo metálico	Metros cuadrados	1	480.422	480.422
7.11		Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm. sobre terreno natural h=10cm	Metros cuadrados	1	118.770	118.770
7.12		Cascotes sobre estructura de Hº Aº. (losas)	Metros cuadrados	1	103.540	103.540

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

7.13		Piso de canto rodado en baldosas	Metros cuadrados	1	134.601	134.601
7.14		Borde de piso de canto rodado	Metros cuadrados	1	88.588	88.588
7.15		Piso alisado allanado con mortero de cemento y arena 1:3, con terminado similar al existente	Metros cuadrados	1	180.158	180.158
7.16		Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigòn, dimensiones de bloques 0,10mx0, 50mx0, 50m, empotrado en la tierra	Metros	1	93.185	93.185
7.17		Relleno compactado del predio con suelo vegetal	Metros cuadrados	1	322.546	322.546
8	72101607-004	Reparacion de zocalo (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro de material demolicion, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1	**536.851**	
8.1		Granito reconstituido.	Metros	1	75.066	75.066
8.2		Porcelanato masa única.	Metros	1	135.119	135.119
8.3		Calcareo	Metros	1	93.185	93.185
8.4		Layota	Metros	1	62.124	62.124
8.5		Canto rodado	Metros	1	66.265	66.265
8.6		Cerámico.	Metros	1	105.092	105.092
9	72101903-001	Reparación de carpintería de madera	Unidad	1	**17.428.387**	
9.1		Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70 m y 0,lustre similar al existente80m de ancho, incluye herrajes, cerraduras y	Unidad	1	3.302.903	3.302.903
9.2		Puerta de madera tipo tablero de 0,60 y 0,9C de ancho, incluye herrajes cerraduras y lustre similar al existente	Unidad	1	3.903.432	3.903.432
9.3		Brazo hidráulico en aberturas	Unidad	1	900.792	900.792
9.4		Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	1	540.475	540.475
9.5		Puertas corredizas (incluye reposición de piezas, herrajes y guias)	Unidad	1	7.189.385	7.189.385
9.6		Cerraduras de seguridad, en aberturas de madera, blindex y mamparas.	Unidad	1	540.475	540.475
9.7		Manijones de madera con incrustación de escudo patrio en placa de chapa cromada gravada	Unidad	1	1.050.925	1.050.925
10	72101903-001	Reparacion de Carpinteria de Hierro (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposicion de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolicion, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1	**6.170.425**	
10.1		Portones de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintètica similar al existente	Metros cuadrados	1	1.366.201	1.366.201
10.2		Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos terminación pintura sintélica similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.201.056	1.201.056
10.3		Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros	1	1.201.056	1.201.056

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

10.4		Pergolado de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente	Metros cuadrados	1	1.201.056	1.201.056
10.5		Basurero de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Unidad	1	1.201.056	1.201.056
11	72101903-001	Reparacion de carpinteria de Aluminio (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposicion de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolicion, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1	**22.604.068**	
11.1		Puerta de vidrio templado de 10 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Unidad	1	9.007.919	9.007.919
11.2		Freno de piso hidráulico de puertas de vidrio templado	Unidad	1	2.488.141	2.488.141
11.3		Herrajes de puertas de vidrio templado (zócalo inferior y superior cromado)	Unidad	1	1.199.297	1.199.297
11.4		Puerta con vidrio crudo de 6 mm - perfileria similar al existente -	Unidad	1	3.002.640	3.002.640
11.5		Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfilena similar al existente -	Unidad	1	4.203.696	4.203.696
11.6		Ventana proyectante en baños y depósito, con vidrio crudo de 6 mm - perfilaria similar al existente -	Unidad	1	2.372.085	2.372.085
11.7		Vidrio crudo de 6 mm.	Unidad	1	330.290	330.290
12	72102602-009	Reparacion de Mamparas de Placas de Melamina (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, provision de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolicion, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1	**5.959.707**	
12.1		De mamparas en placas de melamina, perfileria similar al existente.	Metros cuadrados	1	2.692.022	2.692.022
12.2		Zócalo de aluminio anodizado	Metros	1	575.663	575.663
12.3		De puertas mamparas en placas de melamina, perfileria similar al existente	Metros cuadrados	1	2.692.022	2.692.022
13	72101601-001	Reparacion de Cielorraso (incluye reacondicionamiento y reposicion de perfilerias y elementos de fijacion, desalije y retiro de material, retoque de pintura de pared y cielorraso afectados por los trabajos)	Unidad	1	**1.212.446**	
13.1		Estructura de perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	1	331.326	331.326
13.2		Placas de yeso cartón desmontables, pre pintado.	Metros cuadrados	1	390.343	390.343
13.3		Buña perimetral de cielorraso.	Metros	1	180.158	180.158
13.4		Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente	Metros cuadrados	1	310.619	310.619
14	72101607-001	Reparacion de revoque (incluye limpieza, reacondicionamiento de revoque, desalije y retiro material demolicion)	Unidad	1	**426.376**	
14.1		Revoque de pared interior, filtrado	Metros cuadrados	1	99.087	99.087

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

14.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	1	108.095	108.095
14.3		Revoque de losas y vigas, filtrado	Metros cuadrados	1	99.087	99.087
14.4		Revoque hidrófugo de pared exterior.	Metros cuadrados	1	120.107	120.107
15	72102401-002	Reparacion de pinturas (incluye limpieza, lijado, reacondicionamiento de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro de material demolicion)	Unidad	1	1.365.718	
15.1		Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1	81.071	81.071
15.2		Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	1	114.100	114.100
15.3		Enduido de paredes	Metros cuadrados	1	39.980	39.980
15.4		Pintura texturada	Metros cuadrados	1	255.224	255.224
15.5		Pintura a la cal	Metros cuadrados	1	49.379	49.379
15.6		Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1	95.624	95.624
15.7		Pintura de caños plásticos PVC con material especifico protector contra rayos ultra violeta	Metros	1	74.916	74.916
15.8		Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Metros cuadrados	1	178.088	178.088
15.9		Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Metros	1	100.501	100.501
15.10		Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras	Metros cuadrados	1	62.556	62.556
15.11		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	1	117.691	117.691
15.12		Pintura al barniz	Metros cuadrados	1	72.341	72.341
15.13		Pintura de pared al latex extra lavable, interior y exterior	Metros cuadrados	1	124.247	124.247
16	72102602-009	Mantenimientos Varios	Unidad	1	16.732.954	
16.1		Reparación de Portón de entrada peatonal	Unidad	1	1.718.753	1.718.753
16.2		Vidrio crudo incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1	352.034	352.034
16.3		Vidrio crudo incoloro de 6 mm	Metros cuadrados	1	424.511	424.511
16.4		Vidrio crudo incoloro de 8 mm	Metros cuadrados	1	559.113	559.113
16.5		Espejo de 4 mm	Metros cuadrados	1	517.698	517.698
16.6		Espejo de 6 mm	Metros cuadrados	1	673.006	673.006
16.7		Reparación del tanque de agua de 1.000 litros	Unidad	1	2.489.037	2.489.037
16.8		Reparación del tanque de agua de 5.000 litros	Unidad	1	7.040.672	7.040.672
16.9		Reparación de base del tanque	Unidad	1	1.635.922	1.635.922

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

16.10		Reparación de tapa de hormigón armado de aljibe, incluye paredes con ladrillos comunes revocado (interior y exterior)	Unidad	1	744.364	744.364
16.11		Mantenimiento del tratamiento hidrófugo de aljibe previa reparación de fisuras con varillas de 6 mm y revoque hidrófugo	Metros cuadrados	1	432.546	432.546
16.12		Reparación del cartel rutero con postes metálicos diámetros 4" espesor 2 mm	Unidad	1	1.677.337	1.677.337
16.13		Reparación de Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigón Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm, 2,50 m de altura	Unidad	1	331.326	331.326
16.14		Reparación de Tejido de alambre Calibre N° 14 romboidal 1 1/2".	Metros cuadrados	1	82.831	82.831
16.15		Reparación de Cuatro hilos de alambre galvanizado N° 12, inferior, 2 medios y superior del Tejido	Metros	1	12.425	12.425
16.16		Mantenimiento de la Limpieza del patio de los locales	Metros cuadrados	1	41.379	41.379
Precio Total Unitario Adjudicado - LOTE 4 - JUAN AGUSTIN CANATTA						167.583.974

MONTO MINIMO	G. 350.000.000 (GUARANIES TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES)
MONTO MAXIMO	G. 700.000.000 (GUARANIES SETECIENTOS MILLONES)

*La **CONTRATANTE** se obliga a la ejecución del monto mínimo establecido en el presente Contrato. La ejecución del monto máximo se realizará conforme a las necesidades del servicio. En caso de que la **CONTRATANTE** no haya alcanzado la ejecución del monto mínimo contratado, podrá ampliar el plazo previsto en las bases y condiciones del contrato, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conformidad a las reglas establecidas en el Art. 8 de la Resolución DNCP N° 844/18.*

La **CONTRATISTA** se compromete a prestar los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La **CONTRATANTE** se compromete a pagar al **CONTRATISTA** como contrapartida de la prestación de los Servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá una vigencia de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de firma del Contrato.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

PLAZOS. EXISTEN CUATRO PLAZOS PREVISTOS EN ESTE LLAMADO TENIENDO EN CUENTA QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN CUATRO LOTES.

- **LOTE N° 1: 15 (QUINCE) DIAS CORRIDOS** contados a partir de la recepción de la "ORDEN DE SERVICIO". Las mismas serán remitidas a los oferentes adjudicados vía fax, mail y/o notificación personal.
- **LOTE N° 2: 15 (QUINCE) DIAS CORRIDOS** contados a partir de la recepción de la "ORDEN DE SERVICIO". Las mismas serán remitidas a los oferentes adjudicados vía fax, mail y/o notificación personal.

- **LOTE N° 3: 15 (QUINCE) DIAS CORRIDOS** contados a partir de la recepción de la "ORDEN DE SERVICIO" Las mismas serán remitidas a los oferentes adjudicados vía fax, mail y/o notificación personal.
- **LOTE N° 4: 30 (TREINTA) DIAS CORRIDOS** contados a partir de la recepción de la "ORDEN DE SERVICIO" Las mismas serán remitidas a los oferentes adjudicados vía fax, mail y/o notificación personal.

DIA Y HORARIO DE ENTREGA DE SERVICIOS

- **LOTE N° 1:** El horario de realización de los trabajos será entre las 07:00 a 17:00 horas de lunes a viernes a excepción de casos especiales (sábado y domingo) previa aprobación de la Dirección de Infraestructura Física.
- **LOTE N° 2:** El horario de realización de los trabajos será entre las 07:00 a 17:00 horas de lunes a viernes a excepción de casos especiales (sábado y domingo) previa aprobación de la Dirección de Infraestructura Física.
- **LOTE N° 3:** El horario de realización de los trabajos será entre las 07:00 a 17:00 horas de lunes a viernes a excepción de casos especiales (sábado y domingo) previa aprobación de la Dirección de Infraestructura Física.
- **LOTE N° 4:** El horario de realización de los trabajos será entre las 07:00 a 17:00 horas de lunes a viernes a excepción de casos especiales (sábado y domingo) previa aprobación de la Dirección de Infraestructura Física.

LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

- **LOTE 1:** EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL Y LOCALES PROPIOS, ALQUILADOS Y EN USUFRUCTO DE CAPITAL.

LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

- Palacio de Justicia de Asunción: Mariano Roque Alonso y Testanova

- Plaza de la Justicia de Asunción: Mariano Roque Alonso y Testanova.

- Guardería de la Corte Suprema de Justicia: De la Conquista y Mariano Roque Alonso.

- Juzgado y Locales de la Capital.

Se detallan en forma enunciativa pero no limitativa algunos de los locales donde el oferente podrá realizar los servicios:

- Juzgado de Paz de la Catedral 1er Turno – (Mariano Roque Alonso esq. Isabel la Católica – Asunción Edificio Luz Amalia, San Antonio, Asuncion)
- Juzgado de Paz Catedral 2° Turno – (Mariano Roque Alonso esq. Isabel la Católica – Asunción Edificio Luz Amalia, San Antonio, Asunción)
- Juzgado de Paz la Encarnación – (Mariano Roque Alonso esq Isabel la Católica – Asunción Edificio Luz Amalia, Asunción)
- Juzgado de Paz de San Roque (calle Dr. Coronel N° 1750 – Asunción)
- Juzgado de Paz Recoleta (23 de Octubre c/ Poeta Guido Spano, Asunción)

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

- Juzgado de Paz de Villa Morra (Andrés Campo Cervera y Alas Paraguayas)
- Juzgado de Stma. Trinidad 1er Turno (Avda. Artigas c/ Tte. Espínola. Asunción)
- Juzgado de Stma. Trinidad 2° Turno (Itapúa N° 250 c/ Sacramento)
- Juzgado de Stma. Trinidad 3° Turno – (Zeballos Cue Lucía Caballero c/ Tte. Claudio Acosta)
- Oficina de Archivo e Imprenta del Poder Judicial
- Dirección de Derechos Humanos de la Ciudad de Asunción (Alonso N° 952. Asunción)
- Archivo General de los Tribunales – (Capitán Gwyn c/ de las Llanas)
- Depósito de muebles de la Institución (Dr. Mazzei c/ Comandante Gamarra)
- Imprenta del Poder Judicial – (Isabel la Católica y Capitán Gwynn, Asunción)

- **LOTE 2:** EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Dirección General de los Registros Públicos: Avda. Eusebio Ayala c/ De la Victoria. Ciudad de Asunción.
- **LOTE 3:** DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES. Dirección: Chile esq. Oliva. Ciudad de Asunción.
- **LOTE 4:** LOCALES PROPIOS, ALQUILADOS Y EN USUFRUCTO DEL CHACO. Se detallan en forma enunciativa pero no limitativa algunos de los locales donde el oferente podrá realizar los servicios: Benjamín Aceval. Río Verde. Campo Aceval. Chaco´i. Gaspar Rodríguez de Francia, Nanawa. Gral. José María Bruguez. Cadete Pastor Pando. Puerto Pinasco. Gral. Díaz, Tte. Rojas Silva. Mcal. Estigarribia, Capitán Joel Estigarribia. Pozo Hondo. Loma Plata. Estancia la Patria. Pozo Colorado Villa Hayes. Filadelfia.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

El "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" será designado por la **CONTRATANTE**. El mismo deberá comunicar en tiempo y forma si el **CONTRATISTA** ha incumplido lo convenido, a fin de aplicar lo establecido en la cláusula décima del presente Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La Garantía para el Fiel Cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento debe ser equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto máximo del Contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del Contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay al día 20 mes septiembre y año 2019.

LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

PROF. DR. EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN

EL CONTRATISTA: J.C. CONSTRUCTORA.

ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ALVAREZ

Gmail Karina Ferreira <uoc.licitaciones.karifer.pj@gmail.com>

Fwd:

1 mensaje

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com> 17 de marzo de 2022, 9:24
Para: Karina Ferreira <uoc.licitaciones.karifer.pj@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Bertha Maria Pastore** <b_pastore@pj.gov.py>
Date: mié, 16 mar 2022 a las 11:36
Subject:
To: Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>
Cc: OSCAR E. SANABRIA P. <uoc.licitaciones.pj@gmail.com>, Leticia Llamas <uoc.programacion.leticia@gmail.com>, uoc.direccion.pj@gmail.com <uoc.direccion.pj@gmail.com>, caro.ruffinelli@hotmail.com <caro.ruffinelli@hotmail.com>

Buen día.

Adjunto remitimos el Presupuesto presentado por la empresa Contratista Canatta Constructora y los precios del Contrato Vigente.

El mismo será remitido en forma impresa en la brevedad posible.

Atentamente.-

PRECIOS REFERENCIALES_OBRAS CIVILES.xlsx
158K

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

FICHA TÉCNICA DEL LLAMADO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y PRECIOS REFERENCIALES (para contratos abiertos por montos) - PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ÍTEM Nº	BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	PRESUPUESTO DE PRECIOS REFERENCIALES
						Precio Unitario
PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y						
1	**DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolicion)**					
1.1	Piso	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	55.000
1.2	Piso de HºAº	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	95.000
1.3	Contrapiso de hormigon de cascote sobre suelo natural.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	70.000
1.4	Contrapiso de hormigon de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	80.000
1.5	Relleno de hormigon de cascote sobre rebaje de losa.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	80.000
1.6	Aislaciones	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	25.000
1.7	Mamposteria de ladrillos	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	65.000
1.8	Cielorraso metalico, incluye estructura.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	45.000
1.9	Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	40.000
1.10	Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	43.449
1.11	Tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	43.449
1.12	Placas de marmol	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	60.000
1.13	Planchas de marmol	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	53.683
1.14	Planchas de granito natural	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	53.683
1.15	Planchas de granito reconstituido	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	53.683
1.16	Cañerias confinadas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	80.000
1.17	Cañerias colgantes	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	75.000
1.18	Artefactos sanitarios y accesorios	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	70.000
1.19	Instalaciones electricas(ductos y cableados y/o bocas)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	15.000
1.20	Revestimiento varios.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	70.000
1.21	Revoque de pared	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	35.000
1.22	Revoque de cielorraso	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	60.000
1.23	Aberturas varias.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	85.000
1.24	Techo de tejas españolas.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	35.000
1.25	Techo de estructura metalica	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	130.000
1.26	Bandeja de protección	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	130.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

1.27	Rejas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	25.000
1.28	Barandas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	25.000
1.29	Zocalo	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	45.000
1.30	Vereda	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	25.000
1.31	Cordon de vereda	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	20.000
2	**AISLACIONES HIDROFUGAS**					
2.1	Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	135.000
2.2	Aislaciones horizontales con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000
2.3	Aislaciones verticales con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000
2.4	Aislaciones en rebajes con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000
2.5	Aislaciones de losas con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000
2.6	Aislaciones de techo de tejas y losas con lamina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000
2.7	Aislaciones coberturas metalicas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000
2.8	Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	250.000
2.9	Aplicación de impermeabilizante liquido a base mineral , bloqueador hidraulico, para paredes a nivel de zócalos, aplicado en perforaciones especificas cada 10 cm	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	60.000
2.10	Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica especifico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	140.000
2.11	Cenefa del techo de la plazoleta junto a la pared de la torre norte (incluye corte de mármol y relleno con espuma de poliuretano en el espacio dejado entre mármol y la cenefa)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	370.000
3	**CONTRAPISOS**					
3.1	Cascotes para relleno losa rebajada	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m3	Evento	1	700.000
3.2	Cascotes sobre terreno natural	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	80.000
3.3	Cascotes sobre estructura de Hº Aº.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	90.000
4	**PISOS**					
4.1	Cerámico tipo PEI4 (similar al existente)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	160.000
4.2	Cerámico tipo PEI5 (similar al existente)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	175.000
4.3	Granito reconstituido acanalado, terminación pulido.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	450.000
4.4	Granito reconstituido (similar al existente), terminación pulido.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	260.000
4.5	Planchas de granito reconstituido, terminación pulido.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	700.000
4.6	Planchas de granito natural, terminación pulido.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.200.000
4.7	Granito lavado cargado in situ	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	300.000
4.8	Piso de porcelanato	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	270.000
4.9	Piso calcareo	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	200.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

4.10	Piso de piedra rompecabeza	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	100.000
4.11	Piso tipo baldoson de hormigon	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	140.000
4.12	Piso tipo Layota	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	98.000
4.13	Pisos parquet (incluye reposicion de piezas, lustrado y plastificado)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	800.000
4.14	Pulido y plastificado de piso parquet	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000
4.15	Umbrales de madera	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	550.000
4.16	Mármol natural similar al existente - placas similar al existente	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.400.000
4.17	Mármol natural en planchas espesor 2cm	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.400.000
4.18	Huellas de mármol de 3 cm de espesor, color similar al existente	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.600.000
4.19	Piso de mármol de 40X40cm color similar al existente	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.300.000
4.20	Piso de canto rodado cargado in situ.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	250.000
4.21	Hormigón Armado, terminación ranurado.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m3	Evento	1	3.500.000
4.22	Pulido de piso de mármol	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	90.000
4.23	Hormigón Armado, terminación pintura epóxica similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m3	Evento	1	4.000.000
4.24	Alisada de cemento	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	60.000
4.25	Carpeta	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	75.000
4.26	Tejuelita	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	110.000
5	**ZÓCALOS**					
5.1	Granito reconstituido.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	75.000
5.2	Madera.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	65.000
5.3	Cerámicos	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	60.000
5.4	Porcelanato	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	70.000
5.5	Calcareo	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	68.000
5.6	Layota	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	50.000
5.7	Canto rodado	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	55.000
5.8	Mármol	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	230.000
5.9	Tejuelita	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	45.000
6	**REVESTIMIENTOS**					
6.1	Cerámico similar al existente en pared	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	190.000
6.2	Granito natural	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.200.000
6.3	Placas de madera similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	600.000
6.4	Placas de yeso con base cementicio antihumedad	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	550.000
6.5	Mesada granito natural, similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.200.000
6.6	Zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	220.000
6.7	Pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	220.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

6.8	Divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.500.000
6.9	Mármol natural color similar al existente - placas similar al existente	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.300.000
6.10	Pulido de placas de mármol	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	110.000
6.11	Ladrillejos	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	120.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

7	CARPINTERÍA DE MADERA					
7.1	Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70m, 0,80m o 0,90 m de ancho, incluye herrajes y cerraduras y terminacion similar al existente	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	1.750.000
7.2	Puerta de madera tipo tablero de 0,60, 0,70, 0,80 o 0,90 de ancho, incluye terminacion similar al existente	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	3.350.000
7.3	Herrajes para puertas de madera	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	280.000
7.4	Marco de 0,60 m, 0,70 m, 0,80 m o 0,90 m	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	650.000
7.5	Contramarco	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	88.000
7.6	Brazo hidráulico en aberturas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	400.000
7.7	Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	250.000
7.8	Bancos de madera	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	1.500.000
7.9	Puertas corredizas (incluye reposicion de piezas, herrajes y guias)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	1.300.000
7.10	Cerradura electrica	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	2.600.000
7.11	Cerraduras de seguridad	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	650.000
7.12	Colocacion de puerta existente	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	180.000
7.13	Tope para puerta	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	60.000
8	CARPINTERÍA DE HIERRO					
8.1	Portón corredizo de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	800.000
8.2	Portón pivotante de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	800.000
8.3	Portón peatonal de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	650.000
8.4	Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	800.000
8.5	Manija picaporte para puerta de emergencia	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	700.000
8.6	Herrajes de puertas de vidrio templado (zocalo inferior y superior cromado)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	1.006.549
8.7	Puerta corta fuego	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	5.500.000
8.8	Cerraduras de alta seguridad	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	950.000
8.9	Puerta metalica de alta seguridad	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	4.500.000
8.10	Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	650.000
8.11	Juego de falleba con caja para puerta corta fuego de doble hoja	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	900.000
8.12	Caño de hierro de 100 x 100 x 2 mm.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	480.000
8.13	Cabriada metalica (similar a la existente) de caño de 50x50x1,60 mm de espesor, con planchuela reforzada para anclaje y fijacion con tarugos de metal de 12 mm	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	850.000
8.14	Correa metalica de caño negro de 30x40x1,60 mm de espesor	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	150.000
8.15	Chapa expandida o desplegable (caracteristica 250.32PH 022)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	450.000
8.16	Tensor de cabo de 3/8	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	90.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

9	CARPINTERÍA DE ALUMINIO					
9.1	Puerta fija/corrediza, con vidrio templado de 10 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.400.000
9.2	Puerta con vidrio templado de 10 mm, de abrir - perfileria y vidrios similar al existente -	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.400.000
9.3	Barras antipanico de puertas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	2.500.000
9.4	Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.200.000
9.5	Ventana hojas corredizas, con vidrio templado de 6 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.200.000
9.6	Freno de piso hidraulico de puertas de vidrios templado	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	700.000
9.7	Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas metálicas.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	350.000
9.8	Herrajes de puertas de vidrio templado (zocalo inferior y superior cromado)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	1.200.000
9.9	Barandas de caños de aluminio (espesor de pared 2 mm)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	850.000
10	CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE					
10.1	Mamparas en placas de acero inoxidable, perfileria similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.600.000
10.2	Puertas mamparas en placas acero inoxidable, perfilaria similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	2.300.000
10.3	Vidrio crudo incoloro de 6mm para mamparas, similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	500.000
10.4	Baranda de acero inoxidable	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	650.000
10.5	Cerraduras, tipo llave para mamparas, en aberturas de mamparas acero inoxidable.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	400.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

11	**CIELORRASO**					
11.1	Estructura de perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	300.000
11.2	Placas de yeso cartón desmontables.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	270.000
11.3	Buña perimetral de cielorraso.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	100.000
11.4	Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	290.000
11.5	Chapa plegada de aluminio, espesor similar al existente, ancho nominal 13 cm encastrada a la estructura soporte de perfil galvanizado, similar al existente. Terminación pintura base sintética.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	450.000
11.6	Machimbre de madera	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	140.000
12	**MAMPARA TABIQUE**					
12.1	Cerramiento de 10 cm. con placas de yeso acartonado de 12,5 mm. en ambas caras, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montante de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masilla acrilica y cinta de papel micro perforada.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	600.000
12.2	Cerramiento de 10 cm. con placas de yeso acartonado de 12,5 mm. en una sola cara, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montante de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masilla acrilica y cinta de papel micro perforada.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	500.000
12.3	Cantonera en cerramiento de 10 cm con placas de yeso acartonado	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	85.000
12.4	Placa aislante termoacustica de espuma de PE de celda cerrada con dos caras acanaladas de 1,20 x 2,40 m, troquelada a 40 y 60 cm, espesor 20 mm	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	800.000
13	**PINTURAS**					
13.1	Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	50.000
13.2	Pintura acrílica en losas y vigas.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	52.000
13.3	Enduido de paredes	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	38.000
13.4	Pintura texturada	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	150.000
13.5	Pintura a la cal	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	27.000
13.6	Pintura sintetica, previa preparación de superficie.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	70.000
13.7	Pintura de caños plásticos PVC con material especifico protector contra rayos ultra violeta	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	40.000
13.8	Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	150.000
13.9	Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	40.000
13.10	Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	60.000
13.11	Lustre de aberturas de madera	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	110.000
13.12	Pintura al barniz	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	50.000
13.13	Pintura de vereda con oxido especifico para piso	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	90.000
13.14	Pintura de pared al latex extra lavable, interior y exterior	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	105.000
13.15	Pintura acrílica de cielorraso	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	53.000
13.16	Pintura epoxica	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	120.000
13.17	Pintura antioxido	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	45.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

13.18	Pintura de piso tipo polideportivo	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	60.000
13.19	Pintura epoxica de demarcacion	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	38.000
13.20	Pintura impermeabilizante de emulsion acrilica (6 manos)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	120.000
14	**REVOQUES**					
14.1	Revoque de pared interior , filtrado	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	70.000
14.2	Revoque peinado de pared interior	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	60.000
14.3	Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	80.000
14.4	Revoque hidrófugo de pared exterior.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	96.000
15	**REPARACION DE VEREDAS Y CORDONES**					
15.1	Cordon de vereda: relleno con mortero de: Cemento portland + puente de adherencia + fibras de polipropileno	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	100.000
15.2	Limpieza de vereda y cordones con agua e hipoclorito de sodio	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	30.000
15.3	Vereda de granito lavado cargado "in situ"	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	270.000
15.4	Vereda de baldosa calcarea tipo vainilla	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	90.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

16	**MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado)**					
16.1	Lamparas halogenas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	200.000
16.2	Equipo reflector para interperie	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	825.000
16.3	Focos de 250W	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	500.000
16.4	Lamparas de 400W con sus componentes	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	700.000
16.5	Lamparas de 85W con sus componentes, luz fria	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	500.000
16.6	Luces Led	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	220.000
16.7	Luminaria de embutir en cielorraso con 4 lámparas de 20w o equivalente con fondo brillante y rejilla reflectiva (reactancia independiente)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	750.000
16.8	Mantenimiento general de Instalación eléctrica de circuito, toma corriente, estabilizadora embutida doble y punto	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	1.500.000
16.9	Equipos de iluminación de emergencia	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	400.000
16.10	Equipos de iluminación tipo flourescente de 20w y 40w	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	100.000
16.11	Pico toma corriente mas tapa	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	120.000
16.12	Pico unipolar mas tapa	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	120.000
17	**CIMIENTOS, PAREDES Y TECHOS**					
17.1	Techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizante con espuma de polietileno de 4mm.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	360.000
17.2	Reposicion de tejuelones o tejuelitas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	250.000
17.3	Reposicion de tejas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	175.000
17.4	Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	600.000
17.5	Viga Metalica Angulo L 2"x3/16", diagonales y verticales angulo L 11/2"x1/8" terminacion esmalte sintetico.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	300.000
17.6	Correa metalica en perfil C, dimensiones de 100x40x17, terminacion en esmalte sintetico	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	175.000
17.7	Losa de hormigon armado	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	850.000
17.8	Sardinel simple de ladrillo semi prensado	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	220.000
17.9	Pared de ladrillos	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	240.000
17.10	Reparacion de fisuras	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	90.000
17.11	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m3	Evento	1	400.000
17.12	Encadenado de Hormigon Armado	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	180.000
18	**INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL**					
18.1	Bandeja en chapa galvanizada N°24	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	320.000
18.2	Desagüe en caño PVC 50mm	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	75.000
18.3	Conexión al sistema de desagüe de refrigeración con tubo soldable marrón de 25mm	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	120.000
18.4	Limpieza de canaletas , bajadas cañerías y rejillas sistema pluvial	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	40.000
18.5	Lavatorio con pedestal similar al existente	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	500.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

18.6	Lavatorio sin pedestal similar al existente	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	800.000
18.7	Bacha ceramica embutida en mesada de granito existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	350.000
18.8	Tapa de registro cloacal	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	250.000
18.9	Tapa de registro pluvial	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	250.000
18.10	Registro de desague cloacal	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	550.000
18.11	Pozo ciego de profundidad de 3,00 m x 1,50 de diametro	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	8.000.000
18.12	Tapa de inodoro	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	95.000
18.13	Mingitorio	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	650.000
18.14	Inodoro	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	550.000
18.15	Cisterna alta	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	220.000
18.16	Cisterna baja	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	350.000
18.17	Griferias	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	400.000
18.18	Desengrasador tipo camara septica de 1,50 x 2,00 x 1.2	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	750.000
18.19	Valvula de descarga y pulsador cromado de acero cromado	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	600.000
18.20	Llave de paso	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	250.000
18.21	Canilla lavapie	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	195.000
18.22	Instalacion de Agua Corriente	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	220.000
18.23	Caño de desague pluvial y cloacal de 100 mm y 150mm	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	350.000
18.24	Baveta de conexión entre casillas con membrana hidrofuga	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	140.000
18.25	Montaje de cielorraso de aluminio recuperado	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	95.000
18.26	Extractor de aire de 20 x 20 y de 15 x 15	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	350.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

19	**RELLENO Y EXCAVACION DE SUELO**					
19.1	Excavacion de suelo con acarreo de material	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m3	Evento	1	100.000
19.2	Relleno y compactacion de suelo	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m3	Evento	1	150.000
20	**VARIOS**					
20.1	Reparacion de ventanales vidriados con materiales especificos para el efecto y siliconado de perfileria de aluminio.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	150.000
20.2	Vidrio crudo incoloro de 4 mm	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	290.000
20.3	Vidrio crudo incoloro de 6 mm	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	350.000
20.4	Vidrio crudo incoloro de 8 mm	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	480.000
20.5	Espejo de 4 mm	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	450.000
20.6	Espejo de 6 mm	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	570.000
20.7	Cerramiento con malla metalica de orificios de la estructura del techo de la plazoleta	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	270.000
20.8	Ventanas con perfileria de aluminio con vidrios de cristal templado de 8 mm. Retiro incluido	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	2.100.000
20.9	Pulido de revestido de marmol	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	140.000
20.10	Limpieza de local	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	70.000
20.11	Limpieza de obra	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	20.000
20.12	Reposicion de tapa junta de dilatación en aluminio	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	135.000

Monto mínimo: 1.570.000.000

Monto máximo: 3.140.000.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

LOTE 2 DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

1	**DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolicion)**					
1.1	Piso	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	55.000
1.2	Piso de HºAº	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	95.000
1.3	Contrapiso de hormigon de cascote sobre suelo natural	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	70.000
1.4	Contrapiso de hormigon de cascote y aislación existente, hasta superficie de	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	80.000
1.5	Relleno de hormigon de cascote sobre rebaje de losa.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	80.000
1.6	Aislaciones.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	25.000
1.7	Mamposteria de ladrillos	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	65.000
1.8	Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	40.000
1.9	Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	43.111
1.10	Tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	43.111
1.11	Planchas de granito natural	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	60.000
1.12	Planchas de granito reconstituido	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	51.733
1.13	Cañerias confinadas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	80.000
1.14	Cañerias colgantes	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	75.000
1.15	Artefactos sanitarios y accesorios	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	70.000
1.16	Instalaciones electricas(ductos y cableados y/o bocas)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	15.000
1.17	Revestimiento varios.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	70.000
1.18	Revoque de pared	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	35.000
1.19	Revoque de cielorrraso	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	60.000
1.20	Aberturas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	85.000
1.21	Techo de tejas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	35.000
1.22	Techo de estructura metalica	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	130.000
1.23	Barandas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	25.000
1.24	Zocalo	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	45.000
2	**AISLACIONES HIDROFUGAS Y TERMICAS**					
2.1	Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	135.000
2.2	Aislaciones horizontales con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000
2.3	Aislaciones verticales con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000
2.4	Aislaciones en rebajes con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000
2.5	Aislaciones de losas con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000
2.6	Aislaciones de techo de tejas con lamina de espuma de polietileno de 6mm	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

2.7	Aislaciones coberturas metalicas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000
2.8	Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	250.000
2.9	Aplicación de impermeabilizante liquido a base mineral , bloqueador hidraulico, para paredes a nivel de zócalos, aplicado en perforaciones especificas cada 10 cm	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	60.000
2.10	Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica especifico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	140.000
2.11	Membrana tipo Aluminizadade polietileno de celdas cerrada bajo cubierta de chapa.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	160.000
.12	Doble capa de membrana asfáltica con fibras de 4mm de espesor, con protección mecánica de tejuelitas prensadas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	260.000
3	**CONTRAPISOS**					
3.1	Cascotes para relleno losa rebajada	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m3	Evento	1	700.000
3.2	Cascotes sobre terreno natural	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	80.000
3.3	Cascotes sobre estructura de Hº Aº.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	90.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

4	**PISOS**					
4.1	Cerámico tipo PEI4 (similar al existente)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	160.000
4.2	Cerámico tipo PEI5 (similar al existente)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	175.000
4.3	Granito reconstituido de 30x30cm.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	260.000
4.4	Hº allanado con terminación pintura epoxica 2C	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m3	Evento	1	4.000.000
4.5	HºAº allanado mecánico con endurecedor químico	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m3	Evento	1	3.500.000
4.6	Tejuelitas prensadas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	145.000
4.7	Granito reconstituido en planchas de escaleras	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.200.000
4.8	Escalera y explanada frontal: piso y gradas de canto rodado lavado "in situ"; y cantonera con ángulos metálicos	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	180.000
4.9	Rampa de acceso: cantonera metálica de borde, piso y revestimiento lateral de mampostería con canto rodado cargado "in-situ"	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	180.000
4.10	Vereda de canto rodado cargado "in situ"	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	250.000
4.11	Estructura para piso falso con abulonamiento al contrapiso HºAº	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	2.900.000
4.12	Piso Técnico unifilar con secciones de pisos con rejilla - DataCenter	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	4.800.000
4.13	Pisos con Pinturas intumescentes e ignifugas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	150.000
5	**ZÓCALOS**					
5.1	Cerámicos	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	6.000
5.2	Granito reconstituido	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	75.000
5.3	Banda de aluminio en pilares circulares	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	180.000
5.4	Tejuelita prensada	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	45.000
6	**REVESTIMIENTOS**					
6.1	Cerámico similar al existente en pared	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	190.000
6.2	Granito natural	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.200.000
6.3	Mesada granito natural, similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.200.000
6.4	Zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000
6.5	Pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	220.000
6.6	Divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.500.000
6.7	Ladrillejos vistos en la fachada	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	170.000
6.8	Planchas de granito reconstituido	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.200.000
7	**CARPINTERÍA DE MADERA**					

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

7.1	Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70m, 0,80m o 0,90 m de ancho, incluye terminacion similar al existente	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	1.750.000
7.2	Puerta de madera tipo tablero de 0,60, 0,70, 0,80 o 0,90 de ancho, incluye terminacion similar al existente	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	3.350.000
7.3	Herrajes para puertas de madera	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	280.000
7.4	Marco de 0,60 m, 0,70 m, 0,80 m o 0,90 m	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	650.000
7.5	Contramarco	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	88.000
7.6	Brazo hidráulico en aberturas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	400.000
7.7	Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	250.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

8	**CARPINTERÍA DE HIERRO**					
8.1	Portón corredizo de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	800.000
8.2	Portón peatonal de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	650.000
8.3	Puerta de chapa doblada	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	4.400.000
8.4	Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	800.000
8.5	Escalera marinera	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	3.500.000
.6	Soporte metalico de pararrayos en caño galvanizado pintado	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	950.000
8.7	Manija picaporte para puerta de emergencia	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	700.000
8.8	Herrajes de puertas de vidrio templado (zocalo inferior y superior cromado)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	1.000.000
8.9	Puerta corta fuego	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	5.500.000
8.10	Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	650.000
9	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO**					
9.1	Puerta con vidrio templado de 10 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.400.000
9.2	Persiana fija en sala de maquinas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.300.000
9.3	Barras antipanico de puertas	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	2.500.000
9.4	Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.500.000
9.5	Ventana hojas corredizas, con vidrio templado de 6 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	1.500.000
.6	Freno de piso hidraulico de puertas de vidrios templado	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	700.000
9.7	Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas metálicas.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	un	Evento	1	350.000
10	**CIELORRASO**					
10.1	Estructura de perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	300.000
10.2	Placas de yeso cartón desmontables.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	270.000
10.3	Buña perimetral de cielorraso.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	100.000
10.4	Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	290.000
11	**PINTURAS**					
11.1	Pintura acrilica en paredes interiores, exteriores, divisorias, cielorraso previa preparación de superficie.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	60.000
11.2	Pintura acrilica en pantallas, losas y vigas.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	51.000
11.3	Enduido de paredes	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	38.000
11.4	Pintura sintetica, previa preparación de superficie.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	68.000

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.

Iturbe Nº 260 C/ Valeriano Zeballos

TelFax : +59521647514

11.5	Pintura de caños plásticos PVC con material especifico protector contra rayos ultra violeta	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	40.000
11.6	Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	150.000
11.7	Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	ml	Evento	1	40.000
11.8	Tratamiento de paredes de ladrillos y ladrillejos a la vista	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	51.000
11.9	Lustre de aberturas de madera	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	104.000
11.10	Pintura al barniz	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	103.000
11.11	Pintura de pared al latex extra lavable, interior y exterior	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	103.000
11.12	Pintura impermeabilizante de emulsion acrilica (6 manos)	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	120.000
12	**REVOQUES**					
12.1	Revoque de pared interior , filtrado	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	70.000
12.2	Revoque peinado de pared interior	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	60.000
12.3	Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	80.000
12.4	Revoque hidrófugo de pared exterior.	Se adjunta SECCION III a la presente ficha tecnica.	m2	Evento	1	96.000