COMPUTOS METRICO REFACIONDE TERMINAL DE OMNIBUS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **Rubro:** | | |
| | Desmonte del cercado de tejido hacia calle Cerro Cora | GL | 1 |
| | Ampliación museo municipal construcción de una oficina 5mts de ancho y 18 mts de largo revocado interno y externo, con viga de madera, piso de cerámica, con techo de tejas ,aberturas una puerta de maderas 120 x 210 | M2 | 90 |
| | Construcción de estacionamiento sobre la calle acosta Ñu cordón de ladrillo común revocado y piso de hormigón de 8cm de espesor | M2 | 33 |
| | Construcción de estacionamiento sobre la calle mariscal Estigarribia cordón de ladrillo común y piso de hormigón de 8 cm de espesor | M2 | 33 |
| | Instalación eléctrica en la ampliación del museo municipal consiste en la colocación de artefactos fluorescente de 40w colgante y dos llaveros de luces y cuatro de tomas | GL | 1 |
| | Limpieza final | GL | 1 |
| **PRESUPUESTO TOTAL** | | | |