MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
Creado por Ley Nº 343 - de 24 de Mayo de 1994
La Paloma del Esp. Santo - Canindeyú - Paraguay
Telefax Nº 0471 237 500 - 0471 237 322

La Paloma del Espíritu Santo, 06 de Agosto de 2010.-

Señores:
Concursantes y/o Empresas Invitadas
PRESENTE

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo, con referencia a la Concurso de Ofertas N° 02/2010, para la **"Remodelación del Salón Municipal"** y de conformidad con el Art. 22 de la ley 2051/03 y Art. 40 del Decreto 21.909/03 sobre modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones.

ACLARACIÓN

Sección II. Datos de la Licitación
B. Documentos de Licitación

Fecha tope de consultas: 23 de agosto de 2010
Hora tope de consultas: 11:30
Dirección: Municipalidad de La Paloma del espíritu Santo
Persona encargada: Viviana Rotela Zena
Teléfono Nº: 047 237 500/322
Fax Nº: 047 237 500

D. Presentación y Apertura de Ofertas

Atención: **Municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo**
Calle y No.: Avda. Las Residentas Nº 979 entre Mcal. López y 1º de marzo
Oficina: Oficina de la **UOC**
Ciudad: La Paloma del Espíritu Santo

La fecha límite para la presentación de ofertas es:
Fecha: 27 de agosto del año en curso
Hora: 10:00 horas

La apertura de ofertas tendrá lugar en:

Municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo
Calle y No.: Avda. Las Residentas Nº 979 entre Mcal. López y 1º de marzo
Oficina: Oficina de la **UOC**
Ciudad: La Paloma del Espíritu Santo

Fecha: 27 de agosto del año en curso
Hora: 10:30 horas

Sección III. Criterios de Evaluación

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN IAO 34.3 (D)
   1.1 Criterios Económicos y situación financiera
   - Fotocopia simple Balance General de los últimos tres años (Ejercicio 2007, 2008 y 2009).
2. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE APLICARÁ LA CONVOCANTE COMPRENDEN LOS CRITERIOS DE:

   2.3 Experiencias especifica en obras.

El oferente o los miembros de un consorcio deberán probar que durante los últimos tres a cinco años ha realizado construcción de obras por un monto superior, en promedio, al 70% (setenta por ciento) del total de la oferta presentada a la Municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo.

"*Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al*

menos un (1) contrato, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas

La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras.

A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% (setenta por ciento) por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio."

5. **CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL**

5.1. *"Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave:*
1. Director de obras (ingeniero y/o Arquitecto) residente, PRESENTAR CURICULUM VITAE, con mínimo de 3 (tres) año de experiencia en Dirección de obras de naturaleza similar.

5.2 Capacidad material:
Provisión de Materiales, Herramientas: La empresa oferente proveerá todos los materiales y herramientas necesarias para las obras civiles.

Sección IV. Formularios de la Oferta

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	**72131601-005**	**ALBAÑILERIA**				
2	**72131601-005**	**Demolición de Muro 0,15**	m²	50,00		
3	**72131601-005**	**Demolición de Aberturas**	Gl	1,00		
4	**72131601-005**	**Desmonte de materiales sanitarios**	Gl	1,00		
5	**72131601-005**	**Demolición de revestimientos en sanitarios**	m²	42,00		
6	**72131601-005**	**Excavación**	m3	5,00		
7	**72131601-005**	**Cimentación Encadenado de HºAº**	m3	2,00		
8	**72131601-005**	**Mampostería de nivelación**				
8.1		De ladrillo común 0,30 m	m²	5,00		
8.2		De ladrillo común 0,45 m	m²	1,50		

9	**72131601-005**	**Mampostería de elevación**				
9.1		De ladrillo común 0,15 m.	m²	30,00		
9.2		De ladrillo común 0,30 m.	m²	16,00		
10	**72131601-005**	**Aislaciones hidrófugas**				
10.1		Horizontal (0,15 m)	m²	26,00		
10.2		Horizontal (0,20 m)	m²	65,00		
10.3		Horizontal (0,30 m)	m²	3,50		
11	**72131601-005**	**En varillados**				
11.1		Envarillado 2x 6 mm de mampostería cada 80 cm	ml	50,00		
12	**72131601-005**	**Colocación de marcos**				
12.1		Colocación de marcos de madera	un	5,00		
13	**72131601-009**	**Contrapisos en vereda**				
13.1		De cascotes	m²	60,00		
13.2		Carpeta para piso	m²	80,00		
14	**72131601-003**	**Revoques**				
14.1		Interior	m²	120,00		
14.2		Exterior	m²	120,00		
14.3		Mochetas	ml	50,00		
14.4		Baños - Cocina - Lavadero	m²	50,00		
15	**72131601-009**	**Varios**				
15.1		Tratamiento de Fachada con revoque texturado	Gl	1,00		
16	**72131601-009**	**PISOS y ZOCALOS**				
16.1		baños pb masculino, femenino, cantina y cocina	m²	60,00		
16.2		zócalo pb baños y pasillo	ml	35,00		
16.3		Vereda	m²	55,00		
16.4		zócalo pasillo y acceso a salón vip	ml	40,00		

16.5		piso salón V.I.P	m²	75,00		
16.6		zócalos salón V.I.P	ml	42,00		
16.7		Piso Foyer	m2	60,00		
16.8		Colocación de Piso de Porcelanato en Pasillo	m2	25,00		
16.9		Colocación de Zócalos en Pasillo	ml	30,00		
16.10		Zócalo Foyer	ml	45,00		
17	**72131601-009**	**REVESTIMIENTOS**				
17.1		Cerámico en baño masculino PB h: 2,2	m²	60,00		
17.2		Cerámico en baño femenino PB h: 2,2	m²	60,00		
17.3		Cerámico en cocina'cantina pb h: 2,2	m²	60,00		
17.4		Cielo raso de Yeso en Escenario	m2	60,00		
18	**72131601-014**	**ESCALERAS**				
18.1		Demolición de Escalera de Hº existente	Gl	1,00		
18.2		Escalera de Acceso a PA con revestimiento cerámico.	Gl	1,00		
18.3		Baranda de Escalera	Gl	1,00		
19	**72131601-011**	**MESADAS DE BAÑO Y COCINA**				
19.1		Mesada Baños en granito natural	Gl	1,00		
19.2		Mesada de Cocina revertida en azulejos	Gl	1,00		
20		**VIDRIOS y ESPEJOS**				
20.1		**Vidrios Templados Puerta principal**	Gl	1,00		
20.2		Espejos en Baños	Gl	1,00		
21	**72131601-012**	**PINTURAS**				
21.1		De paredes exteriores al látex con enduido	m2	200,00		
21.2		De paredes interiores al látex con enduido	m2	150,00		
21.3		De Cielorraso al látex con enduido	m2	120,00		

21.4		Sintética en aberturas	m2	80,00		
22	**72131601-005**	**CARPINTERIA DE MADERA**				
22.1		Provisión y colocación de marco, puerta placa, cerraduras y contramarcos	un	8,00		
23	**72131601-001**	**ARTEFACTOS DE ILUMINACION**				
23.1		Plafón adosado en cielo raso	un	8,00		
23.2		tubo fluoresc de adosar en pared de 40w	un	3,00		
23.3		tubo fluoresc de techo de 2x40w	un	10,00		
23.4		Ventiladores de pared	un	8,00		
23.5		Instalación eléctrica de ventiladores	un	8,00		
23.6		Lámpara para Escenario	un	2,00		
24	**72131601-011**	**ARTEFACTOS SANITARIOS**				
24.1		bacas de apoyo	un	6,00		
24.2		inodoro	un	6,00		
24.3		grifería para lavatorio	un	6,00		
24.4		percha	un	6,00		
24.5		portarrollos	un	6,00		
24.6		Calefón Ducha Eléctrica	un	1,00		
25	**72131601-011**	**INSTALACION SANITARIA**				
25.1		Desagüe cloacal, registros cloacales, cañerías, colocación de artefactos, Cañería Agua cte., fría, Cañería Desagüe Pluvial, registros pluviales, canillas de patio. Cámara Séptica y Pozo Ciego	Gl	1,00		
26	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA**				
26.1		Bocas de luces, tomas cte., líneas suco, ventilador de techo, líneas CD, llave de corte, TS para TM, Entrada TS, Coloca. De Arte., Coloc. De VT,	Gl	1,00		

		Entrada Principal con Cable, Entrada TS 2º Nivel con cable				
27	**72131601-005**	**VARIOS**				
27.1		Plataforma para mástiles y Mástil de caño metálico	un	1,00		
TOTAL EN GUARANIES:						