PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Refacción de 2 aulas en la Escuela Niño Jesús del Distrito de Acahay	1
2	Refacciones en el Instituto de Formación Docente de Paraguari	1

REFACCIONES DE 2 AULAS EN LA ESCUELA NIÑO SALVADOR DE ACAHAY				
N°	**CODIGO CATALOGO**	**RUBROS**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANT.**
1	**72131601-002**	**Preparación de la obra**		
		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador y apuntalamiento de paredes existentes.	Gl	1
		Letrero Oficial	Gl	1
2	**72131601-003**	**Cimiento**		
		Cimiento de Piedra Bruta colocada	m3	1,5
3	**72131601-004**	**Colocación de H° A°**		
		Encadenado inferior a ser elaborado por tramos de 0,13x0,20	ml	42,05
		Encadenado superior	ml	42,05
		Zapatas,pilares y vigas de Hº Aº	m3	4,55
		Viga de Hº Aº de 13,70 x 0,50 x 0,25 con dados de apoyo de 0,60 x 0,30	m3	2,25
		Reparación de fisuras con varillas de 8 en aulas a no ser intervenidas	gl	1
4	**72131601-005**	**Mamposteria**		
		Demolición de mamposteria	m2	10
		Mampostería de ladrillos comunes 0,15 m	m2	20
		Mampostería de ladrillos comunes 0,30 m	m2	21,5
5	**72131601-007**	**Colocación de techo**		
		Demolición de techo existente	m2	90
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón **prensadas a máquina**, con tirantes de ybyrapyta de 2" x 6"	m2	90
6	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos**		
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp 0,07 m	m2	85
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	85
		Zócalo calcáreo	Ml	58,2

7	**72131601-008**	**Revoques y revestidos**		
		Retiro de revoques	m2	215
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	256,5
		Pizarrón 1.00 x 2.50	u	2
8	**72131601-010**	**Aberturas**		
		Puerta tipo tablero de 0,8 x 2,10 cedro con marco de lapacho	u	2
		Ventana tipo balancín de 1,20 x 1,50 m	u	6
		Vidrio de 6 mm tipo ingles colocado	m2	2,5
9	**72131601-012**	**Servicio de pinturas**		
		Pintura de pared a la cal	m2	256,5
		Pintura de aberturas al barniz	m2	1,8
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	90
		Pizarrón	u	2
		Pintura de aberturas al sintetico	m2	2,5
10	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**		
		Instalación eléctrica (4 Ventiladores de techo marca Watson (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 8 eq. fluorescente 2x40; 2 eq. fluorescente 1x40; 4 Tomas, 5 Puntos, incluye cableados y tablero principal con 2 llaves de 25 amperes	gl	1
11	**72131601-013**	**Limpieza final**	gl	1
REFACCIONES EN EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DE PARAGUARI				
Nº	**CODIGO CATALOGO**	**RUBROS**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANT.**
12	**72131601-002**	**Preparación de la obra**		
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador, apuntalamiento de cabriadas existentes	Gl	1
		Letrero Oficial	Gl	1
13	**72131601-005**	**Mamposteria**		
		Mampostería de ladrillos comunes 0,15 m	m2	25
14	**72131601-007**	**Colocación de techo**		
		Demolición de techo existente con recuperación	m2	170
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón **prensadas a máquina** , con reemplazo de tirantes en mal estado.	m2	170
15	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos**		
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	15,5

16	**72131601-008**	**Revoques y revestidos**		
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	25
		Azulejado de paredes	m2	3,6
17	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**		
		Intalación de artefactos sanitarios (4 inodoros, un mingitorio, llave de paso, cañerias) solo mano de obra.	gl	1
18	**72131601-010**	**Aberturas**		
		Vidrio de 6 mm	m2	0,6
19	**72131601-012**	**Servicio de pinturas**		
		Pintura de pared a la cal	m2	30
		Pintura de aberturas al barniz	m2	1
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	170
		Pintura interior al latex de color celeste claro	m2	165
		Pintura de aberturas al sintetico	m2	4,5
20	**72131601-013**	**Limpieza final**	gl	1