Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Laboratorio Central de Salud Pública
Direccion Administrativa

Asunción, 6 de Marzo de 2013

SEÑORES
OFERENTES
PRESENTE:

CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2013 "SERVICIO DE REESTRUCTURACION DE RED CON EQUIPAMIENTO ID 249.712

ACLARACION Nº 01

CONSULTA 1: En las Especificaciones técnicas mencionadas en el Anexo 3 del PBC, se indica que el servicio debe incluir bandeja est./pes Univ 19" 1U.
Al respecto solicitamos tener a bien aclarar que tipo de bandeja es la que se requiere.

RESPUESTA 1: El tipo de bandeja que solicitamos es de estante pesado Universal de 19" tamaño 1U para utilización de UPS o Servidor.

CONSULTA 2: En las especificaciones técnicas mencionadas en el Anexo 3 del PBC, se indica que el servicio debe incluir un Chassis 19" 2U p/14 transceivers.
Al respecto consultamos:

a) Podrá ser ofertado un chassis de 19" para transceivers de 3U de altura.
b) Con cuantos transceivers deberá ser equipado

RESPUESTA 2:

a) Se deberá respetar lo que menciona en el PBC.
b) Deberá ser equipado con 3 transceivers.

CONSULTA 3: En las especificaciones técnicas mencionadas en el Anexo 3 del PBC, se indica que el servicio debe incluir 6 (seis) transceivers MM 10/100/1000Mbps.
Sobre el particular consultamos si, estas unidades son del tipo Standalone (Desktop) o son para ser montados en el chassis 19" para transceivers.

RESPUESTA 3:

Los transceivers solicitados son 3 (tres) de tipo Standolone (Desktop), y tres serán colocados sobre el chasis 19".

Lic. Arturo R. Nuñez A.
Director Administrativo
L.C.S.P. - M.S.P. y B.S.

Viva Paraguay

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Laboratorio Central de Salud Pública
Direccion Administrativa

CONSULTA 4: En las especificaciones técnicas mencionadas en el Anexo 3 del PBC, Ítems 8 se solicita un Rack de construcción metálica en acero tipo Armario de 45U de altura y 19 pulgadas de ancho útil (estándar), con 8 tomas universales de corriente y ventilación forzada.
En relación a este requerimiento consultamos si sera aceptado un Rack cerrado de piso de 19" 42U.

RESPUESTA 4: Se debe ajustar a lo solicitado en el PBC

CONSULTA 5: En las Especificaciones Técnicas mencionadas en el Anexo 3 del PBC, Ítem 9 se solicita un Rack que deberá ser del tipo para adosar (de pared), pivotante, de 12U de altura y de 19 pulgadas de ancho útil (estándar), con 8 tomas universales de corriente.
Al respecto consultamos si será aceptado un rack Mural de 19" 15U.

RESPUESTA 5: Se debe ajustar a lo solicitado en el PBC.

CONSULTA 6: En el Numeral 4 "Cronograma de trabajo" en Capitulo 2. Plazo de Entrega del Anexo 3, se solicita:
"El plazo Máximo para le entrega de los Bienes y/o Servicios Adjudicados será de (30) (treinta) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra y/o Servicio"
En relación al plazo solicitado, respetuosamente solicitamos extender el plazo de entrega al menos a 60 (sesenta) días hábiles, considerando que los tiempos de importación de los materiales y equipos son normalmente de 4 a 6 semanas.

RESPUESTAS 6: El plazo para la entrega del servicio se mantendrá en 30 días, por la urgencia del Servicio.

Lic. Arturo Núñez Arce
Director Administrativo
L. C. S. P.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA