PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripción	cantidad	unidad	precio total
1	81141807-001	Construcción de alcantarillado	1	unidad global	
Nº	**trabajos a ejecutar**	**Cantidad**	**unidad**	**precio unitario**	**Precio Total**
1.1	RETIRO Y REMOCION DE ASFALTO Y EMPEDRADO EXISTENTE	250	m3.		
1.2	REPOSICION DE CORDON DE Hº Aº	440	ml.		
1.3	BADEN DE Hº Aº 0,65m. X 0,10m.	102	m3.		
1.4	BOCA DE TORMENTA PARA SUMIDERO DE AGUA Y REGISTRO 1,20m. x 1,20m. x 1,50m.	1	Gl.		
1.5	ENTUBAMIENTO PARA DESAGUE PLUVIAL CON TUBO DE Hº. Aº. DE 0,80m.	102	ml.		
1.6	REJA DE DESAGUE PARA REGISTRO 1,50m. x 1,50m.	1	Gl.		
1.7	RELLENO SOBRE TUBO DE DESAGUE.	180	m3.		
1.8	REPOSICION DE EMPEDRADO	150	m2.		
1.9	REPOSICION DE ASFALTO	150	m2.		
1.10	LIMPIEZA FINAL	1	Gl.		
1.11	CARTEL DE OBRAS	1	Gl.		

PLANO