MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CONSTRUCCIÓN DE UN (1) BAÑOS SEXADOS DE 2, 55 X 4 METROS ID. N° 330.940

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTALCON IVA INCLUIDO
1		**Preparación de la Obra**				
1.1	72102802-005	Limpieza y Prep. Del terreno	M²	7,6		
1.2	72102802-005	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	4,0		
1.3	72102802-005	Cartel de Obra	un	1,0		
1.4	72102802-005	Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	M³	0,5		
2		**Muros de Nivelación h=0,30**				
2.1	72102802-005	a) De 0,30 armado con 4 Ø 6	M²	5,5		
2.2	72102802-005	Relleno y Compactación	M³	4,5		
3		**Aislación Asfaltica De Muros**				
3.1	72102802-005	a) De 0,15- Horizontal	M²	8,2		
4		Muros de Elevación				
4.1	72102802-005	a) De 0,15 para Revocar	M²	20,5		
4.2	72102802-005	e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun	M²	35,6		
5		**Techo:**				
5.1	72102802-005	a) Techo de tejas con tejuelones, tirante	M²	17,0		
6		**Revoques**				
6.1	72102802-005	a) Interior - exterior a 1 capa	M²	75,0		
6.2	72102802-005	Contrapiso de Ho de cascote	M²	16,6		
7		**Piso**				
7.1	72102802-005	a) Tipo ceramico	M²	16,6		
7.2	72102802-005	b) Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50	ML	14,0		
8		**Colocación de Aberturas de Maderas**				
8.1	72102802-005	a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10	UN	2,0		
8.2	72102802-005	b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60	UN	3,0		
9		**Colocación de Aberturas Metalicas**				
9.1	72102802-005	e) Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40 C/	UN	2,0		
10		**Alféizar de ventana**				
10.1	72102802-005	a) Mocheta de revoque en aberturas	ML	12,5		
11		**Pintura**				
11.1	72102802-005	a) De paredes revocadas interior a la Cal -	M²	40,0		
11.2	72102802-005	b) De techo, maderamen y tejuelones al barníz	M²	17,0		
11.3	72102802-005	c) De aberturas de madera c/ barniz	M²	8,5		
11.4	72102802-005	d)Pintura exterior con silicona	M²	23,0		
11.5	72102802-005	e)Balancines	UN	2,0		
12		**Revestimientos**				
12.1	72102802-005	Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	M²	23,0		
13		**Instalación Sanitaria**				
13.1	72102802-005	Agua Cte, desague, camara insp, artefactos	GL	1,0		
13.2	72102802-005	Camara septica 1.90x1.15	GL	1,0		
13.3	72102802-005	Pozo absorvente de 2.00 de diametro	GL	1,0		
13.4	72102802-005	Registro con rejilla 0.40x0.40	GL	1,0		
14		**Instalaciones electricas**				
14.1	72102802-005	Construcción e instalaciones eléctricas	GL	1,0		
14.2	72102802-005	Artefactos Electricos	GL	1,0		
14.3	72102802-005	Limpieza	M²	7,6		