COMPUTO METRICO y PLANO

1. **Lista estimada de cantidades.**

Nº	Codigo Catalogo	Rubro	Un	Cantidad
1	72131701-007	CONSTRUCCION DE CANAL EN LA VILLA CONAVI		
		Excavación para canal de piedra	m^3	84
		Piso de Hormigón de 8 cm de espesor	m2	60,0
		Muro de piedra bruta (0,3mx0,7m)	m^3	45
		Puente de Hormigón de acceso Vehicular (2x3x0,12)	m3	3
		Puente de Hormigón de acceso peatonal (1,20x1,5x0,10)	m3	1
		Revoque de terminación sobre muro	ml	216
		Puente de Hº Aº de cruce de calle (8x3x0,15m de espesor)	m3	4
		Limpieza final	Unid	1

2. **Planos**



Sección trasversal típica
Esc. 1:20