MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Nº	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total gral
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Marcación y Replanteo	gl	1,00		
1.2	Limpieza de zona de obras	gl	1,00		
Nº	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total gral**
2	**72131601-003**	**Cimiento**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
2.1	Piedra bruta colocada 48m x 0,40m x x0,40m.	m3	7,68		
2.2	Cimiento con muro de Nivelación de 30cm. 48ml x 0,40 m de Altura. Pared de 0,30m.	m3	5,76		
2.3	Elevación de muro forma de óvalo sobre cimiento de piedra bruta colocada 21 ml (40x40)	gl	1,00		
Nº	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total gral**
3	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
3.1	Contrapiso de 15 cm de H° de cascote	m2	80,00		
3.2	carpeta de nivelación de 1,5cm	m2	80,00		
3.3	piso Cultivado 80m2 de canto rodado, espesor 12mm	m2	80,00		
Nº	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total gral**
4	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
4.1	Instalacion Electrica como: Tablero, Alimentación Eléctrica, Disyuntor de Corte, Foto Célula (03 Unidades)	gl	1,00		
4.2	Articulos Electricos como: Reflectores Led de 30W Luz Blanca (3un), Reflectores Led de 20W Luz Blanca (2un), Reflectores Led de 30W Luz Amarilo (1un), Reflectores Led de 10W Luz Blanca (7un), Farol Japonés (Tipo Tourou) 2un	gl	1,00		
Nº	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total gral**
5	**70111713-002**	**Colocacion de pasto**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
5.1	Provision y colocacion de pasto ingles (8 doc), Pino Rastrero (6 un), Buxus (8un), Piedritas de colores (22bols)	gl	1,00		
Nº	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total gral**

6	**70111713-9997**	**Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
6.1	Provision y colocacion de basurero de hormigon armado pintado sintetico (dim 0,40mx1,00mx0,05m)	un	30,00		
Nº	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total gral**
7	**70111713-999**	**Servicio de provision / montaje de equipos/ juegos de parques/plazas**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
7.1	Imagen de san francisco javier de material tipo resina enfibrada resistente a la humedad, lluvia y sol (dim 1,80 altura) montado sobre una base de mamposteria elevada con revoque y pintura con detalles orgnamentales e iluminacion	un	1,00		
Nº	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total gral**
8	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
8.1	Mástil 4 m de altura, caño galvanizado de 2" para bandera , con plataforma de H°A° de 40 cm x 40 cm x 60 cm con pintura base antioxido y esmalte sintético	un	3,00		
8.2	Cartel metálico "La Colmena", en letras corpóreas de chapa de 1 m de altura y un desarrollo de 7,50m con estructura metálica con pintura base antioxido y esmalte sintético	un	1,00		
8.3	Cartel metálico de "Capital de la Fruta y Miel", en letras corpórea de chapa 0,25 m altura y 7 m de largo	un	1,00		
8.4	Estructura metálica en forma de Panal de 4 m x 1,3 m con pintura base antioxido y esmalte sintético	un	1,00		
8.5	Estructura metálica en forma de Uva de 2m x 1m con pintura base antioxido y esmalte sintético	un	1,00		
Nº	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total gral**
9	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
9.1	Limpieza final y retiro de materiales en desuso	gl	1,00		

PUNTO 2: PLANO

El plano esta como Anexo I en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.