ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
		TRABAJOS EN PLANTA BAJA				
A		**Demoliciones y Estructura**				
1		Demolición de techo de tejas y maderamen	M2	58,00		
2		Demolición de muros, abertura e instalaciones.	M2	80,00		
3		Limpieza de terreno, destronques y desmalezado.	M2	80,00		
5		Replanteo y marcacion de obra	M2	76,00		
6		Excavacion para zapatas	M3	20,25		
7		Armado y carga de zapatas de H°A° (1,50x1,50x0,45)	M3	6,10		
8		Armado y carga de pilares de H°A° (18x27)	M3	1,23		
9		Armado y carga de vigas de fundación de H° A° (18x40)	M3	2,75		
10		Armado y carga de vigas superiores de H° A° (18x60)	M3	4,62		
11		Armado y carga de losa de H° A° - h=12 cm	M3	9,36		
12		Armado y carga de escalera de H° A° + descanso.	Peld.	18,00		
B		**Mamposteria y revoques**				
1		Mampostería de 0,15 lad. Común 1 cara visto	M2	86,40		
2		Aislacion horizontal y vertical de muros con hidròfugo + asf.	ML	32,00		
3		Envarillado de muros bajo y sobre aberturas	Ml	60,00		
4		Aislacion de muros salpicado 1 capa 1:3 con hidròfugo	M2	14,40		
5		Colocacion de marcos de madera, lapacho cepillado 0,90	UND	2,00		
6		Revoque interior sobre muros, 1 capa	M2	86,40		
7		Revoque de cielorasos a dos capas	M2	76,00		
8		Revoque de mocheta de aberturas, ext. 10 cm.	Ml	42,80		
9		Muro de 0,30 común, borde de piso exterior, h=0,50 m.	M2	6,50		
10		Contrapiso hormigón de cascotes h=10 cm.	M2	76,00		
11		Carpeta de alisado 1:3 (cem.:a. lavada) base de piso	M2	76,00		
12		Canal a cielo abierto, lad. Común sobre contrapiso h=0,60 r	Ml	30,00		
13		Ventana tipo Balancín metalico, 1,50 x 1,20 con vidrio 4 mm	UND	6,00		
C		**Instalaciones y Terminaciones**				
1		Instalac. Electrica - cajas y caños.	Gl	1,00		
2		Instalac. Electrica - Tablero Seccional de 12 módulos.	Gl	1,00		
3		Instalac. Electrica- cableado y fichas luz y tomas.	Gl	1,00		
4		Equipos de luces, 2 x 40 w. o similar bajo consumo	Und	12,00		
5		Equipos de luces, 1 x 40 w. o similar bajo consumo	Und	6,00		
6		Toma especial para ordenadores con puesta a tierra indep.	Und	6,00		
7		Equipo de luz de emergencia 1 x 40 w	Und	2,00		
8		Provision y colocacion de ventilador de techo "Wahson" mp	Und	4,00		
9		Acometida trifásica subterranea desde tablero principal.	Ml	20,00		
10		Provision y colocacion de piso ceramico brasil.	M2	76,00		
11		Provision y colocacion de zócalo ceramico brasil.	Ml	40,00		
12		Provision y colocacion de Puerta tablero cedro 1° de 0,90	Und	2,00		
13		Pintura de muros y cieloraso al latex	M2	170,00		
14		Limpieza y silicona sobre muros vistos	M2	102,00		
15		Pintura sintetico sobre aberturas metalicas	M2	21,60		
E		**Trabajos en Planta Alta**				
1		Contrapiso de cascotes y carpeta de alisado con hidrofugo.	M2	76,00		
2		Mampostería de 0,15 lad. Común 1 cara visto, h=0,40 m.	M2	14,00		
3		Caño pvc 100 mm bajada de desague pluvial al canal	Ml	12,00		
4		Pintura de piso, impermeable tipo "Impacril Fibrado", 6 man	M2	76,00		
5		Limpieza final de obra y retiro de escombros.	Gl	1,00		