CONTRATO DE OBRA Nº XX/2014: "CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. BASICA Nº 5808. ASENTAMIENTO YNAMBU YGUA- FONACIDE".

La MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI que en el texto de este Contrato se identificará como la CONTRATANTE o la CONVOCANTE, con domicilio en la calle Caaguazu e/ Misiones de la ciudad de hábeas Christi, República del Paraguay, representado en este acto por el Señor **Intendente Municipal Dr. CARLOS VICENTE RIVEROS C,** y por otra parte la firma XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio en XXXXXXXXXXXXXX, representado en este acto por el XXXXXXXX**,** en calidad de propietario de la firma, con C.I.Nº XXXXXX, de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para **"XXXXXXXXXXXXXX"** - Resolución de Adjudicación Nº XXX/2014), detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.

1 - OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen el contratante y el contratista con relación a la a la construcción de las obras civiles mencionadas en este contrato y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

2-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Conocimiento del Proyecto: El CONTRATISTA debe tener conocimiento de todos los detalles relativos a la naturaleza y condiciones que regulan el cumplimiento del contrato.

Conservación de la Obra: El CONTRATISTA será plenamente responsable del cuidado de la obra desde la iniciación hasta su terminación y recepción definitiva

Personal: El CONTRATISTA deberá emplear a personal capacitado o especializado para la ejecución de los distintos trabajos y así cumplir a cabalidad con el contrato.

Provisión de materiales, herramientas: El CONTRATISTA proveerá todos los materiales y herramientas necesarias para las obras civiles

Daños: El CONTRATISTA será exclusivamente responsable de los daños y casuales perjuicios que ocasionare a tercero o a la propiedad o bienes de estos durante el periodo de ejecución de obras.

3- OBLIGACIONES DE LA CONVOCANTE

La Convocante abonará el valor de las obras al contratista en la forma y en el tiempo indicado en este contrato.

4- LA REPRESENTACIÓN DE OBRA Y LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES

El CONTRATISTA estará representado en obra por un profesional Ingeniero o Arquitecto quien deberá permanecer en la zona de obras desde el inicio hasta el final de los trabajos.

De la Fiscalización:

El Fiscalizador tendrá por atribuciones, entre otros:

Verificar y asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones del CONTRATISTA emergente del contrato

Aprobar los trabajos ejecutado por el CONTRATISTA teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y planos en relación a cantidad, calidad y mediciones.

Certificar modificaciones y prorroga de plazos.

Registrar y hacer registrar todos los acontecimientos de la ejecución de la obra en los documentos pertinentes.

Certificar los avances de obrar de acuerdo a las etapas para los pagos correspondientes.

5- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El contratista se compromete a ejecutar los trabajos detallados en las planillas de cómputos y especificaciones técnicas dentro de ***(120) ciento veinte días*****, a partir del día de haber recibido la orden de inicio de obra.**

6-VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tendrá plena vigencia a partir del día de la suscripción hasta el 31 de Diciembre de 2014.

7-PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN

La Fiscalización podrá prorrogar la fecha prevista de terminación de obras cuando se produjera un evento compensable o caso fortuito o fuerza mayor o se ordenara una variación, que hiciera imposible la terminación de las obras en la fecha prevista de terminación sin que el CONTRATISTA tuviere que adoptar medidas para acelerar ritmo de ejecución de los trabajos pendientes que exigiera al CONTRATISTA incurrir en costos adicionales.

8-SANCION:

Multas por retrasos: Sin perjuicio de las acciones legales que pudieran ser adoptadas por la Municipalidad el incumplimiento de los servicios objeto de este Contrato hará pasible al CONTRATISTA de una multa equivalente al 0,1 % (cero coma uno por ciento) del importe total del Contrato por cada día de atraso hasta 5% (cinco por ciento) como máximo, a partir de entonces, la Municipalidad podrá rescindir el Contrato.

9-PRECIO DEL CONTRATO

El contrato comprenderá la totalidad de las obras especificadas en la planilla de precios. Los precios cotizados comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto que incurra el CONTRATISTA en la ejecución del contrato.
.
Para los fines de este contrato, se conviene en establecer el valor de las obras sobre la base de los rubros y precios que figuran en la Planilla de Precios, fijados en la oferta del CONTRATISTA, cuyo monto asciende a **Gs. XXXXXXX).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto especifico 522, incluidos en el. Presupuesto General de la Municipalidad de Corpus Christi.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CODIGO DE CATALOGO. 72131601-9999. CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR

ESCUELA BASICA Nro. 5808 YNAMBU YGUA - AULA ESCOLAR

Nº	DESCRIPCION DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	PRECIO DEL CAP
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES					**0**
	TOPOGRAFIA Y TRAZADO					
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70			
2	Replanteo y marcación	m2	63,70			
	CAPITULO 2 - OBRAS EXTERIORES					**0**
	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1	Rellenos hasta 0,30 cm de altura	m3	25,00			
2	Excavación para cimiento	m3	14,00			
	CAPITULO 3 - CONCRETOS Y CIMENTACIONES					**0**
1	Encadenado inferior de Hº Aº	ml	44,00			
2	Encadenado superior superior de Hº Aº	m3	1,50			
3	Viga cumbrera y de galería de Hº Aº	m3	1,50			
4	Dado de Hº Aº	m3	0,40			

5	Cimiento de P. B. C.	m3	14			
	CAPITULO 4 - MAMPOSTERIAS Y REVOQUES					**0**
1	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	m2	59		0	
2	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común	m2	7,5			
3	Mampostería de Nivelación 0,45 ladrillo común	m3	3,6			
3	Mampostería de Nivelación 0,60 ladrillo común	m2	1			
4	Mampostería de 0,15 - Ladrillo común para revocar	m2	3,4			
5	Mampostería de 0,30 - Ladrillo común ambas caras a la vista	m2	34,5			
6	Mampostería de 0,30 - Ladrillo común una cara vista	m2	34,5			
7	Mampostería de 0,15 - Ladrillo común una cara vista	m2	58			
8	Envarillado doble en muros 2 fide 8 por hiladas	ml	12			
9	Pilar de 0,45 x 0,45 visto en corredor	ml	7,6			
10	Revoque interior y exterior de paredes. 2 capas con hidrófugos	m2	100			
11	Revoque de vigas	m2	17,6			
12	Alfeizar de ventanas 3 x 1	ml	5			
13	Mochetas	ml	54,6			
	CAPITULO 5 - COBERTURA					**0**
1	Techo de tejas prensadas sobre tejuelon	m2	90,5			
2	Viga de madera y planchuelas	unid	1			
	CAPITULO 6 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS					**0**
1	Aislación en muros de 0,15	m2	6,4			
2	Membrana de 3 mm	m2	90,5			
	CAPITULO 7 - PUERTAS - VENTANAS Y HERRAJES					**0**
	MARCOS Y HOJAS TIPO PLACA					
1	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	unid	1			
	ABERTURAS CON VIDRIOS					
2	Ventana tipo Balancín	m2	7,2			
	CAPITULO 8 - ACABADOS					**0**
1	RECUBRIMIENTOS					
2	Enduidos tipo tapa poros	m2	100			
3	PINTURA					
4	Látex acrílico paredes y vigas	m2	110,3			
5	Siliconados con anti mo de paredes vistas y pilares	m2	125			
6	Pintura sintética para aberturas de madera	m2	5,5			
6	Pintura sintética para abertura metálica	m2	7,2			
7	Pintura al barniz de maderamen y tejuelones	m2	90,5			
6	Pintura para canaletas, bajadas y rejillas	m2	22			
8	MOBILIARIOS Y VIDRIOS					
14	Vidrios dobles	m2	7,7			
11	PISOS Y ZOCALOS					
12	Piso calcáreo o cerámico 30x30 PI5	m2	59			
13	Zócalo cerámico	ml	38			
	CAPITULO 9 -INSTALACION HIDROSANITARIAS					**0**
1	DRENAJE PLUVIAL					
2	Canaleta mold. Y bajada Chapa Nº 26 Desarrollo 33 cm	ml	30			
3	Caño PVC SR 100 mm	ml	12			
4	Platos de desagüe 30 x30	unid	6			
6	Registro de piso con rejilla 40x40	unid	6			

	CAPITULO 10 -RED ELECTRICA					**0**
1	Instalación eléctrica	gl	1			
2	Artefactos	gl	1			
	CAPITULO 11 - MOBILIARIOS					**0**
1	Pizarrones	unid	1			
2	Sillas y pupitres	unid	40			
3	Escritorio para Profesor	unid	1			
2	Armario dos puertas enchapadas	unid	2			
	CAPITULO 12 - LIMPIEZA					**0**
1	Limpieza general	gl	1			
	TOTAL GUARANIES					**0**

10- CERTIFICACIONES Y PAGOS

El departamento de Fiscalización realizara la Certificación del avance de la Obra, a fin de que se efectúe los pagos correspondientes.

El valor de los trabajos ejecutados comprende el valor de las cantidades terminadas de rubros que constan en la planilla de precios.

11. FONDO DE REPARO: Del monto de cada pago al contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la Contratante. El plazo de pago establecido en este artículo podrá ser ampliado hasta un máximo de treinta días calendario, según las características de la obra ejecutada.

12 FINANCIAMIENTO Y PLAZOS Y ANTICIPO.

Todos los pagos solicitados por el contratista serán efectuados en guaraníes con fondos provenientes de *520-30-003* **RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY DE FONACIDE Nº 4758/12**.

- **Pagos de las Facturas**: Las facturas correspondientes a cada certificación presentada por el CONTRATISTA deberán ser en original para su efectivo pago.

13-FORMA DE PAGO:

No se realizara anticipo. Los pagos se realizaran de acuerdo a las certificaciones presentadas según avance de obra y el Art. 39 inc c, Ley 2051/03.

13. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

El CONTRATISTA con motivos de la firma del contrato, se obliga a presentar una garantía de fiel cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato, por una suma mínima equivalente al **5% (cinco por ciento)** del monto del mismo, garantía que tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2014**.** Dicha garantía será otorgada por intermedio de una compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación de la Contratante. Con Exclusión de las excepciones de nulidad Relativa, de compensación y exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadero el primer requerimiento escrito.

La **Municipalidad de Corpus Christi,** a través del Fiscal de Obras, supervisara los trabajos del CONTRATISTA para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se haya sujeto, emanadas del presente contrato, debiendo la Empresa CONTRATISTA tratar con dicha dependencia Municipal, todos los asuntos pertinentes a sus servicios.

14.- CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

El CONTRATISTA y la CONVOCANTE estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este contrato, toda vez que estén impedido por causas atribuido acaso fortuito o fuerza mayor.

15- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Cuando se han terminado las obras, la fiscalización deberá extender un Certificado de Recepción Provisoria de la Obra en que dejará constancia de ello para el CONTRATISTA y la Convocante. El Certificado deberá ser previamente aprobado por la supervisión de obra.

16- RECEPCION DE LA OBRA

El CONTRATISTA será plenamente responsable desde la iniciación de la obra hasta su terminación y recepción definitiva.
Recepción provisoria: una vez que la obra este totalmente terminada el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito a la fiscalización la recepción provisoria de la obra, quien procederá a la verificación de las obras e instalaciones sus pruebas que consideren pertinentes conforme a especificaciones técnicas con la participación del CONTRATISTA y la CONVOCANTE a través de su representante dentro de los ocho (8) días siguientes a la solicitud de Recepción Provisoria.
Si la fiscalización encontrare defecto en las obras se procederá a su reparación inmediata.

Recepción definitiva: tendrá lugar en el plazo de 15 (quince) días contados a partir de la fecha de recepción provisoria, entrega de Acta de Conformidad entre fiscalización y Contratista.

17- RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.

Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho al CONTRATANTE a la rescisión unilateral del presente Contrato:

Si la CONTRATISTA fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes.
Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
Por colusión o fraude debidamente comprobado de la CONTRATISTA desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.
Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación

Si la CONTRATISTA no diere cumplimiento a la entrega del suministro dentro del plazo de atraso máximo inclusive.
Grave negligencia de la CONTRATISTA en el cumplimiento del contrato.
Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.
Si el producto entregado no reúne las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las características indicadas en la oferta presentada por la CONTRATISTA.

Si la CONTRATANTE decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la CONTRATISTA, quien deberá suspender el suministro de inmediato. La CONTRATISTA dispondrá de diez (10) días hábiles para pronunciarse.

18- RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE

Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la CONTRATANTE si hubiese un retraso injustificado por más de treinta (30) días calendario en las obligaciones contractuales derivada de este Contrato.
Si la CONTRATISTA decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá ser así notificado a la CONTRATANTE, la cual deberá pronunciarse dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.

19- TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

Las partes contratantes podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, sin tener obligaciones de pagarse indemnización alguna, debiendo abonarse todos los suministros recepcionados hasta la fecha de rescisión, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato.

20 – LEGISLACION Y JURISDICCIÓN

El presente contrato esta sujeto a la Legislación y Jurisdicción de la Republica del Paraguay y las partes acuerdan que todo tipo de litigio, discrepancia o interpretación del presente contrato, será resuelto definitivamente mediante los Tribunales Ordinarios de la Circunscripción Judicial de Salto del Guairá en los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del Capítulo pertinente.

EN FE DE LO CUAL, la CONVOCANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato de seis páginas (6) progresivamente numeradas, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Corpus Christi, República del Paraguay, a los xxxxxxx del mes de xxxxx del año dos mil catorce.

Sr. XXXXXXXXXX
Contratista

Dr. CARLOS V. RIVEROS C.
Intendente Municipal