Municipalidad de Santa Rosa - Misiones
UBICACIÓN: Compañía YPUCU

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE PROVISIÓN DE AGUA CORRIENTE

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA CORRIENTE	***A. Infraestructura para bombeo de agua corriente y cercado perimetral***			
	No	***Descripción***	***Unid.***	***Cant.***
	1	*Cartel de Obra*	*Unidad*	*1*
	2	*Provisión y Colocación de Bomba sumergible de 2HP*	*Unidad*	*1*
	3	*Alimentación monofásica de 2 x 6 con cable preemsamblado*	*Unidad*	*1*
	4	*Pilastra de mamposteria para puesto de medición definitivo*	*Unidad*	*1*
	5	*Registro eléctrico*	*Unidad*	*1*
	6	*Puesto de medición deifnitivo*	*Unidad*	*1*
	7	*Tablero principal dentro de caseta, iluminación y tomas electricos*	*gl*	*1*
	8	*Trabajos de plomería, conexión desde bomba sumergible a reservorio y de reservorio hasta red de distribución (inlcuye conexiones, valvulas y accesorios.*	*Unidad*	*1*
	9	*Cercado perimetral con tejido de alambre, postes de hormigon, terminación de alambre de puas y portón metálico.*	*ml*	*40*
		Sub Total 1		
	B- Sistema de cañerias de distribución de agua corriente			
	No	***Descripción***	***Unid.***	***Cant.***
	1	*Cañerías subterráneas de 1 1/2" (incluyen conexiones y llaves de paso)*	*ml*	*1.400*
	2	*Cañerías subterráneas de 1" (incluyen conexiones y llaves de paso)*	*ml*	*1.400*
		Sub Total 2		
	C. Tanque de Fibra de Vidrio			
	No	***Descripción***	***Unid.***	***Cant.***
	1	*Tanque de Fibra de vidrio para una capacidad de 10.000 litros*	*Unidad*	*1*
		Sub Total 3		
TOTAL GENERAL				