Ayolas, 02 de enero de 2020

ADENDA Nº 1

CONTRATACIÓN DIRECTA

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES INDEPENDENCIA NACIONAL Y 19 DE MARZO DEL BARRIO SANTA ROSA DE LIMA"

ID Nº 373.584.

VISTO: La necesidad de modificar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Contratación Directa (CD) N.º 10/2020 para la ***"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES INDEPENDENCIA NACIONAL Y 19 DE MARZO DEL BARRIO SANTA ROSA DE LIMA"***, ID N.º 373.584.

Por tanto; la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Ayolas emite la presente **ADENDA N° 1** del llamado a Contratación Directa Nº 10/2020 para la "***CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES INDEPENDENCIA NACIONAL Y 19 DE MARZO DEL BARRIO SANTA ROSA DE LIMA***", quedando el Pliego de Bases y Condiciones del llamado según el siguiente detalle:

1. **DONDE DICE: DESCRIPCION DE LA OBRA**

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Rubro	Unidad	Cantidad
		TRABAJOS PRELIMINARES		
1	72131701-002	Cartel de Obra y Libro de Obra	gl	1,00
2	72131701-002	Marcación y replanteo topográfico	m2	1.176,0
3	72131701-002	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	gl	1,00
		MOVIMIENTO DE SUELO		
4	72131701-002	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.176,0
5	72131701-002	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	m3	117,60
		PAVIMENTO		
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	m2	1.176,00
7	72131701-002	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	ml	350,00
		CANALIZACIONES		

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

8	72131701-002	Baden de Hormigón Armado transversal a la calle de ancho 1,20m esp:0,20m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones	un	1,00
		TRABAJOS FINALES		
9	72131701-002	Limpieza final de obra y retiro de escombros	m2	1.176,00

DEBE DECIR:

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Rubro	Unidad	Cantidad
		TRABAJOS PRELIMINARES		
1	72131701-002	Cartel de Obra y Libro de Obra	gl	1,00
2	72131701-002	Marcación y replanteo topográfico	m2	1466,5
3	72131701-002	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	gl	1,00
		MOVIMIENTO DE SUELO		
4	72131701-002	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.466,5
5	72131701-002	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	m3	209,90
PAVIMENTO				
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	m2	1.466,50
7	72131701-002	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	ml	433,00
CANALIZACIONES				
8	72131701-002	Construcción de Canal de Piedra Bruta Colcada, con tapa de Hormigón Armado de 0,20m y varillas de 12mm y fondo de piedra bruta transversal a las calles	un	1,00
TRABAJOS FINALES				
9	72131701-002	Limpieza final de obra y retiro de escombros	m2	1.466,50
		TRABAJOS PRELIMINARES		
10	72131701-002	Replanteo de Obra	ml	26,00

David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

11	72131701-002	Limpieza de canal a cielo abierto existente	ml	220,00
MOVIMIENTO DE SUELO				
12	72131701-002	Excavación de zanja para canal a cielo abierto, incluye retiro de pasto y/o demolición de piso	m3	15,60
CANAL				
13	72131701-002	Canal a cielo abierto de Piedra Bruta Colocada	m3	11,70
14	72131701-002	Construcción de losa de H°A° de esp: 0,18m, para acceso vehicular y peatonal	m2	39,60
TRABAJOS FINALES				
15	72131701-002	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1,00

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

.....

Ramón David Vega casco
Director de UOC