MUNICIPALIDAD DE JESÚS

ITAPUA – PARAGUAY

Avda. Luis Terwind esq. Mcal. López.

Teléfono: +595 71 270150 e-mail. munijesus2010@hotmail.com

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: UN AULA

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESC. EMIGDIO NOGUERA

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO (costo + 30%)	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
	Replanteo y marcación	m2	76,00		
	a-Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa	GL	1,00		
	b- Placa de obra para inauguración	GL	1,00		
	b- Limpieza y preparación del terreno	m2	76,00		
2	EXCAVACION				
	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	18,30		
	Relleno y apisonado de interiores	M3	27,00		
3	ESTRUCTURAS DE Hº Aº				
	Vigas y dado de H° A°	M3	0,81		
	Encadenados de H° A	M3	2,56		
4	Muros de nivelación :				
	a- De 0,45 cm.	M2	8,70		
	b- De 0,30 cm.	M2	3,20		
	c- De 0,60 cm.	M2	0,60		
5	Muros de elevación :				
	b- De 0,15 para revocar	m2	4,60		
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	60,00		
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17,20		
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,20		
6	Pilares :				
	a- De 0,30 x 0,30 para revocar	ml	10,80		
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60		
6	AISLACIÓN HIDRÓFUGA				
	Horizontal asfáltica	M2	9,25		
7	DINTELES				
	Envarillado	ml	15,00		
8	CONTRAPISO				
	Contrapiso de H° de cascotes y rampa	m2	81,00		
9	REVOQUE				
	De paredes interior y exterior a una capa	m2	39,00		
	c- De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ml	10,80		
	e- De viga cumbrera de H° A°	ml	10,70		
10	TECHO				
	c- De chapa de zinc sobre membranan asfáltica con pendiente de 45%	M2	101,50		
	d- Viga metalica	GL	1,00		
11	PISO				
	Piso de PH5 DE PRIMERA ANTIDESLIZANTE	m2	67,00		
12	ZÓCALOS				
	Piso de PH5 DE PRIMERA ANTIDESLIZANTE	ml	36,00		
13	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
	Instalación electrica	gl	1,00		
	Artefactos electricos	gl	1,00		
14	CARPINTERÍA METÁLICA				
	Ventana Tipo Balancín	M2	15,48		
	Puerta Metálica de Acceso2,10 x 1,20M.	Un	1,00		
15	PINTURAS				
	a- De paredes a la cal	m2	39,00		
	b- De pilares a la cal	m2	13,00		
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		
	e- De viga cumbrera a la cal	m2	10,70		
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,48		
	h- De maderamen con barniz	m2	101,50		
	Vidrios dobles	m2	15,48		
16	VARIOS				
	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	16,00		
	Alfeizar de ventanas De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	6,00		
	a- Pizarrones según plano	Ud.	1,00		
	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. Y cenefa de terminacion	ML	43,00		
	Limpieza Final	gl	1,00		
	TOTAL				**0**