Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CONTRATACION DIRECTA N° 24/2012
"CONSTRUCCION DE AULA CON SANITARIO PRIVADO - ESCUELA CRISTO REY"

Pilar, 26 de Noviembre del 2012

ADDENDA N° 01

Modificaciones Parciales en "ANEXO 1" **Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de contratación directa**, quedando redactada de la siguiente manera el punto 2:

2. Los fondos para la presente contratación se encuentran expresamente previstos en el **Rubro 520 CONSTRUCCIONES** y están previstos en el Presupuesto Institucional en la partida FF 30 – 003 (RECURSOS INSTITUCIONALES- FONACIDE).

Modificaciones Parciales en "ANEXO 2", quedando redactada de la siguiente manera el punto 5:

5. En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de contratación directa, ofrecemos proveer los Bienes/Servicios cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-002	**Preparacion de obra**				
1.1		Replanteo y Marcación	m2	63		
1.2		Cartel de Obra con porta cartel de 1.00 x 1.50m	un	1		
2	72131601-005	**Mamposteria**				
2.1		Cimiento de Piedra Bruta 0.40 x 0.70	m3	10		
2.3		Muro de nivelación 0.30 m	m2	13		
2.4		Cadena de ladrillo armado de 0.30 m	ml	36		
2.5		Aislación horizontal	ml	36		
2.6		Mamposteria de elevación 0,30m	m2	66		
2.7		Mamposteria de elevación 0.15m	m2	52		
2.8		Cadena de ladrillo armado (total de muro)	ml	36		
2.9		Pilares de 0.45m x 0.45 m x 2.5 m armado y revocado	un	1		
2.10		Viga de Perfil de Hierro	ml	11		
3	72131601-008	**Revoques**				
3.1		Revoque	m2	236		
4	72131601-007	**Colocacion de techo**				
4.1		Techo de chapa termopanel	m2	77		
5	72131601-012	**Servicio de pintura**				
5.1		Pintura	m2	236		

6	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**				
6.1		Instalación electrica	un	16		
7	72131601-010	**Aberturas**				
7.1		Abertura de hierro (valancines con vidrio)	un	4		
7.2		Abertura de chapa doblada - puerta	un	4		
7.3		Canaleta aerea y bajada	ml	24		
8	72131601-009	**Colocación de piso - contrapisos**				
8.1		Contrapiso de cascote	m2	61		
8.2		Piso Calcareo	m2	61		
8.3		Zocalo calcareo	ml	27		
9	30151607-001	**Ventilador de techo**				
9.1		Ventilador de techo	un	4		
10	72102304-007	**Construccion de desague cloacal**				
10.1		Desague Cloacal (pozo ciego, camara y registro)	un	1		
11	81141807-002	**Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable**				
11.1		Instalacion de agua corriente	un	2		
12	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**				
12.1		Azulejada de baños	m2	55		
12.2		Baños completo (según plano)	un	2		
TOTAL GENERAL GS						

El precio total es de guaranies_____(*completar en letras*)_____

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.