MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Dirección: 15 de agosto esq. 1ra Junta Municipal

Telefax (0528) -22 2301

Anexo 3.

1. **Descripción de las obras.**

   CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACIONES DE CALLES DE LA CIUDAD DE DR JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA, CON PROVISIÓN DE MATERIALES.

2. **Periodo de construcción.**

   60 (sesenta) días después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras

3. **Lugar.**

ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA.

4. Lista estimada de cantidades y Especificaciones Técnicas

SE ANEXA EL LISTADO DE LOS TRABAJOS A SER EFECTUADOS CON SUS RESPECTIVAS CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDIDA (esta planilla con los precios deberá ser adjuntada al anexo II):

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Reductor de Velocidad y señalización

PROPIETARIO: Municipalidad de Dr. J.E.Estigarribia

UBICACIÓN: Casco Urbano de Dr. J.E.Estigarribia

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	***Trabajos prelliminares***				
1.1	Replanteo y marcación en las siguientes calles:	gl	1,00		
	1- Proceres de Mayo				
	2- José Asunción Flores				
	3- Independencia Nacional				
	4- 15 de Agosto				
2	***Reductor de velocidad***				
2.1	Reductor de concreto (9m x 2m)con pintura resaltador para el reductor	un	5,00		
2.2	Provisión de material y ejecución de pintura para delimitar las calles (franja blanca)	gl	1,00		
3	***Cartel***				
3.1	Señalización tipo metálico (reglamentario)	un	65,00		
Total Guaraníes:					

5. Plano


CORTE DEL REDUCTOR(lomada)
2.00
9m
1.00
1.00
PLANTA DEL REDUCTOR(lomada)
MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA
INTENDENTE: PEDRO DEL CARMEN PERALTA
Proyecto: Reductor de velocidad y Señalización
Elaboración: Arq. ANA NIDIA ORTIZ DOMÍNGUEZ