PS CONSTRUCCIONES

De PORFIRIO SAUCEDO
RUC: 2346392-9
Tel.: 0986 237 233

Caacupé 23 de Octubre de 2020

Señores
MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
Presente:

Me dirijo a ustedes con referencia a la Nota de pedido de Presupuesto para una obra REFACCIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL (BLOQUE ANTIGUO), así mismo adjuntamos a la nota el siguiente Presupuesto para su consideración.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente.

Sr. Porfirio Saucedo
PS CONSTRUCCIONES
RU: 2346392-9
Tel.: 0986237233

	PS CONSTRUCCIONES				**RUC: 2346392-9**
A:	**MUNICIPALIDAD DE CAACUPE**				
	NOTA DE PRESUPUESTO				
OBRA: Refacciones varias dentro del Edificio Municipal **UBICACIÓN:** Municipalidad de Caacupé					

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
1	Provisión y colocación de cartel de obra de chapa Nº 24 de 1,50mx1,20m	un	1,00	1.500.000	1.500.000
	Oficina de RR.HH.				
2	Pintura al látex (paredes y cielorraso)	m2	107,50	25.000	2.687.500
3	Demolición de pared (vano para puerta) con revoque de mochetas	gl	1,00	200.000	200.000
4	Recolocación de marco de madera	un	1,00	100.000	100.000
5	Pintura de puerta con pintura sintética	m2	3,40	27.000	91.800
6	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	15,50	140.000	2.170.000
7	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	19,60	25.000	490.000
	Asesoría Jurídica				
8	Pintura al látex (paredes y cielorraso)	m2	44,20	25.000	1.105.000
9	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	1,10	110.000	121.000
10	Revoque de pared	m2	2,20	35.000	77.000
11	Pintura de puerta con pintura sintética	m2	3,80	27.000	102.600
12	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	10,85	140.000	1.519.000
13	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	12,30	25.000	307.500
14	Demolición de pared (vano para puerta)	gl	1,00	100.000	100.000
15	Demolición de pared (vano para ventana) con revoque de mochetas	gl	1,00	200.000	200.000
	CODENI				
16	Pintura al látex (paredes y cielorraso)	m2	61,60	25.000	1.540.000
17	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	4,20	110.000	462.000
18	Revoque de pared	m2	8,40	35.000	294.000
19	Pintura de puerta con pintura sintética	m2	4,00	27.000	108.000
20	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	15,50	140.000	2.170.000
21	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	15,30	25.000	382.500
22	Desmonte de mampara (sin recuperación)	un	1,00	100.000	100.000
	Oficinas (ex pasillo de marcaje)				
23	Pintura al látex (paredes y cielorraso)	m2	75,70	25.000	1.892.500
24	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	12,50	110.000	1.375.000
25	Revoque de pared	m2	25,00	35.000	875.000
26	Pintura de puerta con pintura sintética	m2	9,24	27.000	249.480
27	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	23,20	140.000	3.248.000
28	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	18,50	25.000	462.500
29	Desmonte de puerta de vidrio templado	un	2,00	300.000	600.000
30	Colocación de puerta de vidrio templado	un	2,00	150.000	300.000
	Oficina Mesa de Entrada/Desarrollo Comunitario				
31	Pintura al látex (paredes y cielorraso)	m2	75,50	25.000	1.887.500
32	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	3,10	110.000	341.000
33	Revoque de pared	m2	6,20	35.000	217.000
34	Pintura de puerta con pintura sintética	m2	3,80	27.000	102.600
35	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	22,20	140.000	3.108.000

36	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	18,30	25.000	457.500
37	Desmonte de ventanillas de vidrio templado	un	6,00	150.000	900.000
38	Demolición de pared (vano para ventana) con revoque de mochetas	gl	1,00	200.000	200.000
	Oficina de Auditoría Interna				
39	Pintura al látex (paredes y cielorraso)	m2	91,60	25.000	2.290.000
40	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	7,40	110.000	814.000
41	Revoque de pared	m2	14,85	35.000	519.750
42	Pintura de puerta con pintura sintética	m2	7,60	27.000	205.200
43	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	23,80	140.000	3.332.000
44	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	27,75	25.000	693.750
45	Demolición de pared (vano para ventana) con revoque de mochetas	gl	1,00	200.000	200.000
46	Demolición de pared (vano para puerta)	gl	1,00	100.000	100.000
	Oficina de Obras y Servicios				
47	Pintura al látex (paredes y cielorraso)	m2	99,60	25.000	2.490.000
48	Pintura de puerta con pintura sintética	m2	3,30	27.000	89.100
49	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	31,10	140.000	4.354.000
50	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	23,80	25.000	595.000
51	Desmonte de puerta de madera	un	1,00	100.000	100.000
52	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	1,90	110.000	209.000
53	Revoque de pared	m2	3,80	35.000	133.000
	Exterior (completo)				
54	Pintura de paredes al látex	m2	341,00	25.000	8.525.000
55	Pintura de cielorraso al látex	m2	501,00	27.000	13.527.000
56	Texturado rústico	m2	75,70	50.000	3.785.000
	Oficina de la Junta Municipal				
57	Pintura de paredes al látex	m2	145,50	25.000	3.637.500
58	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	m2	18,60	110.000	2.046.000
c	Revoque de pared	m2	37,50	35.000	1.312.500
d	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	13,30	25.000	332.500
e	Desmonte de mampara (sin recuperación)	un	1,00	100.000	100.000
f	Reparaciones de fisuras y revoques deteriorados	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
11	Reacondicionamiento de Instalación eléctrica oficinas en general	gl	1,00	4.000.000	4.000.000
12	Desmonte de piso exterior	gl	1,00	500.000	500.000
13	Contrapiso de hormigón de cascotes de 0,10 m. de espesor	m2	165,80	33.000	5.471.400
14	Carpeta de regularización (base p/ piso porcelanato)	m2	165,80	35.000	5.803.000
15	Provisión y colocación de piso porcelanato ext.	m2	165,80	190.000	31.502.000
16	Provisión y colocación de zócalo porcelanato ext.	ml	61,70	30.000	1.851.000
17	Canal para desagüe pluvial, incluye: mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m. de ancho, revoque con mortero 1:3 (cemento - arena) y rejilla corrida de hierro desmontable para limpieza	ml	50,25	450.000	22.612.500
18	Registro de 0,60x0,60x0,60m para desagüe pluvial c/ tapa metálica y piso de porcelanato	un	3,00	550.000	1.650.000
19	Provisión y colocación de caño de PVC de 150 mm de diámetro	ml	26,00	35.000	910.000
20	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
21	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	750.000	750.000
	TOTAL				**159.984.180**

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIEGO RIVEROS
2015-2020

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Caacupé, 21 de Octubre de 2020

Señores
PS CONSTRUCCIONES
psconstrucciones@gmail.com
Caacupé - Paraguay
Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para REFACCIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL (BLOQUE ANTIGUAO) se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la referenciales de la Obra a ejecutar según 'planilla adjunta a la presente.-

Sin otro motivo en particular, se aprovecha la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · UNIDAD DE CONTRATACIÓN · LEY N° 2051

Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

PS CONSTRUCCIONES
Portillo Sanjurjo G.
RUC. 2346392-9

Recibí
21/10/2020

MISION: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio"*

OBRA: Refacciones varias dentro del Edificio Municipal
UBICACIÓN: Municipalidad de Caacupé

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
1	Provisión y colocación de cartel de obra de chapa Nº 24 de 1,50mx1,20m	un	1,00		
	Oficina de RR.HH.				
2	Pintura al látex (paredes y cielorraso)	m2	107,50		
3	Demolición de pared (vano para puerta) con revoque de mochetas	gl	1,00		
4	Recolocación de marco de madera	un	1,00		
5	Pintura de puerta con pintura sintética	m2	3,40		
6	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	15,50		
7	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	19,60		
	Asesoría Jurídica				
8	Pintura al látex (paredes y cielorraso)	m2	44,20		
9	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	1,10		
10	Revoque de pared	m2	2,20		
11	Pintura de puerta con pintura sintética	m2	3,80		
12	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	10,85		
13	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	12,30		
14	Demolición de pared (vano para puerta)	gl	1,00		
15	Demolición de pared (vano para ventana) con revoque de mochetas	gl	1,00		
	CODENI				
16	Pintura al látex (paredes y cielorraso)	m2	61,60		
17	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	4,20		
18	Revoque de pared	m2	8,40		
19	Pintura de puerta con pintura sintética	m2	4,00		
20	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	15,50		
21	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	15,30		
22	Desmonte de mampara (sin recuperación)	un	1,00		
	Oficinas (ex pasillo de marcaje)				
23	Pintura al látex (paredes y cielorraso)	m2	75,70		
24	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	12,50		
25	Revoque de pared	m2	25,00		
26	Pintura de puerta con pintura sintética	m2	9,24		
27	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	23,20		
28	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	18,50		
29	Desmonte de puerta de vidrio templado	un	2,00		
30	Colocación de puerta de vidrio templado	un	2,00		
	Oficina Mesa de Entrada/Desarrollo Comunitario				
31	Pintura al látex (paredes y cielorraso)	m2	75,50		
32	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	3,10		
33	Revoque de pared	m2	6,20		
34	Pintura de puerta con pintura sintética	m2	3,80		
35	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	22,20		
36	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	18,30		
37	Desmonte de ventanillas de vidrio templado	un	6,00		
38	Demolición de pared (vano para ventana) con revoque de mochetas	gl	1,00		
	Oficina de Auditoría Interna				
39	Pintura al látex (paredes y cielorraso)	m2	91,60		
40	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	7,40		
41	Revoque de pared	m2	14,85		
42	Pintura de puerta con pintura sintética	m2	7,60		
43	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	23,80		

44	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	27,75		
45	Demolición de pared (vano para ventana) con revoque de mochetas	gl	1,00		
46	Demolición de pared (vano para puerta)	gl	1,00		
	Oficina de Obras y Servicios				
47	Pintura al látex (paredes y cielorraso)	m2	99,60		
48	Pintura de puerta con pintura sintética	m2	3,30		
49	Provisión y colocación de piso de porcelanato	m2	31,10		
50	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	23,80		
51	Desmonte de puerta de madera	un	1,00		
52	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes	m2	1,90		
53	Revoque de pared	m2	3,80		
	Exterior (completo)				
54	Pintura de paredes al látex	m2	341,00		
55	Pintura de cielorraso al látex	m2	501,00		
56	Texturado rústico	m2	75,70		
	Oficina de la Junta Municipal				
57	Pintura de paredes al látex	m2	145,50		
58	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	m2	18,60		
59	Revoque de pared	m2	37,50		
60	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato	ml	13,30		
61	Desmonte de mampara (sin recuperación)	un	1,00		
62	Reparaciones de fisuras y revoques deteriorados	gl	1,00		
63	Reacondicionamiento de Instalación eléctrica oficinas en general	gl	1,00		
64	Desmonte de piso exterior	gl	1,00		
65	Contrapiso de hormigón de cascotes de 0,10 m. de espesor	m2	165,80		
66	Carpeta de regularización (base p/ piso porcelanato)	m2	165,80		
67	Provisión y colocación de piso porcelanato ext.	m2	165,80		
68	Provisión y colocación de zócalo porcelanato ext.	ml	61,70		
69	Canal para desagüe pluvial, incluye: mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m. de ancho, revoque con mortero 1:3 (cemento - arena) y rejilla corrida de hierro desmontable para limpieza	ml	50,25		
70	Registro de 0,60x0,60x0,60m para desagüe pluvial c/ tapa metálica y piso de porcelanato	un	3,00		
71	Provisión y colocación de caño de PVC de 150 mm de diámetro	ml	26,00		
72	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1,00		
73	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
	TOTAL				**0**