		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE URUGUAY	
Nº	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**
a)	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**	
a.1	72131701-002	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	m2
a.2	72131701-002	Replanteo y marcació de obra	m2
b)	72131701-002	**MOVIMIENTO DE SUELO**	
b.1	72131701-002	Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2
b.2	72131701-002	Relleno y Compactación de suelo	m3
b.3	72131701-002	Retiro de basuras y material excedente	m3
b.4	72131701-002	Colchón de arena lavada con espesor promedio igual a 20 cm.	m3
c)	72131701-002	**CORDON DE HORMIGON SIMPLE**	
c.1	72131701-002	Excavacion manual en suelo duro	m3
c.2	72131701-002	Provisión y colocación de cordones de hormigon prefabricados de espesor = 10 cm, altura = 40 cm (fck	ml
c.3	72131701-002	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	ml
d)	72131701-002	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**	
d.1	72131701-002	Provisión de Piedra Bruta	m3
d.2	72131701-002	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	m2
d.3	72131701-002	Enripiado con piedra triturada 6ta. (20kg/m2) y compactación de empedrado	tn
e)	72131701-007	**PONTILLONES DE HORMIGON ARMADO**	
e.1	72131701-007	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento, arena lavada)	m3
e.2	72131701-007	Losa de hormigon armado (fck=21 MPA)	m3
f)	72131701-001	**SERVICIOS GENERALES (señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal**	gl
g)	72131701-006	**LIMPIEZA FINAL**	
g.1	72131701-006	Limpieza final y habilitación al trafico	gl
		TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO	

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
940	1.500	1.410.000
940	1.100	1.034.000
940	10.000	9.400.000
282,06	45.000	12.692.700
188,04	20.000	3.760.800
188,04	55.000	10.342.200
9,81	35.000	343.350
265,35	50.000	13.267.500
265,35	5.000	1.326.750
207,43	70.000	14.520.100
940	14.000	13.160.000
21,39	185.000	3.957.150
9,24	500.000	4.620.000
6,80	2.650.000	18.020.000
1	3.000.000	3.000.000
1	1.029.250	1.029.250
		111.883.800