COMPUTO METRICO

Comitente: Municipalidad de Ayolas

Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado de la Calle del Barrio San Rafael - Acceso a Barreto Cué

Fecha: mayo de 2015

Item	Cod. Catalogo	Descripción del Rubro	Computo		Precios	
A		**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Un**	**Cant.**	**Unitario**	**Total**
A.1	72131701-002	Cartel de obra de 2,00 x 1,50 m.	Gl.	1		
A.2	72131701-002	Replanteo de Obra	m2	245,00		
B		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
B.1	72131701-002	Desmonte del terreno para construcción de la caja	m2	245,00		
B.2	72131701-002	Relleno y Compactación, con material proveniente del desmonte, incluye relleno lateral para contención de cordón de 1,00m de ancho	m3	90,00		
C		**PAVIMENTO**				
C.1	72131701-002	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena lavada y/o gorda, esp: 0,15m	m2	245,00		
C.2	72131701-002	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,10x0,40x0,50m	ml	95,00		
D		**TRABAJOS FINALES**				
D.1	72131701-002	Limpieza final de obra y retiro de escombros	m2	245,00		
					Total IVA Incluido	

Total General son Guaranies: