GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ –
TEL/FAX: (061) 518590

CIUDAD DEL ESTE. REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ciudad del Este, 07 de Mayo de 2.014

ADENDA N° 1

Señores Oferentes
Presente

REF.:	LPN N° 01/2014 – Construcción de Pavimento tipo Asfalto, Dársena para Buses, Paseo y Ciclovia en la Avenida Bernardino Caballero, y Ensanche en la Calle Concejal Romero - **ID N° 269632**

Me dirijo a Ustedes, a los efectos de comunicar las siguientes modificaciones:

PUNTO 1

Se modifica la Sección VI del Pliego de Bases y Condiciones. Formularios, Formulario N° 1, Formulario de Oferta en la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto del Lote 1 Ítems 3; la cual queda como sigue:

OBRA: ***Ensanche (Giro a la Derecha)***

LUGAR: ***Calle Concejal Romero (giro a la derecha sin semáforo y ampliación de calzada)***

DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE 1

N°	*ITEMS 3 Código de Catalogo 72131701-004*	*UNID*	*CANT.*	*P. UNITARIO*	*PRECIO TOTAL*
D	ENSANCHE CALLE CONCEJAL ROMERO (+2 vías)				
D-1	Replanteo y Marcación	Gl	1		

Gobernación Alto Paraná UOC Contrataciones Pública

Ing. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ –
TEL/FAX: (061) 518590

CIUDAD DEL ESTE. REPÚBLICA DEL PARAGUAY

D-2	Remoción de cordones lateral (vereda) con recuperación.	ml	508		
D-3	Remoción de vereda existente (ancho = 3mt)	m2	1.868		
D-4	Demolición de muralla y cercado existente (local sede ANR)	ml	212		
D-5	Traslado y recolocación columnas de ANDE	Gl	1		
D-6	Remoción cartel publicitario predio ANR	un	1		
D-7	Excavación superficial, profundidad 30 cm	m2	1.794		
D-8	Sub-base granular estabilizada (mezclas de suelos y materiales triturados) + Base granular (mezcla triturada, finos y arena)	m2	1.794		
D-9	Regularizacion Asfáltica 80 Kg x m2 (1ra Capa de 40 Kg, 2da capa de 40 kg) (incluye todos los trabajos previos de limpieza y preparación de superficie, riego de imprimación y riego de liga)	m2	1.794		
D-10	Reposición de vereda (tipo longhino)	m2	344		
D-11	Colocación de Cordones de Hº de 0,80x0,40x0,14	ml	508		
D-12	Señalización Horizontal Línea central doble (pintura termoplástica) amarilla y línea blanca sector giro	m2	74		
D-13	Señalización Horizontal 2 Lineas laterales (pintura termoplástica) amarilla	m2	61		
D-14	Señalización Horizontal lineas paso peatonal, zonas de aparcamiento, cruce de calles y otros (pintura termoplástica) blanca y amarilla	m2	72		
D-15	Señalización Horizontal PARE,GIROS y otros (pintura termoplástica) blanca	m2	8		
D-16	Señalización Vertical (carteles según detalle y leyenda según planos)	Un	7		
D-17	Tachas Reflectivas bidireccionales (según detalle)- sector línea central y lineas laterales	Un	152		

Gobernación Alto Paraná
UOC
Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ –
TEL/FAX: (061) 518590

CIUDAD DEL ESTE. REPÚBLICA DEL PARAGUAY

D-18	Tachones Reflectivos bidireccional (Según detalle)	Un	45		
D-19	Pintura Sintética de cordones (colores amarillo y negro)	ml	508		
D-20	Limpieza Final	Gl	1		
	TOTAL (IVA INCLUIDO)				

El precio total es de guaraníes _____ (*completar en letras*) _____

El precio total del LOTE 1 es de guaraníes _____ (*completar en letras*) _____

PUNTO 2

Se modifica el Plano correspondiente al Ítems 3 del Lote 1 Ensanche calle Concejal Romero giro a la derecha sin semáforo y Ampliación de Calzada; la cual se encuentra disponible en Portal de la Dirección de Contrataciones Públicas ((www.dncp.gov.py) asi mismo podra ser retirada de la sede de la Secretaria de Obras de la GOBERNACION DE ALTO PARANA sito en Av. Gral. Bernardino Caballero y Rogelio R Benítez, en el horario de 8:00 horas a 13:00 horas.

Atentamente,

Gobernacion Alto Paraná
UOC
Contrataciones Pública

Econ. Ever A. Rolón P.
Coordinador de la UOC