Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	Refacción Bloque Esc. Germán Wilcke	Unidad de Medida	Cantidad*	Precio unitario**	Precio Total**
1		**Trabajos Preliminares**				
1.1		Apuntalamiento de estructura de techo	global	1,00		
1.2		Demolición de pilares de ladrillos comunes	un	11,00		
1.3		Demolición de mamposteria de nivelación para zapatas de hormigón armado	global	1,00		
1.4		Demolición de mamposteria de nivelación para vigas de encadenado	ml	30,20		
1.5		Demolición de piso y contrapiso en galeria	m2	21,15		
1.7		Demolición de techo de tejas sobre tejuelitas para cargado de hormigón	global	1,00		
1.8		Demolición de revoque de muro de nivelación	m2	16,60		
2		**Movimiento de Suelo**				
2.1		Excavación de suelo para zapatas	m3	7,05		
2.2		Relleno y compactación	m3	4,25		
3		**Hormigón armado**				
3.1		Zapatas de hormigón armado	m3	2,46		
3.2		Troncos de zapatas	m3	0,55		
3.3		Viga de encadenado inferior de 20x25cm	ml	30,20		
3.4		Columnas de hormigon Armado 25x25cm	ml	29,37		
4		**Cubierta**				
4.1		Reposición de techo de tejuelitas cerámicas y tejas coloniales	global	1,00		
4.2		Refuerzo de tirantes de madera con perfil metálico tipo C con pintura sintetica	ml	32,20		
4.3		Provición y colocación de planchuelas metálicas de union de tirantes con vigas	un	48,00		
5		**Contrapiso y piso**				
5.1		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 10cm	m2	21,15		
5.2		Piso de baldosa calcarea 20x20cm	m2	21,15		
5.3		Zocalo calcareo	ml	8,25		
6		**Revoque**				
6.1		Mocheta de columnas	ml	29,37		
6.2		Revoque de mamposteria y nivelación y encadenado inferior	m2	16,60		
8		**Pintura**				
8.1		Pintura de columas	m2	29,37		
8.2		Pintura de tejuelas en techo	m2	267,00		
8.3		Pintura exterior al latex	m2	55,90		
8.4		Pintura de Cieloraso	m2	52,55		
9		**Limpieza de obra**				
9.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	global	1,00		
		TOTAL				0

El precio total es de guaraníes:

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
INTENDENCIA
Municipalidad de Carmen del Paraná
Ing. Germán A. Gnesotto
Intendente Municipal