MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Obra: "Construcción de Muralla Perimetral

Mandante: Municipalidad

Ubicación: Esc. Básica Nº 1392 San Blas – Cñía. Arroyo pora

Departamento: Paraguarí

Especificaciones Técnicas Generales

Las especificaciones constructivas que se detallan, indican el tipo y características generales de los materiales y procedimientos a utilizar en la "Construcción de Muralla Perimetral, Esc. Básica Nº 1392 San Blas – Cñía. Arroyo Pora Esc. Básica Nº 1392 San Blas jurisdicción de ESCOBAR.

TRABAJOS PRELIMINARES

Comprenden todas las actividades que deberá realizar el Contratista antes de la ejecución de la obra y se refieren a trabajos de levantamiento plan altimétrico del área y la verificación de las referencias ofrecidas en el plano de implantación, además planos de construcción y modo de replanteo, ejecutado conjuntamente con la Fiscalización.

FUNDACIÓN DE PBC

Corresponde a la excavación adecuada para la colocación de parrillas que serán las zapatas de las columnas de la estructura de la obra, estás excavaciones serán con las siguientes medidas 0.45 x 0.50 x210mts conforme al estado del suelo, ciclopeado con piedra bruta colocada mínimamente 0.30cm.

COLUMNAS DE Hº Aº

Serán hechas con varillas torzonadas de 10mm x 4 y estribos de 4.2mm separados en 20cm, las mismas serán cargadas con hormigón 5:3:1 conforme a la elevación de la mampostería de 0.15.

MAMPOSTERIA

Serán elevadas de ladrillo común de 0.15, con mortero de 7:4:2 (Arena: Cal: Cemento)

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

REVOQUE

Sera una capa fina filtrado con un dosaje de mortero 7:4:2 (Arena: Cal: Cemento)

LIMPIEZA FINAL:

Descripción: Este trabajo consistirá en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.
Ejecución: Consistirá en la remoción de escombros afectados por la obra, suelo sobrante de excavación, materiales no utilizados, etc, o cualquier otro detalle que a criterio de la fiscalización debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una presentación que no agreda la visual ni el medio ambiente.
Es considerada zona de obras las calles intervenidas con el trabajo.

En ningún caso deberá dejarse residuos en propiedad privada.

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL, ESC. BÁS. Nº 1393 SAN BLAS

CÓDIGO	Rubro	U/M	Cantidad	P/U	P.Total
72131601-007	**CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL, ESC. BÁS. Nº 1393 SAN BLAS**				
	Marcación	ml	201,0	-	-
	Excavación de suelo	m3	40,0	-	-
	Fundación PBC	m3	40,0	-	-
	Mamposteria de Nivelación 0,30	m2	16,0	-	-
	Estructura de Hº Aº	m3	10,0	-	-
	Aislación horizontal	ml	201,0	-	-
	Mamposteria 0,15 ladrillo común	m2	398,0	-	-
	Revoque enrazado	m2	796,0	-	-
	Pintura en pared	m2	796,0	-	-
	Portón acceso frontal	m2	3,0	-	-
	Portón acceso lateral	m2	8,0	-	-
	Pintura anti oxidante y pintura final	gl	1,0	-	-
	Limpeza final de Obra	gl	1,0	-	-
	TOTALES:				-

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Carlos I. Escurra E.
Responsable UOC