Licitación Pública Nacional Nº 21/2021 "Proyecto y Construcción de Tanques para almacenamiento de combustibles", ID N° 393.888

Item/ Lote	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	**Ingeniería de proyecto**	Global	Unidad	1
2	**Construcción de tanques para almacenamiento de combustibles**	Global	Unidad	2
2.1	Fundación y base tanque: desmontes	m3	Unidad	316
2.2	Fundación y base tanque: excavación perimetral	m3	Unidad	190
2.3	Fundación y base tanque: terraplén compactado	m3	Unidad	316
2.4	Fundación y base tanque: pilotes tipo Strauss Ø 30cm	m	Unidad	160
2.5	Fundación y base tanque: carpeta H° asfáltico	m2	Unidad	32
2.6	Fundación y base tanque: viga perimetral H°A°	m3	Unidad	42
2.7	Fabricación y montaje piso de tanque	kg	Unidad	49.580
2.8	Fabricación y montaje envolvente de tanque	kg	Unidad	127.669
2.9	Fabricación y montaje techo de tanque	kg	Unidad	28.595
2.10	Fabricación y montaje estructura techo de tanque	kg	Unidad	31.873
2.11	Fabricación y montaje techo flotante interno	kg	Unidad	35.437
2.12	Fabricación y montaje escalera helicoidal y plataforma	kg	Unidad	4.065
2.13	Fabricación y montaje baranda perimetral	kg	Unidad	2.782
2.14	Conexión entrada de producto NPS 8"	Un.	Unidad	2
2.15	Conexión salida de producto NPS 10"	Un.	Unidad	2
2.16	Conexión de reserva NPS 8"	Un.	Unidad	2
2.17	Conexión de reserva NPS 10"	Un.	Unidad	2
2.18	Boca de limpieza 48"x36"	Un.	Unidad	2
2.19	Manhole pared NPS 24"	Un.	Unidad	2
2.20	Manhole techo NPS 24"	Un.	Unidad	4
2.21	Conexión y drenaje de fondo NPS 4"	Un.	Unidad	2
2.22	Sumidero 48"x24"	Un.	Unidad	2
2.23	Conexión y cámara espuma NPS 4"x8"	Un.	Unidad	6
2.24	Conexión cupla temperatura NPS 1"	Un.	Unidad	6
2.25	Conexión cupla sacamuestra NPS 1"	Un.	Unidad	6
2.26	Conexión nivel automático NPS 8"	Un.	Unidad	2
2.27	Conexión y tubo sensor temperatura NPS 2"	Un.	Unidad	2
2.28	Conexión alarma alto nivel NPS 2"	Un.	Unidad	2
2.29	Venteo central mushroom NPS 8"	Un.	Unidad	4
2.30	Ventilación periférica	Gl.	Unidad	2
2.31	Rebose de tanque NPS 8"	Un.	Unidad	2
2.32	Tubo de sondeo/ antirotacional NPS 8"	Un.	Unidad	2
2.33	Indicador de nivel	Un.	Unidad	2
2.34	Escalera interna	Un.	Unidad	2
2.35	Pintura primer y de acabado exterior tanque y cañerías	m2	Unidad	2.879
2.36	Pintura primer y de acabado escalera y barandas tanque	m	Unidad	177
2.37	Anillos de enfriamiento	Un.	Unidad	4
2.38	Líneas de producto de tanque e interconexión a trocha de cañerías	Gl.	Unidad	2
2.39	Instalación eléctrica	Gl.	Unidad	1
2.40	Ensayos END y pruebas	Gl.	Unidad	2
2.41	Databook del tanque, planos As-built	Gl.	Unidad	2
2.42	Limpieza final del sitio de obra, disposición de residuos	Gl.	Unidad	1