PAC Nº: 320.141

ADENDA Nº 04

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 02 / 2017 "SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUTURADO Y RED INALAMBRICA DE DATOS PARA LA DINAVISA"** - SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: ING. M.A.E. SERGIO BARRIOS HEYN, *Director* **DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES** Dirección: *Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil* *Departamento de Licitaciones – Planta Baja* Ciudad: *Asunción - Paraguay* La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: ***17 / 02 / 2017.-*** Hora: *09:20 a.m.*
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: *Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil* *Departamento de Licitaciones – Planta Baja* Ciudad: *Asunción - Paraguay* Fecha: ***17/ 02 / 2017.-*** Hora: 09:30 a.m.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Planilla N° 14 - Instalación			
Instalación	El adjudicado deberá prever todos los materiales necesarios para la instalación de los puestos de trabajo solicitados y que deben ser realizados con cable UTP Categoría 6 como mínimo y bajo normas estándares de cableado estructurado.	Exigido	
	El oferente deberá realizar el tendido de fibra óptica de acuerdo a la información relevada en la visita técnica como así también realizar las fusiones necesarias.		
	El cableado de Fibra Óptica forma parte del cableado vertical, para interconectar los Switches de distribución que se deberán instalar por cada piso.		
	El adjudicado deberá prever todos los accesorios, soportes, canaletas cubre cables, conectores y transceivers necesarios y compatibles con los tipos de cables especificados (cobre y fibra).		
	Los equipos activos deberán ser instalados en Rack de 42 unidades, que también deberán albergar los dos servidores con los que ya cuenta La Convocante. Estos Rack deberán tener aterramientos adecuados.		
	Los racks deberán ir por cada piso para albergar los Switches y UPS. El edificio ya cuenta con un sistema de aterramiento.		
	Se deberán instalar UPS de 3KVA en cada uno de Rack para dar respaldo de energía en el caso de cortes a los equipos y mantener operativa la red.		
	El oferente deberá incluir capacitación para el personal encargado de su administración y mantenimiento. La misma consistirá en al menos 2 sesiones de 4 horas como mínimo para un máximo de 3 personas.		
Documentaciones	El oferente deberá ser representante autorizado por el fabricante de los bienes ofertados. Deberá presentar la Autorización del Fabricante para presentar oferta y dar garantía de que el oferente puede prestar servicio técnico calificado. Además, deberá demostrar que cuenta con al menos 1 (un) técnico certificado en la marca.		
	El adjudicado deberá entregar en material impreso y lacrado a la convocante todas las documentaciones referentes a password de equipos y/o software instalado, así como también los códigos de activación de todo el equipamiento adquirido.		
	Como garantía en cuanto a su capacidad para prestar servicios de calidad, la empresa oferente deberá incluir documentos que atestigüen tener certificado de calidad ISO 9001 o similar en sus procesos de implementación de sistemas.		
	El oferente deberá presentar documentación del fabricante donde autorice a la empresa instalar sus equipos.	Exigido	
	Además, el oferente deberá comprobar experiencia con la presentación de copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales, de ventas de equipos de red y sistemas informáticos, el promedio de la suma total de contratos ejecutados en los últimos años (2013, 2014, 2015) del negocio deberá ser igual o superior al 70% del monto total de lo ofertado en la presente licitación.	Exigido	

Asunción, 08 de febrero de 2017.-