MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Alto Paraná – Paraguay
Cel.: 0983.137.700

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIOS

Ítem	Código de Catalogo	descripción	cantidad	unidad	precio
1	72131601-001	construcción e instalaciones eléctricas	1	Global	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad de medida	Cantidad	p. unitario	p. total
1.1	Replanteo y Marcación	m2	156,60		
1.2	Relleno y nivelación de tierra	m3	62,64		
1.3	Cartel de Obra	un	1,00		
1.4	Zapata de H°A° (0,60x0,60x0,30)	m3	1,65		
1.5	Vigas de fundación de H°A° (20x25)	m3	3,13		
1.6	Pilar de H°A° (20x20) (incluye campanario)	m3	2,60		
1.7	Vigas encadenado superior de H°A° (15x25)	m3	2,40		
1.8	Nivelación 0,30 con ladrillo común	m2	31,97		
1.9	Elevacion de ladrillo hueco	m2	207,51		
1.10	Elevacion de ladrillo común visto para fachada	m2	25,50		
1.11	Aislación horizontal con asfalto	ml	59,24		
1.12	Techo de chapas zinc galvanizadas onduladas sobre estructura metálica	m2	137,00		
1.13	Cielorraso de PVC (Opcional)	m2	150,00		
1.14	Contrapiso de cascotes	m2	169,8		
1.15	Piso cerámico	m2	169,8		
1.16	Zócalo cerámico	ml	72,94		
1.17	Elevación para espacio de altar(incluye nivelación y relleno)	m2	6,5		
1.18	Revoque Paredes interior y exterior	m2	415,02		
1.19	Puerta de acceso principal tipo metálico(2mx2,50m)	un	1,00		
1.20	Puerta de salida tipo metálico	un	3,00		
1.21	Ventana tipo balancín(1.50mx1.10m)	un	10,00		
1.22	Vidrios de 3mm	m2	16,50		
1.23	Instalación Eléctrica (incluye tablero principal, cableados, 10 bocas y 12 un. De fluorescente de 40 wats)	gl	1,00		
1.24	Pintura de pared	m2	415,02		
1.25	Pintura de aberturas metálicas	m2	22,17		

Planos:


Altar
Nave
Capilla San Miguel
Fachada Principal
CORTE A-A
MUNICIPALIDAD De Domingo M. de Irala
INTENDENTE: PASCUAL RAMIREZ
Obra: Construcción de Capilla
Ubicación: Tabocáí - Dist. Domingo M. de Irala