COMPUTO METRICO

Comitente : Municipalidad de Ayolas
Obra : "Construcción de Canal a cielo Abierto en el Barrio Sirena"
Dirección : Ayolas - Misiones
Fecha: Octubre de 2014

Item	Código de catálogo	Descripción del Rubro	Computo		Costos	
			Un	Cant.	Unitario	Total
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72102304-005	Cartel de Obra de 2,00x1,50m	gl	1,00		
2	72102304-005	Replanteo de Obra	ml	150,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
3	72102304-005	Excavación de zanja para canal a cielo abierto	m3	100,00		
4	72102304-005	Relleno y Compactación	m3	15,00		
		CANAL				
5	72102304-005	Canal a cielo abierto de Piedra Bruta Colocada	m3	135,00		
6	72102304-005	Construcción de losa de HºAº de esp: 0,18m	m2	22,50		
7	72102304-005	Construcción de canal de piedra bruta colocada con piso de piedra bruta y tapa de Losa de HºAº esp:0,20m con varillas de 10mm en ambas direcciones, a construir transversal a la calzada de 10.00x1,50m	ml	20,00		
		TRABAJOS FINALES				
8	72102304-005	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1,00		
					Total IVA Incluido	

Total General son Guaranies: