ACLARATORIA 1

LPN N° 06/13 – "SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA SEAF " (ID.: 260.622)

- Los periscopios metálicos color blanco deben ser para una placa de toma eléctrica y un faceplate?

  Respuesta: Si, efectivamente deberá llevar 1 faceplate (para 2 conexiones RJ45) + una placa de toma eléctrica (2 tomas estabilizadas +1 de ande)

- Los Faceplate rectangular color blanco para 2 jacks rj45?

  Respuesta: Si, efectivamente debe de ser para 2 conexiones RJ45.

- Los Rack Cerrado de Mural de 6u, 12u con puertas y cerraduras y accesorios: Kit de Tornillos y Tuercas Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontables, 1 Canal de Tensión Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados, deben ir incluidas??

  Respuesta: Los Racks pueden ser de 22 U y debe incluir los accesorios necesarios (Kit de Tornillos y Tuercas Enjauladas) y pueden ser de las características mencionada en la consulta, en relación al canal de Tensión y los ventiladores estás se tienen en las especificaciones técnicas como ítems separados por lo que El oferente se debe adecuar a lo indicado en el PBC.

- Los Rack Cerrados de Piso de 19" deben ser de 22U con puertas y cerraduras y accesorios: Kit de Tornillos y Tuercas Enjauladas, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontables, 1 Canal de Tensión de 8 Tomas Universal, 2 Mini Ventiladores Turbinados, 2 Bandejas Fijas, 4 Ruedas, 4 tacos, 1 ordenador de cable cerrado de 1U, Orificio de Entrada Superior e Inferior para Cable?

  Respuesta: Los Racks pueden ser de 22 U y debe incluir los accesorios necesarios (Kit de Tornillos y Tuercas Enjauladas) y pueden ser de las características mencionada en la consulta, en relación al canal de Tensión y los ventiladores estás se tienen en las especificaciones técnicas como ítems separadospor lo que El oferente se debe adecuar a lo indicado en el PBC.

- Los Rack Cerrados de 19" deben ser de 32 U 900 mm exterior con puertas y cerraduras y accesorios: Kit de Tornillos y Tuercas Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontables, 1 Canal de Tensión de 8 Tomas Universal, 4 Mini Ventiladores Turbinados, 2 Bandejas Fijas, 4 ruedas, 4 tacos, 1 ordenador de cable cerrado de 1U, Orificio de Entrada Superior de Inferior para Cable?

  Respuesta: Los Racks pueden ser de 32 U, debe incluir los accesorios necesarios (Kit de Tornillos y Tuercas Enjauladas) y pueden ser de las características mencionada en la consulta, en relación al canal de Tensión y los ventiladores estás se tienen en las especificaciones técnicas como ítems separados por lo que El oferente se debe adecuar a lo indicado en el PBC.

- Los Rack Cerrados de Piso 19" de 42 U 900 mm exterior deben ser con puertas y cerraduras y accesorios; Kit de Tornillos y Tuercas Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontables, 1 Canal de Tensión de 8 Tomas Universal, 4 Mini Ventiladores Turbinados, 2 Bandejas Fijas, 4 ruedas, 4 tacos, 1 ordenador de cable cerrado de 1U, Orificio de Entrada Superior de Inferior para Cable.

  Respuesta: Los Racks deben ser de 45 U, debe incluir los accesorios necesarios (Kit de Tornillos y Tuercas Enjauladas) y pueden ser de las características mencionada en la consulta, en relación al canal de Tensión y los ventiladores estás se tienen en las especificaciones técnicas como ítems separados por lo que El oferente se debe adecuar a lo indicado en el PBC.

- Los DIO (Distribuidor Interno Óptico) de 6,12,24 puertos rackeables deben incluir los conectores SC dúplex (adaptador SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)??

  Respuesta: Si, el dio debera tener todos los accesorios.

- Los PatchCord de Fibra Óptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX deben ser de 3MTS, 5 MTS y 10MTS??

  Respuesta: El oferente se debe adecuar a lo indicado en el PBC.

- Los PatchCord de Fibra Óptica mono modo con conectores LC/SC SM SIMPLEX deben ser de 3MTS, 5 MTS y 10MTS??

  Respuesta: El oferente se debe adecuar a lo indicado en el PBC.

- Los PatchCord de Fibra Óptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX deben ser de 3MTS, 5 MTS y 10MTS??

  Respuesta: El oferente se debe adecuar a lo indicado en el PBC.

- Los PatchCord de Fibra Óptica mono modo con conectores LC/LC MM SIMPLEX deben ser de 3MTS, 5 MTS y 10MTS??

  Respuesta: El oferente se debe adecuara lo indicado en el PBC.

- Los PatchCord de Fibra Óptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX deben ser de 3MTS, 5 MTS y 10MTS??

  Respuesta: El oferente se debe adecuar a lo indicado en el PBC.

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Coordinacion Unidad Operativa de Contratacion

- El KVM deber ser mínimo de 8 Puertos USB Rackeables de 1 U, 19", con teclado, mouse y pantalla LCD, cable KVM USB/PS2 de 3MTS integrada de 17" EIA-RS-310 C??

  Respuesta: Remitirse al PBC.

- En la Sección VII, Anexo Nº 1, Documentación solicitada, Punto 5.3 estipula ?
- Declaración jurada de que posee movilidad propia, línea telefónica sin costo, para la atención de los reclamos correspondientes.

  Respuesta: La documentación solicitada se refiere a una declaración jurada por tanto. Remitirse al PBC.

Asunción,

MINISTERIO DE HACIENDA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – DIRECCION ADMINISTRATIVA – COORD. UNIDAD OPERTIVA DE CONTRATACIONES

martinez

LIC. NATALIA MARTINEZ, COORDINADORA INTERINA

COORDINACIÓN DE LA U.O.C.

DIRECCIÓN: CHILE 252 E/PALMA Y PRESIDENTE FRANCO
TELEF/FAX: 493-630 / 440-010 INT.417-416
EMAIL:UOC@HACIENDA.GOV.PY