MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES

REPARACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA MATADERIA MUNICIPAL

COD. DE CATALOGO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
72103003-001	1	**PREPARACION DE OBRA**		
	1.1	Demolicion de cerco perimetral existente	ML	65,5
	1.2	Demolicion de pisos (desagues y Planta)	M2	111
	1.3	Demolición de Caseta nueva 1mx1,5m	M2	4,5
	1.4	Replanteo	M2	526,672
	1.5	Cartel de Obra	M2	2
	1.6	Excavación para registros y desagues	M3	90,6
72102504-001	2	**MURO DE TEJIDO PERIMETRAL**		
	2.1	Muro de 0,40m de ladrillos comunes	M2	28,7
	2.2	Envarillado de muro de 2 hiladas diam 8mm	ML	95
72101703-007	3	**POSTES DE HORMIGÓN CABEZA CURVA**		
	3.1	De 0,10x0,10m por 2,20m de HºAº	UN	22
	3.2	Tejido de alambre de 1 metro	ML	47,5
	3.3	Alambre de puas	ML	250
73121602-008	4	**PORTON**		
	4.1	Porton de Caño de 1,20mx1,30m	M2	2,56
	4.2	Porton de Caño de 1,20mx1,30m	M2	1,56
72102905-001	5	**RELLENO Y COMPACTACIÓN**		
	5.1	Contrapiso de 20cm parte de Planta 15m2	M3	3
72131601-009	6	**PISOS - CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES**		
	6.1	Contrapisos de Hº de Cascotes e=10cm	M2	49
	6.2	Alisado de Concreto de la Planta	M2	73
	6.3	Alisado de pisos tubos	M2	7
	7	**REVOQUE 3X1 ARENA CEMENTO**		
	7.1	De Paredes de ambas caras del muro perimetral	M2	46,75

72131601-008	7.2	De Paredes interior de la Planta	M2	86,675
	7.3	De Paredes exterior de la Planta	M2	58
	7.4	De Paredes internas de registros y trampa	M2	7,5
72131601-004	**8**	**ESTRUCTURA DE HºAº**		
	8.1	Tapas de registros con manija	M3	0,22
	8.2	Tapas de trampa de Bosta con manija	M3	0,17
	8.3	Construccion de Registros y trampa	M2	7
	8.4	Tapas de trampa 30cm por 1m	M2	0,3
	8.5	Tubo de desague de hormigón de 40mm	ML	20
72101603-002	**9**	**DESAGUES DE EFLUENTES A CIELO ABIERTO**		
	9.1	Canaletas paraefluentes en V 0,30x0,40x0,30 (1m)	M2	106,8
	10	**CAÑERIAS DE DESAGUE DEL EFLUENTE DE LA PLANTA**		
	10.1	Colocacion de caños y codos 100mm (36metros)	ML	7
	10.2	Colocacion de Caños y codos de 50mm (30metros)	ML	6
	10.3	Construccion de Caseta nueva 1mx1,5m	M2	4,5
	10.4	Conexión de Cañerias para compresor	ML	3
72101510-005	**11**	**DESAGUES PLUVIALES A CIELO ABIERTO**		
	11.1	Canaletas pluviales en V 0,20x0,30x0,20 (0,70m)	M2	138
72131601-012	**12**	**PINTURA**		
	12.1	De Paredes de HºAº. Revocadas a la cal	M2	81,6
	12.2	De Portón de Planta con pintura sintetica	M2	2,56
	12.3	De Porton de Caseta con pintura sintética	M2	1,5
72131601-001	**13**	**INSTALACION ELECTRICA**		
	13.1	Adecuación de Tablero Seccional de alimentacion del compresor y motobomba	GL	1
	13.2	Cambio de Cableado eléctrico	ML	50
	13.3	Compresor	UN	1
	13.4	Motobomba	UN	1

72131601-013	**15**	**LIMPIEZA FINAL**	GL	1

72131601	**31.355.589**
72103003	**20.109.080**
72102504	**6.761.000**
72101703	**5.649.500**
73131602	**1.030.000**
72102905	**144.000**
72101603	**31.600.831**
72101510	**10.350.000**
	107.000.000