REF.: DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES _ LLAMADO A LICITACIÓN POR CONSCURSO DE OFERTAS PLURIANUAL N° 04/2021 "PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA" ID Nº 389.744".

Asunción, 26 de abril de 2020.-

DICTAMEN Nº 23/2021

VISTOS, la Nota D.O.I N° 102/2020 de fecha 28/11/2020 mediante el cual el Departamento de Obras e Infraestructura, dependiente de la Coordinación de Recursos Administrativos, remite las Especificaciones Técnicas para la provisión y colocación de cartelería, dando inicio de ésta manera a los procesos del llamado a LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Plurianual N° 04/2021 "PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA" ID Nº 389.744, previsto en el Programa Anual de Contrataciones (PAC).

Que la Resolución DNCP N° 1890/20 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03", dispone en sus Artículos: "**2º *PUBLICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS Y SUS ANTECEDENTES*** *Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los Precios de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia. En los procedimientos de Contratación por Vía de la Excepción con Aviso de Intención, las Convocantes deberán publicar los citados documentos al momento de la comunicación de la Contratación. Además de la Estimación Global de Costos, se deberá contar con el desglose de todos los lotes, ítems o sub-ítems que lo componen detallando los Precios Referenciales que le corresponden, independientemente al sistema de adjudicación; los cuales serán cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas para su difusión junto con los demás documentos del llamado. En caso de llamados de bienes en los cuales se requieran servicios conexos, los precios referenciales de estos últimos deberán ser elaborados en forma separada, respecto de su principal. La publicación de los Precios de Referencia y sus antecedentes es realizada a los fines de brindar transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas"*, y *"**3º RESPONSABILIDAD DE LAS CONVOCANTES**. Las Convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de Precios de Referencia razonables tendientes a lograr contrataciones públicas que garanticen los Principios de Economía y Eficiencia"*.

De manera a dar cumplimiento con la determinación de Estimación de Costos, el Departamento de Transporte expone en su Nota D.O.I N° 102/2020 de fecha 28/11/2020 y documenta la gestión de cursar solicitud de precios referenciales conforme a las especificaciones Técnicas del proceso, a las siguientes firmas: AK PRINTING PARAGUAY, ACTIMEDIA DE RUBEN MARTINEZ y BM SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA MARIN. Al respecto, han recibido presupuesto referencial de todas firmas que fueron solicitadas.

CRITERIOS VALORADOS EN LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES

Tomando la información proporcionada por los potenciales oferentes AK PRINTING PARAGUAY, ACTIMEDIA DE RUBEN MARTINEZ y BM SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA MARIN; seguidamente se exponen en planilla comparativa el precio promedio de los (3) tres parámetros de precios proporcionada por las firmas. Se adjunta respaldo documental de la información expresada en el presente Dictamen.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Precios Referenciales fueron elaborados siguiendo la metodología y parámetros establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/20 - ANEXO GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, la Unidad Operativa de Contrataciones expone los mimos en el presente documento, dejando expresa constancia de que el alcance de los precios consignados contemplen la universalidad de los servicios requeridos en las especificaciones técnicas, lotes, ítems o sub-ítems, así como los servicios conexos, y los mismos fueron realizados dentro de lo establecido en la normativa pertinente.

Es nuestro dictamen.

Abog. Karen Gutiérrez, Jefa Interina
Dpto. de Licitaciones y Compras Menores
Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección de Administración y Finanzas

DOI N° 102/2020

Asunción, 28 de Noviembre de 2020

Señor
Lic. Arnaldo Núñez, Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Presente

Referencia: REMISION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, COMPUTOS METRICOS CON PRESUPUESTOS REFERENCIALES DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE CARTELERIAS A LA DNA.

Por este medio remitimos todos los documentos e informes correspondientes al proyecto de Llamado a Licitación Pública de Provisión de Cartelerías a la Dirección Nacional de Aduanas, teniendo en cuenta que será un CONTRATO ABIERTO y seguir el proceso con la Unidad Operativa de Contrataciones.

Detallando las documentaciones remitidas;

- Especificaciones Técnicas
- Presupuestos Referenciales de Proveedores.
- Cómputos métricos y presupuesto referencial.

A este efecto, se menciona que deberá tener las siguientes condiciones;

- Contrato de monto mínimo de Gs. 100.000.000 y un máximo de Gs. 350.000.000.-
- El proveedor deberá presentar hasta 3 personales inscriptos en IPS en estos 6 últimos meses del año 2020.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing Luis Martínez, Jefe
DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.

Así mismo se debera contemplar en el PBC un plazo Razonable, para la entrega de los trabajos solicitados a l contratista

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS - DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Karen Quiñónez, Jefa Interina
Dpto. de Licitaciones y Compras Menores
Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA
30-11-2020

TSGA. Nicolás Barrios
Asistente Administrativo
Departamento de Servicios Generales
Dirección Nacional de Aduanas
26/11/2020
16:00hs.

	Dirección de Administración y Finanzas
	Coordinación de Recursos Financieros
	Departamento de Presupuesto
✓	Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones
	Unidad de Apoyo Informático y Gestión
	Departamento de Servicios Generales
	Departamento de Almacenes y Suministros
	Departamento de Control e Inventario de Bienes
	Departamento de Transporte
	Departamento de Obras e Infraestructura
✓	Para su atención
	Para su informe

DIRECCION NACIONAL
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

PLANILLA COMPARATIVA Y PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA COSTOS PROMEDIOS

LLAMADO DE CARTELERIA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PROMEDIO	P.TOTAL
1	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°12. **Medida 2,40m x 1,20m. Según E.T.**	UNID.	1	5.825.000	5.825.000
2	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. Con iluminación. **Medida 3m x 2m. Según E.T.**	UNID.	1	4.833.333	4.833.333
3	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 3m x 2m. Según E.T.**	UNID.	1	3.975.000	3.975.000
4	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 2,5m x1,80m. Según E.T.**	UNID.	1	2.995.000	2.995.000
5	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°14. **Medida 1,2m x1,2m Según E.T.**	UNID.	1	2.000.000	2.000.000
6	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 autoportante tipo sándwich en ambas caras. **Medida 1,2mx0,7O m. Según E.T.**	UNID.	1	728.750	728.750
7	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc, **con protectores de acrílico** transparente. **Medida 45cm x 20cm. Según E.T.**	UNID.	1	188.750	188.750
8	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc, con protectores de acrílico transparente. **Medida 50cm x 60cm. Según E.T.**	UNID.	1	397.250	397.250
9	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc. **Medida 45x20cm. Según E.T.**	UNID.	1	165.625	165.625
10	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc. **Medida 50x60cm. Según E.T.**	UNID.	1	259.167	259.167
11	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc, tipo banderita. **Medida 45cm x 20 cm. Según E.T.**	UNID.	1	241.250	241.250
12	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc, tipo banderita. **Medida 25cm x 12cm. Según E.T.**	UNID.	1	230.917	230.917
13	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc, con protectores acrílicos, tipo banderita.**Medida 45cm x 20cm. Según E.T.**	UNID.	1	311.833	311.833
14	Provisión de porta nombre para escritorios, en madera y placa de bronce. **Medida 20cm x6cm. Según E.T**	UNID.	1	206.667	206.667
15	Provisión de porta nombre para escritorios en acrílico. **Medida 20cm x6cm. Según E.T.**	UNID.	1	231.250	231.250
16	Provisión de cuadros con enmarcados cromados cajón moderno y doble vidrio. **Medidas 25cm x 40cm. Según E.T.**	UNID.	1	403.333	403.333
17	Enmarcados de certificados (proveídos por la DNA) con marco moderno cromado y doble vidrio. **Medida 25cmx40cm. Según E.T.**	UNID.	1	346.667	346.667
18	Enmarcados de certificados (proveídos por la DNA) con marco moderno cromado y doble vidrio. **Medida 80cmx45cm. Según E.T.**	UNID.	1	801.667	801.667
19	Cambio de certificados y/o afiche en enmarcados existente. **Según E.T.**	UNID.	1	210.000	210.000
20	Provisión de banners roll up. **Medida. 0,80 X 2,00 m. Según E.T.**	UNID.	1	628.333	628.333
21	Provisión de banners, con pedestal metálico. **Medida 0,80 x 1,20 m. Según E.T.**	UNID.	1	326.667	326.667
22	Provisión de calcomanías de vinilos de corte, colores full. **Medida 40cm x 20cm. Según E.T.**	UNID.	1	107.083	107.083
23	Provisión y colocación de Letras Corpóreas en chapa galvanizada N°20. **Según E.T.**	M2	1	1.833.333	1.833.333

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

	24	Provisión y colocación de Letras Corpóreas en chapa galvanizada N°20, con iluminación. **Según E.T.**	M2	1	2.650.000	2.650.000
	25	Provisión y colocación de letras corpóreas con estructura de caño cuadrille de chapa galvanizada. **Según E.T.**	M2	1	3.076.667	3.076.667
	26	Placa de reconocimiento. **Medida 17 x 12 cm. Según E.T.**	UNID.	1	960.000	960.000
	27	Placa de metal dorado o plata sobre pedido. **Medida 17cm x 12. Según E.T.**	UNID.	1	1.113.333	1.113.333
	28	Placa de inauguración. **Medida 70cm x 50cm. Según E.T.**	UNID.	1	4.366.667	4.366.667
	29	Placa de inauguración, confeccionada en chapa noble. **Medida 70cm x 50cm. Según E.T.**	UNID.	1	3.183.333	3.183.333
	30	Mantenimiento de carteles existentes (tipo marquesinas). **Según E.T.**	M2	1	1.118.333	1.118.333
	31	Tótem para exterior fijo, de estructura metálica. **Medida 2,5m x 1m. Según E.T.**	UNID.	1	6.616.667	6.616.667
	32	Tótem móvil para interior, de estructura metálica y acrílico frontal. **Medida 1,8m de alto x 0,90 m. Según E.T.**	UNID.	1	6.191.667	6.191.667
	33	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 10 m x 0.80 m. Según E.T.**	UNID.	1	4.296.667	4.296.667
	34	Tótem móvil para interior, de estructura metálica y acrílico frontal (ambos frentes), e iluminación interna con base autoportante de 1,80 m. **Medida 0,70 x 0,40 cm. Según E.T.**	UNID.	1	2.675.000	2.675.000
	35	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 , autoportante tipo sándwich. **Medida 0.65 x0,75 cm. Según E.T.**	UNID.	1	594.167	594.167
	36	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 1m x 0,75m. Según E.T.**	UNID.	1	845.000	845.000
	37	Provisión y colocación de logos de aduana de **Medida 40 x 25 cm.** y franja de precaución de **0.20 m.** de ancho. **Según E.T.**	ML	1	298.125	298.125
	38	Provisión y colocación de logos de aduana de PVC de 5 mm. **Medida 50 x 30 cm. Según E.T.**	UNID.	1	230.167	230.167
	39	Provisión y colocación de logos de aduana tipo calcomanía. **Medida 50 x 30 cm. Medida 50 x 30 cm. Según E.T.**	UNID.	1	173.750	173.750
	40	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 6 m x 0.80 m Según E.T.**	UNID.	1	3.003.333	3.003.333
	41	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. Medida **0.80m x 1m. Según E.T.**	UNID.	1	1.479.167	1.479.167
	42	Polarizado sobre superficies de vidrios. **Según E.T.**	M2	1	341.000	341.000
	43	Esmerilado sobre superficies de vidrios. **Según E.T.**	M2	1	268.917	268.917
	44	Ploteados sobre superficies de vidrios. **Según E.T.**	M2	1	272.250	272.250
	45	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 2,00m x1,50m. Según E.T.**	UNID.	1	2.400.000	2.400.000
	46	Provisión y colocación de ploteado de identificación de sector sobre puertas de vidrio de acceso. **Según E.T.**	M2	1	704.167	704.167
		Provisión y colocación de ploteado de identificación de sector sobre puertas de vidrio de acceso (Dos idiomas – Español-Guaraní) **Según E.T.**	M2	1	704.167	704.167
	48	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 3 m x 0.60 m. Según E.T.**	UNID.	1	1.921.000	1.921.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

	49	Provisión y colocación de carteles de chapa galvanizada N°24. **Medida 50 x 70 cm Según E.T.**	UNID.	1	288.750	288.750
	50	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 8 m x 0.80 m Según E.T.**	UNID.	1	3.530.000	3.530.000
	51	Desmonte de carteles de medidas aproximadas a **3 x 0.80 m y 5 x 0.80 m. Según E.T.**	UNID.	1	833.333	833.333
	52	Desmonte de carteles de medidas aproximadas a **8 x 0.80 m y 10 x 0.80 m. Según E.T.**	UNID.	1	1.566.667	1.566.667
	53	Provisión y colocación de cartel de ruta de chapa galvanizada N°18. **Medida 40cm x 60cm Según E.T.**	UNID.	1	1.200.000	1.200.000
	54	Transporte a partir de 50km	KM.	1	9.967	9.967
					Total:	**84.159.136**

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

PLANILLA COMPARATIVA Y PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA COSTOS PROMEDIOS

LLAMADO DE CARTELERIA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	BM CARTELERIA	P.TOTAL	ACTIMEDIA	P.TOTAL	AK PRINTING PY	P.TOTAL	PROMEDIO	P.TOTAL
1	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°12. **Medida 2,40m x 1,20m. Según E.T.**	UNID.	1	7.200.000	7.200.000	2.375.000	2.375.000	7.900.000	7.900.000	5.825.000	5.825.000
2	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. Con iluminación. **Medida 3m x 2m. Según E.T.**	UNID.	1	4.400.000	4.400.000	5.500.000	5.500.000	6.600.000	6.600.000	4.833.333	4.833.333
3	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 3m x 2m. Según E.T.**	UNID.	1	3.450.000	3.450.000	4.625.000	4.625.000	3.850.000	3.850.000	3.975.000	3.975.000
4	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 2,5m x1,80m. Según E.T.**	UNID.	1	2.340.000	2.340.000	4.125.000	4.125.000	2.520.000	2.520.000	2.995.000	2.995.000
5	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°14. **Medida 1,2m x1,2m Según E.T.**	UNID.	1	2.200.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	2.700.000	2.700.000	2.000.000	2.000.000
6	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 autoportante tipo sándwich en ambas caras. **Medida 1,2mx0,7O m. Según E.T.**	UNID.	1	600.000	600.000	1.066.250	1.066.250	520.000	520.000	728.750	728.750
7	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc, **con protectores de acrílico** transparente. **Medida 45cm x 20cm. Según E.T.**	UNID.	1	190.000	190.000	156.250	156.250	220.000	220.000	188.750	188.750
8	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc, con protectores de acrílico transparente. **Medida 50cm x 60cm. Según E.T.**	UNID.	1	278.000	278.000	623.750	623.750	290.000	290.000	397.250	397.250
9	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc. **Medida 45x20cm. Según E.T.**	UNID.	1	220.000	220.000	46.875	46.875	230.000	230.000	165.625	165.625
10	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc. **Medida 50x60cm. Según E.T.**	UNID.	1	330.000	330.000	137.500	137.500	310.000	310.000	259.167	259.167
11	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc, tipo banderita. **Medida 45cm x 20 cm. Según E.T.**	UNID.	1	330.000	330.000	93.750	93.750	300.000	300.000	241.250	241.250
12	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc, tipo banderita. **Medida 25cm x 12cm. Según E.T.**	UNID.	1	294.000	294.000	98.750	98.750	300.000	300.000	230.917	230.917
13	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc, con protectores acrílicos, tipo banderita. **Medida 45cm x 20cm. Según E.T.**	UNID.	1	398.000	398.000	197.500	197.500	340.000	340.000	311.833	311.833
14	Provisión de porta nombre para escritorios, en madera y placa de bronce. **Medida 20cm x6cm. Según E.T**	UNID.	1	220.000	220.000	190.000	190.000	210.000	210.000	206.667	206.667

	15	Provisión de porta nombre para escritorios en acrílico. **Medida 20cm x6cm. Según E.T.**	UNID.	1	265.000	265.000	68.750	68.750	360.000	360.000	231.250	231.250
	16	Provisión de cuadros con enmarcados cromados cajón moderno y doble vidrio. **Medidas 25cm x 40cm. Según E.T.**	UNID.	1	440.000	440.000	350.000	350.000	620.000	620.000	403.333	403.333
	17	Enmarcados de certificados (proveídos por la DNA) con marco moderno cromado y doble vidrio. **Medida 25cmx40cm. Según E.T.**	UNID.	1	390.000	390.000	350.000	350.000	300.000	300.000	346.667	346.667
	18	Enmarcados de certificados (proveídos por la DNA) con marco moderno cromado y doble vidrio. **Medida 80cmx45cm. Según E.T.**	UNID.	1	880.000	880.000	605.000	605.000	920.000	920.000	801.667	801.667
	19	Cambio de certificados y/o afiche en enmarcados existente. **Según E.T.**	UNID.	1	220.000	220.000	210.000	210.000	200.000	200.000	210.000	210.000
	20	Provisión de banners roll up. **Medida. 0,80 X 2,00 m. Según E.T.**	UNID.	1	695.000	695.000	650.000	650.000	540.000	540.000	628.333	628.333
	21	Provisión de banners, con pedestal metálico. **Medida 0,80 x 1,20 m. Según E.T.**	UNID.	1	490.000	490.000	150.000	150.000	340.000	340.000	326.667	326.667
	22	Provisión de calcomanías de vinilos de corte, colores full. **Medida 40cm x 20cm. Según E.T.**	UNID.	1	140.000	140.000	21.250	21.250	160.000	160.000	107.083	107.083
	23	Provisión y colocación de Letras Corpóreas en chapa galvanizada N°20. **Según E.T.**	M2	1	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	2.200.000	2.200.000	1.833.333	1.833.333
	24	Provisión y colocación de Letras Corpóreas en chapa galvanizada N°20, con iluminación. **Según E.T.**	M2	1	2.100.000	2.100.000	2.750.000	2.750.000	3.100.000	3.100.000	2.650.000	2.650.000
	25	Provisión y colocación de letras corpóreas con estructura de caño cuadrille de chapa galvanizada. **Según E.T.**	M2	1	2.480.000	2.480.000	3.250.000	3.250.000	3.500.000	3.500.000	3.076.667	3.076.667
	26	Placa de reconocimiento. **Medida 17 x 12 cm. Según E.T.**	UNID.	1	990.000	990.000	700.000	700.000	1.190.000	1.190.000	960.000	960.000
	27	Placa de metal dorado o plata sobre pedido. **Medida 17cm x 12. Según E.T.**	UNID.	1	990.000	990.000	750.000	750.000	1.600.000	1.600.000	1.113.333	1.113.333
	28	Placa de inauguración. **Medida 70cm x 50cm. Según E.T.**	UNID.	1	4.800.000	4.800.000	2.500.000	2.500.000	5.800.000	5.800.000	4.366.667	4.366.667
	29	Placa de inauguración, confeccionada en chapa noble. **Medida 70cm x 50cm. Según E.T.**	UNID.	1	3.600.000	3.600.000	2.000.000	2.000.000	3.950.000	3.950.000	3.183.333	3.183.333
	30	Mantenimiento de carteles existentes (tipo marquesinas). **Según E.T.**	M2	1	880.000	880.000	1.375.000	1.375.000	1.100.000	1.100.000	1.118.333	1.118.333
	31	Tótem para exterior fijo, de estructura metálica. **Medida 2,5m x 1m. Según E.T.**	UNID.	1	5.900.000	5.900.000	4.750.000	4.750.000	9.200.000	9.200.000	6.616.667	6.616.667

	32	Tótem móvil para interior, de estructura metálica y acrílico frontal. **Medida 1,8m de alto x 0,90 m. Según E.T.**	UNID.	1	6.900.000	6.900.000	5.375.000	5.375.000	8.300.000	8.300.000	6.191.667	6.191.667
	33	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 10 m x 0.80 m. Según E.T.**	UNID.	1	4.400.000	4.400.000	3.960.000	3.960.000	4.330.000	4.530.000	4.296.667	4.296.667
	34	Tótem móvil para interior, de estructura metálica y acrílico frontal (ambos frentes), e iluminación interna con base autoportante de 1,80 m. **Medida 0,70 x 0,40 cm. Según E.T.**	UNID.	1	3.980.000	3.980.000	825.000	825.000	3.220.000	3.220.000	2.675.000	2.675.000
	35	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 , autoportante tipo sándwich. **Medida 0.65 x0,75 cm. Según E.T.**	UNID.	1	790.000	790.000	412.500	412.500	590.000	590.000	594.167	594.167
	36	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 1m x 0,75m. Según E.T.**	UNID.	1	880.000	880.000	575.000	575.000	1.080.000	1.080.000	845.000	845.000
	37	Provisión y colocación de logos de aduana de **Medida 40 x 25 cm.** y franja de precaución de **0.20 m.** de ancho. **Según E.T.**	ML	1	380.000	340.000	34.375	34.375	480.000	480.000	298.125	298.125
	38	Provisión y colocación de logos de aduana de PVC de 5 mm. **Medida 50 x 30 cm. Según E.T.**	UNID.	1	288.000	288.000	82.500	82.500	320.000	320.000	230.167	230.167
	39	Provisión y colocación de logos de aduana tipo calcomanía. **Medida 50 x 30 cm. Medida 50 x 30 cm. Según E.T.**	UNID.	1	280.000	280.000	41.250	41.250	200.000	200.000	173.750	173.750
	40	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 6 m x 0.80 m Según E.T.**	UNID.	1	2.880.000	2.880.000	2.250.000	2.250.000	3.880.000	2.880.000	3.003.333	3.003.333
	41	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. Medida **0.80m x 1m. Según E.T.**	UNID.	1	1.800.000	1.800.000	1.237.500	1.237.500	1.400.000	1.800.000	1.479.167	1.479.167
	42	Polarizado sobre superficies de vidrios. **Según E.T.**	M2	1	363.000	363.000	350.000	350.000	310.000	310.000	341.000	341.000
	43	Esmerilado sobre superficies de vidrios. **Según E.T.**	M2	1	363.000	363.000	123.750	123.750	320.000	320.000	268.917	268.917
	44	Ploteados sobre superficies de vidrios. **Según E.T.**	M2	1	363.000	363.000	113.750	113.750	340.000	340.000	272.250	272.250
	45	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 2,00m x1,50m. Según E.T.**	UNID.	1	2.950.000	2.950.000	1.100.000	1.100.000	3.150.000	3.150.000	2.400.000	2.400.000
	46	Provisión y colocación de ploteado de identificación de sector sobre puertas de vidrio de acceso. **Según E.T.**	M2	1	1.100.000	1.100.000	212.500	212.500	800.000	800.000	704.167	704.167
		Provisión y colocación de ploteado de identificación de sector sobre puertas de vidrio de acceso (Dos idiomas – Español-Guaraní) **Según E.T.**	M2	1	1.100.000	1.100.000	212.500	212.500	800.000	800.000	704.167	704.167
	48	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 3 m x 0.60 m. Según E.T.**	UNID.	1	1.988.000	1.988.000	1.375.000	1.375.000	2.400.000	2.400.000	1.921.000	1.921.000

	49	Provisión y colocación de carteles de chapa galvanizada N°24. **Medida 50 x 70 cm Según E.T.**	UNID.	1	440.000	440.000	106.250	106.250	320.000	320.000	288.750	288.750
	50	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24. **Medida 8 m x 0.80 m Según E.T.**	UNID.	1	3.520.000	3.520.000	3.500.000	3.500.000	3.570.000	3.570.000	3.530.000	3.530.000
	51	Desmonte de carteles de medidas aproximadas a **3 x 0.80 m y 5 x 0.80 m. Según E.T.**	UNID.	1	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	833.333	833.333
	52	Desmonte de carteles de medidas aproximadas a **8 x 0.80 m y 10 x 0.80 m. Según E.T.**	UNID.	1	2.400.000	2.400.000	400.000	400.000	1.900.000	1.900.000	1.566.667	1.566.667
	53	Provisión y colocación de cartel de ruta de chapa galvanizada N°18. **Medida 40cm x 60cm Según E.T.**	UNID.	1	2.200.000	2.200.000	200.000	200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	54	Transporte a partir de 50km	KM.	1	8.800	8.800	12.500	12.500	8.800	8.800	9.967	9.967
					Total:	**90.103.800**	**Total:**	**65.115.000**	**Total:**	**97.258.600**	**Total:**	**84.159.133**

Zimbra: **kramirez@aduana.gov.py**

Presupuesto

De : anna karina lovera marin <anna_loveram@hotmail.com>

lun., 12 de oct. de 2020 12:22

4 ficheros adjuntos

Asunto : Presupuesto

Para : KAREN FABIOLA RAMIREZ GONZALEZ <kramirez@aduana.gov.py>

AK PRINTING
IMPRESIÓN DIGITAL EN ALTO FORMATO

Tte. Miranda N°2216 esq/ Cnel. Gracia
021-32 77 835
0994-284-909
ak_printingpy@hotmail.com
ak_printingpy

PLANILLA DE CARTELERIAS CON SUS CARACTERISTICAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	IMAGEN ILUSTRATIVA	PRECIO UNITARIO
1	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°12 (2.50 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20 mm. Fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, hormigonado en el suelo a través de dos caños de hierro negro de 100X100 a 1 ,20 m. de profundidad y de 2,20 m. de longitud libre del suelo. **Medida 2,40m x 1,20m**	**unid**		Gs. 7.900.000
2	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1,20 mm. fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **con iluminación** externa (reflector alogeno de 200w, con brazo de caño) el mismo debe ser encendido con fotocélula, plantado y hormigonado en el suelo a través de dos caños de hierro negro de 100x100 a 1,20 m. de profundidad, pared de 3mm y de 2,20 m. de longitud libre del suelo. **Medida 3m x 2m**	**unid**		Gs. 4.600.000
3	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1,20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonados en el suelo a través de dos caños de hierro negro de 100X100 a 1,20 m. de profundidad, pared de 3mm y de 2,20 m. de longitud libre del suelo. **Medida 3m x 2m**	**unid.**		Gs. 3.850.000
4	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25mm), con estructura de caño negro de 30x30x1.20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonado en el suelo a través de dos caños negros de 80x80 a	**unid.**		Gs. 2.520.000

ITEM	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	IMAGEN ILUSTRATIVA	PRECIO UNITARIO
5	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°14 (2,00 mm), con estructura de caño negro de 30x30x1,20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantado y hormigonado en el suelo a través de dos caños negros de 80x80 a 1,20 m. de profundidad y de 2,20 metros de longitud libre del suelo. **Medida 1,2m x1,2m**	**unid.**		Gs. 2.700.000
6	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), autoportante tipo sándwich , con caños negros de 20 x 20, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **en ambas caras, Medida 1,2mx0,7m**	**unid.**		Gs. 520.000
7	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, **con protectores de acrílico** transparente. Medida 45cm x 20cm	**unid.**		Gs. 220.000
8	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, **con protectores de acrílico** transparente. **Medida 50cm x 60cm**	**unid.**		Gs. 290.000
9	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos. **Medida 45x20cm**	**unid.**		Gs. 230.000
10	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos. **Medida 50x60cm**	**unid.**		Gs. 310.000

ITEM	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	IMAGEN ILUSTRATIVA	PRECIO UNITARIO
L1	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, tipo banderita, **Medida 45cm x 20 cm**	**unid.**		Gs. 300.000
L2	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, con protectores acrílicos, tipo banderita. **Medida 25cm x 12cm**	**unid.**		Gs. 300.000
L3	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, con protectores acrílicos, tipo banderita. **Medida 45cm x 20cm**	**unid.**		Gs. 340.000
L4	Provisión de porta nombre para escritorios, en madera y placa de bronce, de **medida 20cm x6cm**	**unid.**		Gs. 210.000
L5	Provisión de porta nombre para escritorios en acrílico, de **medida 20cm x6cm**	**unid.**		Gs. 340.000
L6	Provisión de cuadros con enmarcados cromados cajón moderno y doble vidrio, incluye impresión de leyenda en papel de ilustración mate o cartulina de hilo (diseño proveído por la DNA) **Medidas 25cm x 40cm**	**unid**		Gs. 460.000
L7	Enmarcados de certificados (proveídos por la DNA) con marco moderno cromado y doble vidrio. **Medida 25cmx40cm**	**unid**		Gs. 300.000

ITEM	DESCRIPCION	UNID. DE	IMAGEN ILUSTRATIVA	PRECIO UNITARIO
18	Enmarcados de certificados (proveídos por la DNA) con marco moderno cromado y doble vidrio. **Medida 80cmx45cm**	**unid.**		Gs. 920.000
19	Cambio de certificados y/o afiche en enmarcados existente (desarmado de enmarcado, cambio de certificado, folleto etc, y montaje del enmarcado existente)	**unid**		Gs. 200.000
20	Provisión de banners roll up, con pedestal y estuche incluidos, med. 0,80m de ancho por 2,00 m de alto	**unid**		Gs. 540.000
21	Provisión de banners, con pedestal metálico , impresión digital en tela frontal, 0,80 x 1,20 m. colores full, según diseño proveído por la institución	**unid**		Gs. 340.000
22	Provisión de calcomanías de vinilos de corte, colores full, según diseño proveído de por DNA. **Medida 40cm x 20cm**	**unid**		Gs. 160.000

		UNID. DE	IMAGEN ILUSTRATIVA	PRECIO UNITARIO
23	Provisión y colocación de Letras Corpóreas en chapa galvanizada N°20 con pintura de base wasprime, terminado en pintura automotive.	m2		Gs. 2.200.000
24	Provisión y colocación de Letras Corpóreas en chapa galvanizada N°20 con pintura de base wasprime, terminado en pintura automotive, con iluminación de luces led en modulo con su respectivo fuente.	m2		Gs. 3.100.000
25	Provisión y colocación de letras corpóreas con estructura de caño cuadrille de chapa galvanizada, según pedido con su respectivo isotipo con color acero inoxidable, soldadura especial y patitas escondidas.	m2		Gs. 3.500.000
26	Placa de reconocimiento 17 x 12 cm (medida de la placa metálica) impresión permanente del texto y logo en metal dorado. Con estuche revestido de tela símil pana negra según ilustración.	unid.		Gs. 1.190.000
27	Placa de metal dorado o plata sobre pedido. Impresión digital permanente en colores del texto y logotipo. Base de fibra de madera. 17cm x 12 (medida de placa metálica)	unid.		Gs. 1.600.000
28	Placa de inauguración, confeccionada en chapa noble de bronce corpóreo, grabado permanente en bajo relieve con logo y colores según pedido. Serán instaladas en interiores o exteriores. **Medida 70cm x 50cm.**	unid.		Gs. 5.800.000

ITEM	DESCRIPCION	UNID. DE	IMAGEN ILUSTRATIVA	PRECIO UNITARIO
29	Placa de inauguración, confeccionada en chapa noble de acero inoxidable corpóreo grabado permanente en bajo relieve con logo y colores según pedido. **Medida 70cm x 50cm.**	**unid.**		Gs. 3.950.000
30	Mantenimiento de carteles existentes (tipo marquesinas), cambio de textos, logos y aplicaciones de nuevo pintadas sobre metal, incluye trabajo de lijado, pintura anti óxido según corresponda.	**m2**		Gs. 1.100.000
31	Tótem para exterior fijo, de estructura metálica, color de fondeo y textos en vinilos reflectivos (ambos frentes). **Medidas 2,5m. de alto x 1m**. de ancho; anclaje por piso con base de HºAº	**unid.**		Gs. 9.200.000
32	Tótem móvil para interior, de estructura metálica y acrílico frontal (ambos frentes), con textos ploteados y iluminación interna **1,8m de alto x 0,9** de ancho, con base autoportante	**unid.**		Gs. 6.300.000
33	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30X1,20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo refractivo, colocados sobre pared de mampostería ó mostrador metálico. **Medida 10 m x 0.80 m**	**unid.**		Gs. 4.530.000
34	Tótem móvil para interior, de estructura metálica y acrílico frontal (ambos frentes), con textos ploteados e iluminación interna **1,8m** de alto, medida del cartel **0,70 x 0,40 cm** , con base autoportante.	**unid.**		Gs. 3.220.000
35	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25 mm), autoportante tipo sándwich , fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **en ambas caras, Medida 0.65 x0,75 cm**	**unid.**		Gs. 580.000

ITEM	DESCRIPCION	UNID. DE	IMAGEN ILUSTRATIVA	PRECIO UNITARIO
36	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25mm), autoportante, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, en ambas caras, **Medida 1m x 0,75m**	unid.		Gs. 1.080.000
37	Provisión y colocación de logos de aduana de **Medida 40 x 25 cm.** como señaléticas sobre piso y franja de precaución de 0.20 m. de ancho.	ml		Gs. 480.000
38	Provisión y colocación de logos de aduana de PVC de 5 mm de **50 x 30 cm**. como señaléticas pegados sobre superficies de pared, vidrios, puertas, etc.	unid.		Gs. 320.000
39	Provisión y colocación de logos de aduana tipo calcomanía de **50 x 30 cm**. como señaléticas pegados sobre superficies de pared, vidrios, puertas, etc.	unid.		Gs. 200.000
40	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, colocados sobre pared de mampostería ó mostrador metálico. **Medida 6 m x 0.80 m**	unid.		Gs. 3.880.000
41	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), con estructura de caño negro de 30x30x1.20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, plantados y hormigonados en el suelo a través de dos caños negros 80x80 a 1,20 m. de profundidad y 1.80 metros de longitud libre del suelo. **Medida Cartel 0.80m x 1m**	unid.		Gs. 1.400.000
42	Polarizado sobre superficies de vidrios	M2.		Gs. 310.000

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	IMAGEN ILUSTRATIVA	
13	Esmerilado sobre superficies de vidrios	M2		Gs. 320.000
14	Ploteados sobre superficies de vidrios	M2		Gs. 340.000
15	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24(1,25 mm), con estructura de caño negro de 30x30x1, 20mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonado en el suelo a través de dos caños negros de 80x80 a 1,20 m. de profundidad y 2.20 metros de longitud libre del suelo. **Medida 2,00m x1,50m**	unid.		Gs. 3.150.000
46	Provisión y colocación de ploteado de identificación de sector sobre puertas de vidrio de acceso (solo un idioma – Español) con dos logos de la Aduana de **40 x 25cm.**	M2		Gs. 800.000
17	Provisión y colocación de ploteado de identificación de sector sobre puertas de vidrio de acceso (Dos idiomas – Español- Guaraní) con seis logos de la Aduana de **40 x 25 cm**.	M2		Gs. 800.000
18	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, colocados sobre pared de mampostería ó mostrador metálico. **Medida 3 m x 0.60 m**	unid.		Gs. 2.400.000

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	IMAGEN ILUSTRATIVA	
49	Provisión y colocación de carteles de chapa galvanizada N°24 (1,25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20mm, sujetos por rejas metálicas. **Medida 50 x 70 cm**	**unid.**		Gs. 320.000
50	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, colocados sobre pared de mampostería ó mostrador metálico. **Medida 8 m x 0.80 m**	**unid.**		Gs 3.650.000
51	Desmonte de carteles de medidas aproximadas a **3 x 0.80 m y 5 x 0.80 m.**	**unid.**		Gs. 1.230.000
52	Desmonte de carteles de medidas aproximadas a **8 x 0.80 m y 10 x 0.80 m.**	**unid.**		Gs. 2.800.000
53	Provisión y colocación de cartel de ruta de chapa galvanizada N°18 (2.00 mm),puntas redondeadas, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonado en el suelo a través de un caño negro de 60x50x2mm, a 1,20 m. de profundidad y 1.80 metros de longitud libre del suelo. **Medida 40cmx60cm**			Gs. 1.200.000
54	Transporte a partir de 50km	**km**		Gs. 8.600

Ak Printing
0994284909

Zimbra: **kramirez@aduana.gov.py**

Planilla de Carteleria a presupuestar

De : KAREN FABIOLA RAMIREZ GONZALEZ <kramirez@aduana.gov.py>
jue., 24 de sept. de 2020 15:12
2 ficheros adjuntos

Asunto : Planilla de Carteleria a presupuestar

Para : denise@actimedia.com.py

Buenas tardes, adjunto la planilla de carteles a presupuestar. Desde ya muchas gracias.
Saludos!!

--
Arq. Karen Ramirez
Fiscal de Obras
Dpto de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas
021 413 4246
0975 257 468

especificaciones tecnicas CARTELERIAS 14-09-2020.docx
3 MB

KAREN FABIOLA RAMIREZ GONZALEZ.vcf
223 B

Zimbra: **kramirez@aduana.gov.py**

Re: Planilla de Carteleria a presupuestar

De : Denise Martínez <denise@actimedia.com.py> mié., 30 de sept. de 2020 19:29
Asunto : Re: Planilla de Carteleria a presupuestar 1 ficheros adjuntos
Para : KAREN FABIOLA RAMIREZ GONZALEZ <kramirez@aduana.gov.py>

Las imágenes externas no serán visualizadas. Mostrar imágenes abajo

Buenas tardes Karen.

Adjunto envío cotización, quedo atenta a cualquier duda o consulta que tengas.

Saludos.

El 2020-09-24 16:12, KAREN FABIOLA RAMIREZ GONZALEZ escribió:

> Buenas tardes, adjunto la planilla de carteles a presupuestar. Desde ya muchas gracias.
> Saludos!!
>
> --
> **Arq. Karen Ramirez**
> **Fiscal de Obras**
> **Dpto de Obras e Infraestructura**
> **Dirección Nacional de Aduanas**
> **021 413 4246**
> **0975 257 468**

CARTELERÍAS .docx (1).pdf
2 MB

actimedia
AGENCIA CREATIVA PUBLICITARIA

021 329 2244
Lomas Valentinas 1413 c/ Padre Casanello
info@actimedia.com.py

PLANILLA DE CARTELES CON SUS CARACTERÍSTICAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MEDIDA	IMAGEN ILUSTRATIVA	COTIZACIÓN
1	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°12 (2.50 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20 mm. Fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, hormigonado en el suelo a través de dos caños de hierro negro de 100X100 a 1 ,20 m. de profundidad y de 2,20 m. de longitud libre del suelo. **Medida 2,40m x 1,20m**	**unid**		**2.375.000**
2	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1,20 mm. fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **con iluminación** externa (reflector alogeno de 200w, con brazo de caño) el mismo debe ser encendido con fotocélula, plantado y hormigonado en el suelo a través de dos caños de hierro negro de 100x100 a 1,20 m. de profundidad, pared de 3mm y de 2,20 m. de longitud libre del suelo. **Medida 3m x 2m**	**unid**		**Doble faz: 9.250.000** **Un lado: 4.625.000** **Iluminado: 5.500.000**

actimedia
AGENCIA CREATIVA PUBLICITARIA

021 329 2244
Lomas Valentinas 1413 c/ Padre Casanello
info@actimedia.com.py

3	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1,20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonados en el suelo a través de dos caños de hierro negro de 100X100 a 1,20 m. de profundidad, pared de 3mm y de 2,20 m. de longitud libre del suelo. **Medida 3m x 2m**	**unid**		**Un lado: 4.625.000**
4	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25mm), con estructura de caño negro de 30x30x1.20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonado en el suelo a través de dos caños negros de 80x80 a 1,20 m. de profundidad y de 2,20 metros de longitud libre del suelo. **Medida 2,5 m x1,80m**	**unid**		**4.125.000**
5	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°14 (2,00 mm), con estructura de caño negro de 30x30x1,20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantado y hormigonado en el suelo a través de dos caños negros de 80x80 a 1,20 m. de profundidad y	**unid**		**1.100.000**

actimedia
AGENCIA CREATIVA PUBLICITARIA

021 329 2244
Lomas Valentinas 1413 c/ Padre Casanello
info@actimedia.com.py

	de 2,20 metros de longitud libre del suelo. **Medida 1,2mx1,2m**			
6	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), autoportante tipo sándwich , con caños negros de 20 x 20, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **en ambas caras, Medida 1,2mx0,7m**	**unid**		**1.066.250**
7	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, **con protectores de acrílico** transparente. Medida 45cm x 20cm	**unid**		**156.250**
8	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, **con protectores de acrílico** transparente. **Medida 50cm x 60cm**	**unid**		**623.750**
9	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos. **Medida 45x20cm**	**unid**		**46.875**

actimedia
AGENCIA CREATIVA PUBLICITARIA

021 329 2244
Lomas Valentinas 1413 c/ Padre Casanello
info@actimedia.com.py

10	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos. **Medida 50x60cm**	**unid**		**137.500**
11	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, tipo banderita, **Medida 45cm x 20 cm**	**unid**		**93.750**
12	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, con protectores acrílicos, tipo banderita. **Medida 25cm x 12cm**	**unid**		**98.750**
13	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, con protectores acrílicos, tipo banderita. **Medida 45cm x 20cm**	**unid**		**197.500**
14	Provisión de portanombre para escritorios, en madera y placa de bronce, de **medida 20 cm x 6 cm**	**unid**		**190.000**

actimedia
AGENCIA CREATIVA PUBLICITARIA

021 329 2244
Lomas Valentinas 1413 c/ Padre Casanello
info@actimedia.com.py

15	Provisión de portanombre para escritorios en acrílico, de **medida 20 cm x 6 cm**	**unid**		**PLOTEADO 68.750**
16	Provisión de cuadros con enmarcados cromados cajón moderno y doble vidrio, incluye impresión de leyenda en papel de ilustración mate o cartulina de hilo (diseño proveído por la DNA) **Medidas 25cm x 40cm**	**unid**		**350.000**
17	Enmarcados de certificados (proveídos por la DNA) con marco moderno cromado y doble vidrio. **Medida 25cmx40cm**	**unid**		**350.000**

actimedia
AGENCIA CREATIVA PUBLICITARIA

021 329 2244
Lomas Valentinas 1413 c/ Padre Casanello
info@actimedia.com.py

18	Enmarcados de certificados (proveídos por la DNA) con marco moderno cromado y doble vidrio. **Medida 80cmx45cm**	**unid**		**605.000**
19	Cambio de certificados y/o afiche en enmarcados existente (desarmado de enmarcado, cambio de certificado, folleto etc, y montaje del enmarcado existente)	**unid**		**210.000**
20	Provisión de banners roll up, con pedestal y estuche incluidos, med. 0,80 m de ancho por 2,00 m de alto	**unid**		**650.000**
21	Provisión de banners, con pedestal metálico , impresión digital en tela frontal, 0,80 x 1,20 m. colores full, según diseño proveído por la institución	**unid**		**150.000**

actimedia
AGENCIA CREATIVA PUBLICITARIA

021 329 2244
Lomas Valentinas 1413 c/ Padre Casanello
info@actimedia.com.py

22	Provisión de calcomanías de vinilos de corte, colores full, según diseño proveído. **Medida 40cm x 20cm**	**unid**		**21.250**
23	Provisión y colocación de Letras Corpóreas en chapa galvanizada N°20 con pintura de base washprimer, terminado en pintura automotive.	**m2**		**1.500.000**
24	Provisión y colocación de Letras Corpóreas en chapa galvanizada N°20 con pintura de base washprimer, terminado en pintura automotive, con iluminación de luces led en módulo con su respectiva fuente.	**m2**		**2.750.000**
25	Provisión y colocación de letras corpóreas con estructura de caño cuadrille de chapa galvanizada, según pedido con su respectivo isotipo con color acero inoxidable, soldadura especial y patitas escondidas.	**m2**		**3.250.000**

actimedia
AGENCIA CREATIVA PUBLICITARIA

021 329 2244
Lomas Valentinas 1413 c/ Padre Casanello
info@actimedia.com.py

26	Placa de reconocimiento 17 x 12 cm (medida de la placa metálica) impresión permanente del texto y logo en metal dorado. Con estuche revestido de tela simil pana negra según ilustración.	**unid**		**700.000**
27	Placa de metal dorado o plata sobre pedido. Impresión digital permanente en colores del texto y logotipo. Base de fibra de madera. 17cm x 12 (medida de placa metálica)	**unid**		**750.000**
28	Placa de inauguración, confeccionada en chapa noble de bronce corpóreo, grabado permanente en bajo relieve con logo y colores según pedido. Serán instaladas en interiores o exteriores. **Medida 70cm x 50cm.**	**unid**		**2.500.000**
29	Placa de inauguración, confeccionada en chapa noble de acero inoxidable corpóreo grabado permanente en bajo relieve con logo y colores según pedido. **Medida 70cm x 50cm.**	**unid**		**2.000.000**

actimedia
AGENCIA CREATIVA PUBLICITARIA

021 329 2244
Lomas Valentinas 1413 c/ Padre Casanello
info@actimedia.com.py

30	Mantenimiento de carteles existentes (tipo marquesinas), cambio de textos, logos y aplicaciones de nuevo pintadas sobre metal, incluye trabajo de lijado, pintura anti óxido según corresponda.	**m2**		**1.375.000**
31	Tótem para exterior fijo, de estructura metálica, color de fondeo y textos en vinilos reflectivos (ambos frentes). **Medidas 2,5m. de alto x 1m**. de ancho; anclaje por piso con base de HºAº	**unid**	 	**4.750.000**
32	Tótem móvil para interior, de estructura metálica y acrilico frontal (ambos frentes), con textos ploteados y iluminación interna **1,8m de alto x 0,9** de ancho, con base autoportante	**unid**		**5.375.000**
33	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30X1,20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo refractivo, colocados sobre pared de mampostería ó mostrador metálico. **Medida 10 m x 0.80 m**	**unid**		**3.960.000**

actimedia
AGENCIA CREATIVA PUBLICITARIA

021 329 2244
Lomas Valentinas 1413 c/ Padre Casanello
info@actimedia.com.py

34	Tótem móvil para interior, de estructura metálica y acrilico frontal (ambos frentes), con textos ploteados e iluminación interna **1,8m** de alto, medida del cartel **0,70 x 0,40 cm** , con base autoportante.	**unid**		**825.000**
35	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25 mm), autoportante tipo sándwich , fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **en ambas caras, Medida 0.65 x0,75 cm**	**unid**		**412.500**
36	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25mm), autoportante, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, en ambas caras. **Medida 1m x 0,75m**	**unid**		**575.000**
37	Provisión y colocación de logos de **medida 40 x 25 cm.** como señaléticas sobre piso y franja de precaución de 0.20 m. de ancho.	**ml**		**34.375**
38	Provisión y colocación de logos de PVC de 5 mm de **50 x 30 cm**. como señaléticas pegados sobre superficies de pared, vidrios, puertas, etc.	**unid**		**82.500**

actimedia
AGENCIA CREATIVA PUBLICITARIA

021 329 2244
Lomas Valentinas 1413 c/ Padre Casanello
info@actimedia.com.py

39	Provisión y colocación de logos tipo calcomanía de **50 x 30 cm**. como señaléticas pegados sobre superficies de pared, vidrios, puertas, etc.	**unid**		**41.250**
40	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, colocados sobre pared de mampostería ó mostrador metálico. **Medida 6 m x 0.80 m**	**unid**		**2.250.000**
41	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), con estructura de caño negro de 30x30x1.20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, plantados y hormigonados en el suelo a través de dos caños negros 80x80 a 1,20 m. de profundidad y 1.80 metros de longitud libre del suelo. **Medida Cartel 0.80m x 1m**	**unid**		**1.237.500**
42	Polarizado sobre superficies de vidrios	**M2.**		**350.000**

actimedia
AGENCIA CREATIVA PUBLICITARIA

021 329 2244
Lomas Valentinas 1413 c/ Padre Casanello
info@actimedia.com.py

43	Esmerilado sobre superficies de vidrios	**M2**		**123.750**
44	Ploteados sobre superficies de vidrios	**M2**		**113.750**
45	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24(1,25 mm), con estructura de caño negro de 30x30x1, 20mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonado en el suelo a través de dos caños negros de 80x80 a 1,20 m. de profundidad y 2.20 metros de longitud libre del suelo. **Medida 2,00 m x1,50m**	**unid**		**1.100.000**
46	Provisión y colocación de ploteado de identificación de sector sobre puertas de vidrio de acceso (solo un idioma – Español) con dos logos de **40 x 25 cm.**	**M2**		**212.5**

actimedia
AGENCIA CREATIVA PUBLICITARIA

021 329 2244
Lomas Valentinas 1413 c/ Padre Casanello
info@actimedia.com.py

47	Provisión y colocación de ploteado de identificación de sector sobre puertas de vidrio de acceso (Dos idiomas – Español-Guaraní) con seis logos de **40 x 25 cm**.	**M2**		**212.500**
48	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, colocados sobre pared de mampostería ó mostrador metálico. **Medida 3 m x 0.60 m**	**unid**		**1.375.000**
49	Provisión y colocación de carteles de chapa galvanizada N°24 (1,25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20mm, sujetos por rejas metálicas. **Medida 50 x 70 cm**	**unid**		**106.250**
50	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, colocados sobre	**unid**		**3.500.000**

actimedia
AGENCIA CREATIVA PUBLICITARIA

021 829 9244
Lomas Valentinas 1413 c/ Padre Casanello
info@actimedia.com.py

	pared de mampostería ó mostrador metálico. **Medida 8 m x 0.80 m**			
51	Desmonte de carteles de medidas aproximadas a **3 x 0.80 m y 5 x 0.80 m.**	**unid**		**300.000**
52	Desmonte de carteles de medidas aproximadas a **8 x 0.80 m y 10 x 0.80 m.**	**unid**		**400.000**
53	Provisión y colocación de cartel de ruta de chapa galvanizada N°18 (2.00 mm),puntas redondeadas, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonado en el suelo a través de un caño negro de 60x50x2mm, a 1,20 m. de profundidad y 1.80 metros de longitud libre del suelo. **Medida 40cmx60cm**			**200.**
54	Transporte a partir de 50 km	**km**		**12.500 por kr**

Zimbra: **kramirez@aduana.gov.py**

Llamado de carteleria

De : KAREN FABIOLA RAMIREZ GONZALEZ <kramirez@aduana.gov.py> jue., 17 de sept. de 2020 14:08

2 ficheros adjuntos

Asunto : Llamado de carteleria

Para : bmcartel <bmcartel@hotmail.com>, blancamarin 17 <blancamarin_17@hotmail.com>

Buenas tardes, por este medio quiero informarles a cerca del llamado de carteleria y enviarle la planilla de carteles actualizados para un previo presupuesto. Desde ya muchas gracias y aguardo respuesta. Adjunto la planilla con los items a presupuestar. Saludos!!

--

Arq. Karen Ramirez
Fiscal de Obras
Dpto de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas
021 413 4246
0975 257 468

especificaciones tecnicas CARTELERIAS 14-09-2020.docx
3 MB

KAREN FABIOLA RAMIREZ GONZALEZ.vcf
223 B

Zimbra: **kramirez@aduana.gov.py**

Presupuesto 1

De : BM CARTEL S.A.C.E.I <bmcartel@hotmail.com> mié., 30 de sept. de 2020 10:53

Asunto : Presupuesto 1 1 ficheros adjuntos

Para : KAREN FABIOLA RAMIREZ GONZALEZ <kramirez@aduana.gov.py>, blanca marin <blancamarin_17@hotmail.com>

BM CARTEL
021 480609
0981 404515
Fan Page: https://www.facebook.com/pages/bm-cartel/234871309913165?ref=hl

1.jpg
2 MB

Blanca Marin
Actividades Publicitarias
Actividades especializadas de Construcción N.C.P. - Carteles
Actividades de Producción y Post Producción de Películas,
Videos y Programas de Televisión
Actividades de Impresión N.C.P. - Abastecimiento de Eventos
Comercio al por Menor y otros Productos no Especializados
Cnel. Pedro Gracia esq. Tte. Victor Miranda
blancamarin_17@hotmail.com
0121 424 605/6 - 0983 432 365 - 0981 40 45 15

Agencia Publicitaria
DESCUBRIENDO EL PAÍS
COOP Magazine
bm Cartel
@ hotmail.com
0986 10 20 10

PLANILLA DE CARTELERIAS CON SUS CARACTERISTICAS

M	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	IMAGEN ILUSTRATIVA	PRECIO UNITARIO
	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°12 (2.50 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20 mm. Fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, hormigonado en el suelo a través de dos caños de hierro negro de 100X100 a 1 ,20 m. de profundidad y de 2,20 m. de longitud libre del suelo. **Medida 2,40m x 1,20m**	unid		Gs. 7.200.000
	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1,20 mm. fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **con iluminación** externa (reflector alogeno de 200w, con brazo de caño) el mismo debe ser encendido con fotocélula, plantado y hormigonado en el suelo a través de dos caños de hierro negro de 100x100 a 1,20 m. de profundidad, pared de 3mm y de 2,20 m. de longitud libre del suelo. **Medida 3m x 2m**	unid		Gs. 4.400.000
	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1,20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonados en el suelo a través de dos caños de hierro negro de 100X100 a 1,20 m. de profundidad, pared de 3mm y de 2,20 m. de longitud libre del suelo. **Medida 3m x 2m**	unid.		Gs. 3.450.000
	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25mm), con estructura de caño negro de 30x30x1.20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonado en el suelo a través de dos caños negros de 80x80 a 1,20 m. de profundidad y de 2,20 metros de longitud libre del suelo. **Medida 2,5m x1,80m**	unid.		Gs. 2.340.000

	DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO
Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°14 (2,00 mm), con estructura de caño negro de 30x30x1,20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantado y hormigonado en el suelo a través de dos caños negros de 80x80 a 1,20 m. de profundidad y de 2,20 metros de longitud libre del suelo. **Medida 1,2m x1,2m**	**unid.**		Gs. 2.200.000
Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), autoportante tipo sándwich , con caños negros de 20 x 20, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **en ambas caras, Medida 1,2mx0,7m**	**unid.**		Gs. 600.000
Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, **con protectores de acrílico** transparente. Medida cm x 20cm	**unid.**		Gs. 190.000
Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, **con protectores de acrílico** transparente. **Medida 50cm x 60cm**	**unid.**		Gs. 278.000
Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos. **Medida 45x20cm**	**unid.**		Gs. 220.000
Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos. **Medida 50x60cm**	**unid.**		Gs. 330.000

	DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO
Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, tipo banderita, **Medida 45cm x 20 cm**	**unid.**		Gs. 330.000
Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, con protectores acrílicos, tipo banderita. **Medida 25cm x 12cm**	**unid.**		Gs. 294.000
Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, con protectores acrílicos, tipo banderita. **Medida 45cm x 20cm**	**unid.**		Gs. 398.000
Provisión de porta nombre para escritorios, en madera y placa de bronce, de **medida 20cm x6cm**	**unid.**		Gs. 220.000
Provisión de porta nombre para escritorios en acrílico, de **medida 20cm x6cm**	**unid.**		Gs. 285.000
Provisión de cuadros con enmarcados cromados cajón moderno y doble vidrio, incluye impresión de leyenda en papel de ilustración mate o cartulina de hilo (diseño proveído por la DNA) **Medidas 25cm x 40cm**	**unid**		Gs. 420.000
Enmarcados de certificados (proveídos por la DNA) con marco moderno cromado y doble vidrio. **Medida 25cmx40cm**	**unid**		Gs. 390.000

	DE		PRECIO UNITARIO
Enmarcados de certificados (proveídos por la DNA) con marco moderno cromado y doble vidrio. **Medida 80cmx45cm**	**unid.**		Gs. 880.000
Cambio de certificados y/o afiche en enmarcados existente (desarmado de enmarcado, cambio de certificado, folleto etc, y montaje del enmarcado existente)	**unid**		Gs. 220.000
Provisión de banners roll up, con pedestal y estuche incluidos, med. 0,80m de ancho por 2,00 m de alto	**unid**		Gs. 695.000
Provisión de banners, con pedestal metálico , impresión digital en tela frontal, 0,80 x 1,20 m. colores full, según diseño proveído por la institución	**unid**		Gs. 490.000
Provisión de calcomanías de vinilos de corte, colores full, según diseño proveído de por DNA. **Medida 40cm x 20cm**	**unid**		Gs. 140.000

	DE		PRECIO UNITARIO
Provisión y colocación de Letras Corpóreas en chapa galvanizada N°20 con pintura de base wasprime, terminado en pintura automotive.	m2		Gs. 1.800.000
Provisión y colocación de Letras Corpóreas en chapa galvanizada N°20 con pintura de base wasprime, terminado en pintura automotive, con iluminación de luces led en modulo con su respectivo fuente.	m2		Gs. 2.100.000
Provisión y colocación de letras corpóreas con estructura de caño cuadrille de chapa galvanizada, según pedido con su respectivo isotipo con color acero inoxidable, soldadura especial y patitas escondidas.	m2		Gs. 2.480.000
Placa de reconocimiento 17 x 12 cm (medida de la placa metálica) impresión permanente del texto y logo en metal dorado. Con estuche revestido de tela símil pana negra según ilustración.	unid.		Gs. 990.000
Placa de metal dorado o plata sobre pedido. Impresión digital permanente en colores del texto y logotipo. Base de fibra de madera. 17cm x 12 (medida de placa metálica)	unid.		Gs. 1.280.000
Placa de inauguración, confeccionada en chapa noble de bronce corpóreo, grabado permanente en bajo relieve con logo y colores según pedido. Serán instaladas en interiores o exteriores. **Medida 70cm x 50cm.**	unid.		Gs. 4.800.000

		DE		PRECIO UNITARIO
	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25mm), autoportante, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, en ambas caras, **Medida 1m x 0,75m**	**unid.**		Gs. 880.000
	Provisión y colocación de logos de aduana de **Medida 40 x 25 cm.** como señaléticas sobre piso y franja de precaución de 0.20 m. de ancho.	**ml**		Gs. 380.000
	Provisión y colocación de logos de aduana de PVC de 5 mm de **50 x 30 cm.** como señaléticas pegados sobre superficies de pared, vidrios, puertas, etc.	**unid.**		Gs. 288.000
	Provisión y colocación de logos de aduana tipo calcomanía de **50 x 30 cm.** como señaléticas pegados sobre superficies de pared, vidrios, puertas, etc.	**unid.**		Gs. 280.000
	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, colocados sobre pared de mampostería ó mostrador metálico. **Medida 6 m x 0.80 m**	**unid.**		Gs. 2.880.000
	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), con estructura de caño negro de 30x30x1.20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, plantados y hormigonados en el suelo a través de dos caños negros 80x80 a 1,20 m. de profundidad y 1.80 metros de longitud libre del suelo. **Medida Cartel 0.80m x 1m**	**unid.**		Gs. 1.800.000
2	Polarizado sobre superficies de vidrios	**M2.**		Gs. 363.000

	Esmerilado sobre superficies de vidrios	M2		Gs. 363.000
	Ploteados sobre superficies de vidrios	M2		Gs. 363.000
	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24(1,25 mm), con estructura de caño negro de 30x30x1, 20mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonado en el suelo a través de dos caños negros de 80x80 a 1,20 m. de profundidad y 2.20 metros de longitud libre del suelo. **Medida 2,00m x1,50m**	unid.		Gs. 2.950.000
6	Provisión y colocación de ploteado de identificación de sector sobre puertas de vidrio de acceso (solo un idioma – Español) con dos logos de la Aduana de **40 x 25cm.**	M2		Gs. 1.100.000
	Provisión y colocación de ploteado de identificación de sector sobre puertas de vidrio de acceso (Dos idiomas – Español- Guaraní) con seis logos de la Aduana de **40 x 25 cm**.	M2		Gs. 1.100.000
	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, colocados sobre pared de mampostería ó mostrador metálico. **Medida 3 m x 0.60 m**	unid.		Gs. 1.988.000

	unid.		Gs. 440.000
Provisión y colocación de carteles de chapa galvanizada N°24 (1,25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20mm, sujetos por rejas metálicas. **Medida 50 x 70 cm**			
Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, colocados sobre pared de mampostería ó mostrador metálico. **Medida 8 m x 0.80 m**	unid.		Gs. 3.570.000
Desmonte de carteles de medidas aproximadas a **3 x 0.80 m y 5 x 0.80 m.**	unid.		Gs. 1.000.000
Desmonte de carteles de medidas aproximadas a **8 x 0.80 m y 10 x 0.80 m.**	unid.		Gs. 1.900.000
Provisión y colocación de cartel de ruta de chapa galvanizada N°18 (2.00 mm),puntas redondeadas, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación plantados** y hormigonado en el suelo a través de un caño negro de 60x50x2mm, a 1,20 m. de profundidad y 1.80 metros de longitud libre del suelo. **Medida 40cmx60cm**			Gs. 2.200.000
Transporte a partir de 50km	km		Gs. 8.800