MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL MISIONES
Ruta N° 1 Mcal. López esq. Juan González
Telef. 0783 248 305/205/365
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO
REF. CONSTRUCCION BLOQUE DE TRES AULAS DE 5,80 X 6,80 – VIGA DE H°A° C/ TEJA
LUGAR: COLEGIO NACIONAL DE YSYPO

N°	Cod. Cont.	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131601-002	Preparación de la obra				
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	186.00		
		b- Replanteo	M2	186.00		
2	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	32.70		
3	72131601-004	Estructura de H° A° :				
		a- Vigas y dado de H° A°	M3	2,15		
		b- Encadenados de H° A°	M3	5.27		
4	72131601-005	Muros de nivelación :				
		a- De 0,45 cm.	M2	7.20		
		b- De 0,30 cm.	M2	19.00		
		c- De 0,60 cm.	M2	1.30		
5		Relleno y apisonado de interiores	M3	69.00		
6	72131601-006	Aislación asfaltica :				
		a- De paredes	M2	15.00		
7		Muros de elevación :				
		a- De 0,30 para revocar	M2	13.10		
		b- De 0,15 para revocar	M2	10.00		
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	68.60		
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13.50		
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	102.00		
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	36.00		
8	72131601-015	Pilares :				
		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	15.40		
9	72131601-007	Techo :				
		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	246.60		
		b-Viga de madera y planchuela en galeria	GL	1,00		
10	72131601-00	Revoques :				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	191.40		
		b- De viga cumbrera de H° A°	M2	26.00		
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	172.50		
12		Piso de baldosa calcárea	M2	172.50		
13		Zocalo calcareo	ML	100.00		
14	72131601-010	Aberturas de madera :				
		a- Puerta de madera de 1,20 x 2,10	UN	3,00		
15		Aberturas metalicas				
		a-Ventana tipo balancines	M2	20,52		
16		Alfeizar de ventanas :				
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	15.00		
17	72131601-012	Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	191.40		
		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	27.80		
		c- De viga cumbrera a la cal	M2	26.00		
		d- De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	20.52		
		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	238.00		
		f- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	246.60		
		g- De aberturas de madera con barniz	M2	16.50		
18		Vidrios dobles	M2	20.52		
19	72131601-010	Desague Pluvial				
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	64.00		

20	72131601-001	Instalación eléctrica	Gl	1.00		
21		Artefactos eléctricos	Gl	1.00		
20	72131601-9984	Rampa	GL.	1.00		
21		Mobiliarios :				
	72131601-012	a- Pizarrones	UN.	3.00		
22	72131601-013	Limpieza final	M2	186.00		
		T O T A L G E N E R A L				