Anexo 3

1- Descripción de las obras:

Construcción de Camino en el tramo Yby Pohyi - Estanzuela .-

2. Periodo de construcción:

Sesenta (60) días

3. Lugar:

El lugar de la obra se extiende desde el inicio del tramo de la compañía yby pohyi hasta el barrio San Miguel de la Compañía Estanzuela en la totalidad del tramo

4. Especificaciones Técnicas:

CONDICIONES GENERALES

1) El proyecto comprende la construcción de camino en el tramo Yby Pohyi Estanzuela.
2) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
4) No se admitirá el empleo de materiales usados.
5) Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
6) Los trabajos serán iniciados a disposición del contratista.
7) Se colocarán alcantarillas prefabricadas de H°A° cumpliendo en todas las especificaciones tecnicas.
8) El tiempo de trabajo estimado es de 60 días.

CONDICIONES PARTICULARES

1. **Descripción**

Este trabajo consistirá en la construcción de una base de tierra tipo ripio, transportada en camiones y esparcidas con tractor tipo motoniveladora, la misma que realizara la excavación de la cuneta a niveles indicadas por el oferente, al igual que la colocación de las alcantarillas y reparación de puentes.

2. **Preservación del Medio Ambiente**

A los efectos de la preservación del Medio Ambiente, el Contratista antes de los inicios de los trabajos relativos a este ítem, deberá seguir las indicaciones previas dadas por la Fiscalización que guardan relación con este párrafo.

COMPUTO METRICO

Reparación de camino y excavación de cuneta	***9km***
Instalación de tubos alcantarillado para los puentes - Medidas (4mts ancho con colchon de tierra 0,50 cm encima)	***5 UNIDADES***
Limpieza y excavacion de cunetas - Medidas (0,60 ancho y 0,60 profundidad)	***9km***
Levantamiento de camino con colchón de tierra - Medidas(0,50 cm de altura hasta 1,5 mts en algunos sectores)	***4000 m3***
Provision y colocacion de alcantarillas - Medidas (0,60 dm por un metro de largo)	***20 UNIDADES***
Perfilacion y compactacion de camino	***9km***
Nivelacion de camino	***9km***
Limpieza Final	***1Gl***