MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
☎(0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

Unidad Operativa de Contratación (UOC)

CONSTRUCCIÓN DE AULA MOISES ZARACHO

COMPUTO METRICO						
1	2	3	4	5	6	7
ITEM	COD. CAT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-9999	**Preparación de la obra**				
		a) Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70		
		b) Replanteo	m2	63,70		
		Excavación y carga de cimiento de P.B.C	m3	14,00		
2		**Estructura de Hº Aº**				
		a) Vigas y dado de Hº Aº	m3	0,82		
		b) Encadenados de Hº Aº	m3	2,17		
3		**Muros de Nivelación**				
		a) De 0,45 cm	m2	3,60		
		b) De 0,30 cm	m2	7,50		
		c) De 0,60 cm	m2	0,60		
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		
4		**Aislación asfáltica**				
		a) De paredes	m2	6,40		
5		**Muros de elevación**				
		a) De 0,15 para revoque	m2	3,40		
		b) De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50		
		c) De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		
		d)De 0,30 visto a una cara de ladrillo comunes	m2	13,50		
		e) En varillado bajo abertura 2 , ø 8 por hiladas (2 hiladas)	ml	12,00		
6		**Pilares**				
		a) De 0,45x0,45 visto prar corredor	ml	6,60		
7		**Techo**				
		a) De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	90,50		
		b) Vigas de madera y planchuelas en galería	gl	1,00		
8		**Revoques**				
		a) De paredes interiores y exterior a un capa	m2	64,30		
		b) De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30		
		Contrapiso de Hº de cascote	m2	58,00		
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00		
9		**Zócalo calcárea**	ml	34,00		

10		**Abertura de madera**				
		a) Puerta madera de 1,20x2,10	un	1,00		
11		**Abertura metálica**				
		a) Ventanas tipo balancines	m2	6,84		
		Alfeizar de ventanas :				
		c) De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5,00		
12		**Pinturas :**				
		a) De paredes a la cal	m2	64,30		
		b) De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		
		c) De viga cumbrera a la cal	m2	10,30		
		d) De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84		
		e) De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30		
		f) De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50		
		g) De abertura de madera con barniz	m2	5,50		
13		**Vidrios dobles**	m2	6,84		
14		**Desagüe Pluvial**				
		a) Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23,00		
15		**Instalación eléctrica**	gl	1,00		
16		**Artefactos eléctrico**s	gl	1,00		
17		**Mobiliarios :**				
		a- Pizarrones	gl	1,00		
18		**Limpieza final**	m2	60,00		
			TOTAL GENERAL GS.			