MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA						
OBRA : Cercado Perimetral						
Colegio Nacional Técnico Contable Vaquería (BTC)						
UBICACIÓN : Vaqueria						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO						
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	72131601-002	Preparacion de Obra, Replanteo y cartel de obra	Gl	1.00		
2	72131601-004	Colocación y fabricacion de HºAº para columnas de 0,20 x 0,20	Unid.	12.00		
3	72131601-004	Colocación Hº Aº para postes prefabricados de 2,80m cabezal curvo	un	119.00		
4	72131601-004	Colocacion de Hormigón ciclopeo de 0,30 x 0,30 para base de postes prefabricados	m3	9.00		
5	72131601-005	Mamposteria para muro de nivelación de 0,30m de altura en lad. Hueco	m2	160.00		
6	72101703-007	Construccion y colocación de cerco perimetral de malla de alambre tejido de 1,50m con 3 hileras de alambre liso	m2	560.00		
					TOTAL	