1	PROVISIÓN Y MONTAJE DE TANQUES METALICOS ELEVADOS TIPO COPA PARA AGUA POTABLE DE 20 Y 30 M3				
Código de Catálogo	83101504-987				
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1.1	Preparación del terreno, demarcación y limpieza	un	5		
1.2	Movilización y traslado de equipos y herramientas	un	5		
1.3	Construcción de obrador	un	5		
1.4	Cartel de obra de 2,5 m x 1.5 m	un	5		
1.5	Estudio de suelo para fundación	un	5		
1.6	Fundación para base de tanque metálico, según EETT	m3	100		
1.7	Provisión de tanque metálico tipo copa de 20.000 litros	un	5		
1.8	Montaje de tanque metálico con grúa, según EETT	un	5		
1.9	Conexiones hidráulicas al pozo artesiano existente, incluye la totalidad de los materiales y accesorios requeridos	un	5		
1.10	Limpieza final del lugar y retiro de material sobrante	un	5		
TOTAL PARCIAL DE LA OFERTA GS. IVA INCLUIDO (Sub Total 1)					
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1.11	Preparación del terreno, demarcación y limpieza	un	4		
1.12	Movilización y traslado de equipos y herramientas	un	4		
1.13	Construcción de obrador	un	4		
1.14	Cartel de obra de 2,5 m x 1.5 m	un	4		
1.15	Estudio de suelo para fundación	un	4		
1.16	Fundación para base de tanque metálico, según EETT	m3	80		
1.17	Provisión de tanque metálico tipo copa de 30.000 litros	un	4		
1.18	Montaje de tanque metálico con grúa, según EETT	un	4		
1.19	Conexiones hidráulicas al pozo artesiano existente, incluye la totalidad de los materiales y accesorios requeridos	un	4		
1.20	Limpieza final del lugar y retiro de material sobrante	un	4		
TOTAL PARCIAL DE LA OFERTA GS. IVA INCLUIDO (Sub Total 2)					