LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 22/2014

"ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL Y CORTINAS DE AIRE"

ADENDA Nº 1

La DINAC de conformidad al Art. 22 de la Ley Nº 2051/03 y el Art. 40 del Decreto Nº 21.909/03, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar las siguientes modificaciones:

MODIFICACIONES

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas**, solamente, por Mesa de Entrada de la U.O.C, la dirección de la Convocante es: Atención: ***UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DINAC*** Dirección: ***Mcal. López y 22 de Setiembre – 3º Piso*** Ciudad: ***Asunción, Paraguay*** Teléfono: ***(595) 21 224.051*** Fax: ***(595) 21 224.051*** La fecha y hora límites para realizar consultas es: **hasta el 21 de Agosto de 2014 – 11:00 hs.**

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: **Abg. Julián Patiño** Dirección: **Mcal. López y 22 de Septiembre – 3º Piso Unidad Operativa de Contrataciones** Ciudad: **Asunción, Paraguay** La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 28 de Agosto de 2014** **Hora: 10:00**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: **Mcal. López y 22 de Septiembre- Ministerio de Defensa Nacional** Número de Piso/Oficina: **3º Piso Unidad Operativa de Contrataciones** Ciudad: **Asunción, Paraguay** **Fecha: 28 de Agosto de 2014.** **Hora: 10:30.**

Lic. Jorge Perez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
U.O.C - DINAC

Sección III. Suministros Requeridos

2. Descripción de la instalación de sistema de agua helada
2.1. Torres de enfriamiento

Para el enfriamiento del agua de condensación del Chiller se proveerán 2 (dos) torres de enfriamiento tipo Circuito Abierto, de tiro mecánico inducido. Serán instaladas sobre base de hormigón, construida en adyacencia a la sala de máquinas.

Características constructivas de la torre de enfriamiento:

- Pala del ventilador de aluminio/poliamida (Nylon reforzado con fibra de vidrio).
- Retenedores de gotas tipo perfil ola de polipropileno.
- Distribución de agua y toberas de polipropileno.
- Relleno de contacto serán rejas de polipropileno.
- Paredes y tanque inferior de agua enfriada serán autoportantes.
- Herrajes y estructura de acero al carbón galvanizado por inversión al caliente.

La capacidad de las torres de enfriamiento será basada en las siguientes condiciones:

- Temperatura de salida de agua de la torre: 29,5 °C
- Temperatura de entrada de agua a la torre: 35 °C
- Temperatura de bulbo húmedo del aire: 26 ° C

Las torres de enfriamiento deben superar en conjunto en 20 % la capacidad del Chiller propuesto.

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.C.C. - DINAC

Coordinador
UCC - DINAC